8. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Įrenginių ir medžiagų žiniaraštis

Eil. Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Įrenginio tipas, markė	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
110 kV OL Neris – VE3 I, II (atr. Nr. 1 – 83)					
1.	Tarpinės dvigrandės plieninės daugiabriaunės atramos		vnt.	**70**	
2.	Inkarinės dvigrandės plieninės gardelinės atramos		vnt.	**13**	
3.	Faziniai laidai 243-AL1/39-ST1A (arba analogas)		km	**106.2**	
4.	Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)		km	**17,7**	
5.	Palaikančiosios fazinio laido izoliatorių girliandos		kompl.	**420**	
6.	Tempiančiosios fazinio laido izoliatorių girliandos		kompl.	**156**	
7.	ŽTŠK palaikymo gnybtas		kompl.	**70**	
8.	ŽTŠK tempiantysis gnybtas		kompl.	**26**	
9.	Vibroslopintuvai		vnt.	**996**	
10.	Tarpinės atramos įžeminimas		kompl.	**70**	
11.	Inkarinės atramos įžeminimas		kompl.	**13**	
12.	OL pavadinimo ir atramos numerio ženklas		vnt.	**83**	
13.	Apsauga nuo paukščių		kompl.	**498**	
14.	Spiralės tipo pakabukas ŽTŠK raudona spalva(vizualumo didinimo priemonė paukščiams)		vnt.	**508**	

15.	Spiralės tipo pakabukas ŽTŠK baltos spalvos(ŽTŠK vizualumo didinimo priemonė paukščiams)		vnt	**508**	
16.	Besisukantis pakabukas faziniam laidam		vnt	**210**	

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Įrenginio tipas, markė	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Demontavimo darbai					
110 kV OL Neris – VE3 I, II (atr. Nr. 1 – 83)					
1.	Izoliatorių girliandų demontavimas		kompl.	**576**	
2.	Fazinių laidų demontavimas		km	**106.2**	
3.	Žaibosaugos troso demontavimas		km	**17,7**	
4.	Vibroslopintuvų demontavimas		vnt.	**996**	
5.	Tarpinių atramų demontavimas		vnt.	**70**	
6.	Inkarinių atramų demontavimas		vnt.	**13**	
Montavimo darbai					
110 kV OL Neris – VE3 I, II (atr. Nr. 1 – 83)					
1.	Tarpinės dvigrandės daugiabriaunės atramos montavimas		vnt.	**70**	
2.	Inkarinės dvigrandės gardelinės atramos montavimas		vnt.	**13**	
3.	Atramos įžeminimo kontūro įrengimas		kompl.	**83**	
4.	Fazinių laidų montavimas ir reguliavimas		km	**106.2**	
5.	ŽTŠK montavimas ir reguliavimas		km	**17,7**	
6.	Izoliatorių girliandų ir linijinės armatūros montavimas		kompl.	**576**	
7.	ŽTŠK gnybtų montavimas		kompl.	**96**	
8.	vibroslopintuvų montavimas		vnt.	**996**	
9.	Apsaugos nuo paukščių montavimas		kompl.	**498**	
10.	OL ženklinimo lentelių montavimas		vnt.	**83**	
11.	Spiralės tipo pakabuko ant ŽTŠK montavimas		vnt.	**1016**	
12.	Besisukančio pakabuko ant fazinių laidų montavimas		vnt	**210**	