9. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Įrenginių/medžiagų žiniaraštis:					
	Neries TP				
1.	Skaidulų paskirstymo įrenginys ODF 19" 48xE2000 SM	ODF-14	kompl.	1	Žiūrėti TS 7 skyrius p. 1
2.	Šviesolaidinis 48xSM kabelis G.652.D	SK-15	m	240	Žiūrėti TS 7 skyrius p. 2
3.	1xŽTŠK – 1xŠK mova	NV-P	kompl.	1	Žiūrėti TS 7 skyrius p. 3
4.	1xŽTŠK – 1xŽTŠK mova	NV-12 NV-24 NV-41 NV-63 NV-73	kompl.	5	Žiūrėti TS 7 skyrius p. 3
5.	ŽTŠK ir ŠK atsargos suvyniojimo įrenginys		kompl.	6	
6.	Gofruotas 25 mm Ø vamzdis jungiamųjų šviesolaidinių MM kabelių apsaugai		m	5	Žiūrėti TS 8 skyrius p. 3
7.	Apsauginis 32 mm Ø vamzdis šviesolaidinių kabelių apsaugai		m	5	Žiūrėti TS 8 skyrius p. 2
8.	RKKS 110 mm Ø vamzdis šviesolaidinių kabelių apsaugai		m	30	Žiūrėti TS 8 skyrius p. 4
9.	Cinkuotas metalinis vamzdis D50		m	5	Žiūrėti TS 8 skyrius p. 5
10.	Cinkuoto metalinio vamzdžio tvirtinimas prie atramos (apkabos)		kompl.	3	
11.	Ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ1	RKŠ-2.0	kompl.	1	Žiūrėti TS 8 skyrius p. 1
12.	Ryšių kanalizacijos šulinio hermetizavimo medžiaga (tepama)		kompl.	1	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
13.	Įspėjamoji juosta		m	30	
14.	Ryšių kanalizacijos šulinio žymėjimo lentelė		vnt.	1	
15.	ŽTŠK movų žymėjimas		kompl.	7	
16.	Smulkio instaliacinės medžiagos		kompl.	1	
17.	Montavimo, markiravimo ir sandarinimo medžiagos		kompl.	1	

10. DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Darbų žiniaraštis:					
	Neries TP				
1.	Grunto kasimas ryšio kanalizacijos įrengimui TP teritorijoje, rankiniu būdu iki 1 m gylio		m	30	
2.	Tranšėjos dugno padengimas 100 mm smėlio pagrindu		m	40	
3.	Angų išgręžimas D110 ir D50 vamzdžių įvadams šuliniuose		kompl.	3	
4.	Duobės RKŠ kasimas/užkasimas		kompl.	1	
5.	Ryšių kanalizacijos šulinio montavimas		kompl.	1	
6.	Ryšių kanalizacijos šulinio hermetizavimas		kompl.	1	
7.	HDPE Ø110mm vamzdžio klojimas atviru būdu		m	30	
8.	Įspėjamosios juostos klojimas		m	30	
9.	D50 cinkuoto vamzdžio montavimas tranšėjoje bei portale		kompl.	1	
10.	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į HDPE Ø110mm vamzdį		m	30	
11.	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į HDPE Ø32mm vamzdį		m	5	
12.	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į HDPE Ø25mm vamzdį		m	5	
13.	Kabelio atsargos suvyniojimas ir montavimas		kompl.	2	
14.	ŠK ir ŽTŠK matavimai prieš montavimą statybų aikštelėje		būgnas	7	
15.	Šviesolaidinio kabelio suvirinimo darbai ŽTŠK movoje	NV-P NV-12 NV-24 NV-41 NV-63 NV-73 NV-84	kompl.	7	
16.	Skaidulų paskirstymo įrenginių (ODF) montavimas (optikos virinimas)	ODF-14	kompl.	1	
17.	ŠK matavimas sumontuotame ruože, įforminant optikos pasą pagal užsakovo pavyzdį		kompl.	1	
18.	Kabelio žymėjimas trasoje		kabelis	1	
19.	Įrangos žymėjimas		kompl.	1	
20.	ŽTŠK movų žymėjimas, užrašų keitimas		kompl.	7	
21.	Geodezinė išpildomoji nuotrauka		kompl.	1	