# 8. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

| Pozicija Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dirvožemio nustūmimas į kūgius 20cm ruošiantis atramų pamatų demontavimui: 100 $m^2$/kampinei atramai, 10 $m^2$/tarpinei atramai | TS 7.2 | $m^3$ | 420 | |
| 2. | Atvežtinis smėlinis gruntas atramų sankasų įrengimui | TS 7.2 | $m^3$ | 630 | |
| 3. | Sklypo planiravimas iškastiniu ir atvežtiniu gruntais | TS 7.1 | $m^2$/ $m^3$ | 2100/630 | |
| 4. | Sugadintų plotų ir sankasų šlaitų sutvarkymas užpilant iki 10cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis | TS 7.1 | $m^2$/ $m^3$ | 2100/210 | |
| 5. | Sugadintų plotų išlyginimas sunaudojant likusį dirvožemį | TS 7.3 | $m^2$/ $m^3$ | 28350/210 | |
| 6. | Vejos sėklos | TS 7.3 | kg | 709 | |