8. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Įrenginių ir medžiagų žiniaraštis

Kabelinės linijos sąnaudų kiekiai pilna apimtimi pateikti projekto 2025/017/03-01 byloje 2025/017/03-01-TDP-E ir šioje lentelėje nėra įtraukti.

Eil. Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Įrenginio tipas, markė	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
110 kV OL Neris – VE3 I, II (atr. Nr. 84 – 139)					
1.	Tarpinės dvigrandės plieninės daugiabriaunės atramos		vnt.	**49**	
2.	Inkarinės dvigrandės plieninės gardelinės atramos		vnt.	**7**	
3.	Faziniai laidai 243-AL1/39-ST1A (arba analogas)		km	**72,22**	
4.	Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)		km	**12,04**	
5.	Palaikančiosios fazinio laido izoliatorių girliandos		kompl.	**294**	
6.	Tempiančiosios fazinio laido izoliatorių girliandos		kompl.	**72**	
7.	ŽTŠK palaikymo gnybtas		kompl.	**49**	
8.	ŽTŠK tempiantysis gnybtas		kompl.	**14**	
9.	Vibroslopintuvai		vnt.	**660**	
10.	Tarpinės atramos įžeminimas		kompl.	**49**	
11.	Inkarinės atramos įžeminimas		kompl.	**7**	
12.	OL pavadinimo ir atramos numerio ženklas			**56**	
13.	Apsauga nuo paukščių			**336**	

14.	Spiralės tipo pakabukas ŽTŠK raudona spalva(vizualumo didinimo priemonė paukščiams)			**400**	
15.	Spiralės tipo pakabukas ŽTŠK baltos spalvos(ŽTŠK vizualumo didinimo priemonė paukščiams)			**400**	
16.	Besisukantis pakabukas faziniam laidam(laidų vizualumo didinimo priemonė paukščiams)			**420**	

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Įrenginio tipas, markė	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Demontavimo darbai					
110 kV OL Neris – VE3 I, II (atr. Nr. 84 – 139)					
1.	Izoliatorių girliandų demontavimas		kompl.	**72,22**	
2.	Fazinių laidų demontavimas		km	**12,04**	
3.	Žaibosaugos troso demontavimas		km	**294**	
4.	vibroslopintuvų demontavimas		vnt.	**660**	
5.	Tarpinių atramų demontavimas		vnt.	**49**	
6.	Inkarinių atramų demontavimas		vnt.	**7**	
Montavimo darbai					
110 kV OL Neris – VE3 I, II (atr. Nr. 84 – 139)					
1.	Tarpinės dvigrandės daugiabriaunės atramos montavimas		vnt.	**49**	
2.	Inkarinės dvigrandės gardelinės atramos montavimas		vnt.	**7**	
3.	Atramos įžeminimo kontūro įrengimas		kompl.	**56**	
4.	Fazinių laidų montavimas ir reguliavimas		km	**72,22**	
5.	ŽTŠK montavimas ir reguliavimas		km	**12,04**	
6.	Izoliatorių girliandų ir linijinės armatūros montavimas		kompl.	**366**	
7.	ŽTŠK gnybtų montavimas		kompl.	**63**	
8.	vibroslopintuvų montavimas		vnt.	**660**	

9.	Apsaugos nuo paukščių montavimas		kompl.	**56**	
10.	OL ženklinimo lentelių montavimas		vnt.	**56**	
11.	Spiralės tipo pakabuko ant ŽTŠK montavimas		vnt.	**800**	
12.	Besisukančio pakabuko ant fazinių laidų montavimas		vnt	**420**	