8. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Įrenginių/medžiagų žiniaraštis:					
ŽTŠK linija tarp atramų Nr. 83 - 183					
1.	1xŽTŠK – 2xŠK mova	RV-1	kompl.	1	Žiūrėti TS 7 skyrius p. 1
2.	1xŽTŠK – 1xŽTŠK mova	RV-17 RV-35 RV-47 RV-56	kompl.	4	Žiūrėti TS 7 skyrius p. 1
3.	ŽTŠK ir ŠK atsargos suvyniojimo įrenginys		kompl.	5	
4.	ŽTŠK movų žymėjimas		kompl.	5	
5.	Smulkios instaliacinės medžiagos		kompl.	1	
6.	Montavimo, markiravimo ir sandarinimo medžiagos		kompl.	1	

9. DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Darbų žiniaraštis:					
	ŽTŠK linija tarp atramų Nr. 83 - 183				
1.	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į HDPE Ø32mm vamzdį	Nr. 84 Nr. 84A/1	m	24	
2.	Šviesolaidinio kabelio atsargos suvyniojimas ir montavimas		kompl.	2	
3.	ŽTŠK kabelio atsargos suvyniojimas ir montavimas		kompl.	5	
4.	ŽTŠK matavimai prieš montavimą statybų aikštelėje		būgnas	4	
5.	Šviesolaidinio kabelio suvirinimo darbai ŽTŠK movoje	RV-1 RV-17 RV-35 RV-47 RV-56	kompl.	5	
6.	ŠK matavimas sumontuotame ruože, įforminant optikos pasą pagal užsakovo pavyzdį		kompl.	1	
7.	ŽTŠK movų žymėjimas, užrašų keitimas		kompl.	5	
Demontavimo darbų žiniaraštis:					
	ŽTŠK linija tarp atramų Nr. 70 - 73				
1.	ŽTŠK movų demontavimas		kompl.	2	
2.	Šviesolaidinio kabelio demontavimas		m	60	
3.	Ryšių kanalizacijos šulinių demontavimas	RKŠ-1 RKŠ-2	kompl.	2	2025/30-03-TDP-ER.B-01
4.	RKKS demontavimas D40		m	18	
5.	Cinkuoto D50 vamzdžio demontavimas		kompl.	2	
6.	Apsauginio D32 demontavimas		kompl.	2	
7.	Žemės paviršiaus sutvarkymas įskaitant žolės sėklas ir jų pasėjimą		kompl.	1	