8. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Pozi-cija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Dirvožemio nustūmimas į kūgius 20cm ruošiantis atramų pamatų demontavimui: 100 m^2/kampinei atramai, 10 m^2/tarpinei atramai	TS 7.2	m^3	238	
2.	Atvežtinis smėlinis gruntas atramų sankasų įrengimui	TS 7.2	m^3	357	
3.	Sklypo planiravimas iškastiniu ir atvežtiniu gruntais	TS 7.1	m^2/ m^3	1190/357	
4.	Sugadintų plotų ir sankasų šlaitų sutvarkymas užpilant iki 10cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis	TS 7.1	m^2/ m^3	1190/119	
5.	Sugadintų plotų išlyginimas sunaudojant likusį dirvožemį	TS 7.3	m^2/ m^3	17325/119	
6.	Vejos sėklos	TS 7.3	kg	434	