8. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

8.1. Įrenginių ir medžiagų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	**110kV laidininkai, AS įrenginiai**				
1.1.	Plieno-aliuminio laidininkas 243-AL1/39-ST1A		m.	35	E.TS 7.1.1. skyrius 1 p.
1.2.	2-os iškrovimo klasės viršįtampių ribotuvas		3-f kompl.	1	E.TS 7.1.1. skyrius 3 p.
2.	**110 kV AS apšvietimas**				
2.1.	Metalinis d40 vamzdis		m.	20	
2.2.	Varinis 3x2,5 mm^2 kabelis		m.	25	
2.3.	Jungiamoji mova 3x2,5mm^2 variniam kabeliui		kompl.	2	
3.	**Įrenginių aparatiniai, atsišakojimo gnybtai**				
3.1.	Gnybtas kilnojamam įžemikliui uždėti laidui Ø21,8mm		vnt.	3	E.TS 7.1.1. skyrius 2.3.5 p.
3.2.	Aparatinis gnybtas Skyriklis - 1 laidas Ø21,8mm, I-formos		vnt.	3	E.TS 7.1.1. skyrius 2.3.2 p.
3.3.	Aparatinis gnybtas Atraminis izoliatorius – 1 laidas Ø21,8mm		vnt.	3	E.TS 7.1.1. skyrius 2.3.3 p.
3.4.	Aparatinis gnybtas Viršįtampių ribotuvas - 1 laidas Ø21,8mm, L-formos		vnt.	3	E.TS 7.1.1. skyrius 2.3.1 p.
3.5.	Aparatinis gnybtas kabelio mova-1 laidas Ø21,8mm, L-formos		vnt.	6	E.TS 7.1.1. skyrius 2.3.4 p.

8.2. Darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	**110kV laidininkų ir jungčių montavimo darbai**				
1.1.	2-os iškrovimo klasės viršįtampių ribotuvas		3-f kompl.	1	
2.	**110kV laidininkų ir jungčių montavimo darbai**				

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
2.1.	Naujo Plieno-aliuminio laidininko 243-AL1/39-ST1A montavimas		m.	35	
2.2.	Esamo Plieno-aliuminio laidininko 243-AL1/39-ST1A permontavimas		m.	35	
2.3.	Varžtinių gnybtų montavimas		vnt.	15	
3.	**110kV AS įžeminimo montavimo darbai**				
3.1.	Įžeminimo juostos 30x4mm paklojimas tranšėjoje		m	10	
3.2.	Įrenginių prijungimas prie įžeminimo įrenginio cinkuota plieno juosta		vnt.	2	
4.	**110kV AS apšvietimo įrangos montavimo darbai**				
4.1.	LED prožektorių permontavimas ant portalo		vnt.	4	
4.2.	Tranšejos kasimas rankiniu būdu		m.	20	
4.3.	Metalinio d40 vamzdžio paklojimas		m.	20	
4.4.	Kabelio klojimas vamzdyje		m.	20	
4.5.	Jungiamosios movos montavimas		kompl.	2	
5.	**Demontuotų elektrotechninių įrenginių charakteristikų matavimo (bandymo) darbai**				
5.1.	Demontuoto 110 kV viršįtampių ribotuvo bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus		3-f kompl.	1	RIB-Neris VE3 2
6.	**Papildomi darbai**				
6.1.	Operatyvinių pavadinimų montavimas		vnt..	6	

8.3. Demontavimo darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	**110kV AS esamų įrenginių demontavimas**				
1.1.	110 kV viršįtampių ribotuvo demontavimas	RIB-Neris-VE3 2	3-f kompl.	1	Perduoti į avarinį rezervą
1.2.	Laikančiųjų izoliatorių girliandos demontavimas		kompl.	6	
1.3.	Plieno-aliuminio laidininko 243-AL1/39-ST1A demontavimas		m.	100	
1.4.	Portalo kojos su traversu demontavimas		vnt.	2	