9. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Įrenginių/medžiagų žiniaraštis:					
	Šviesolaidinio kabelio linija				
1.	Skaidulų paskirstymo įrenginys ODF 19" 48xE2000 SM	ODF-4	kompl.	1	Žiūrėti TS 7 skyrius p. 1
2.	Šviesolaidinis 48xSM kabelis G.652.D	SK-1	m	2950	Žiūrėti TS 7 skyrius p. 2
3.	1xŽTŠK – 1xŠK mova	RV-56	kompl.	1	Žiūrėti TS 7 skyrius p. 3
4.	ŽTŠK ir ŠK atsargos suvyniojimo įrenginys		kompl.	1	
5.	Gofruotas 25 mm Ø vamzdis jungiamųjų šviesolaidinių MM kabelių apsaugai		m	50	Žiūrėti TS 8 skyrius p. 3
6.	Apsauginis 32 mm Ø vamzdis šviesolaidinių kabelių apsaugai		m	30	Žiūrėti TS 8 skyrius p. 2
7.	RKKS 110 mm Ø vamzdis šviesolaidinių kabelių apsaugai		m	25	Žiūrėti TS 8 skyrius p. 4
8.	Apsauginis 40 mm Ø vamzdis šviesolaidinių kabelių apsaugai		m	2600	Žiūrėti TS 8 skyrius p. 6 Numatyti atsargas 3-5%
9.	Cinkuotas metalinis vamzdis D50		m	5	Žiūrėti TS 8 skyrius p. 5
10.	Cinkuoto metalinio vamzdžio tvirtinimas prie atramos (apkabos)		kompl.	3	
11.	Ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ1	RKŠ-1 RKŠ-2	kompl.	2	Žiūrėti TS 8 skyrius p. 1
12.	Ryšių kanalizacijos šulinio hermetizavimo medžiaga (tepama)		kompl.	1	
13.	Įspėjamoji juosta		m	2625	Numatyti atsargas 3-5%
14.	Signalinis laidas		m	2625	Numatyti atsargas 3-5%

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
15.	KMP stulpelis		kompl.	2	
16.	Ryšių kanalizacijos šulinio žymėjimo lentelė		vnt.	2	
17.	Sandarinimo detalė į PVP pusrūsio sieną		kompl.	1	Roxtec RS UG™ seal RS 110 UG arba analogiškas
18.	ŽTŠK movų žymėjimas		kompl.	1	
19.	Smulkios instaliacinės medžiagos		kompl.	1	
20.	Montavimo, markiravimo ir sandarinimo medžiagos		kompl.	1	

10. DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Darbų žiniaraštis:					
	Šviesolaidinio kabelio linija				
1.	Grunto kasimas ryšio kanalizacijos įrengimui TP teritorijoje, rankiniu būdu iki 1 m gylio		m	30	
2.	Tranšėjos dugno padengimas 100 mm smėlio pagrindu		m	30	
3.	Angų išgręžimas D110, D50 ir D40 vamzdžių įvadams šuliniuose ir sienose		kompl.	5	
4.	Duobės RKŠ kasimas/užkasimas		kompl.	2	
5.	Ryšių kanalizacijos šulinio montavimas		kompl.	2	
6.	Ryšių kanalizacijos šulinio hermetizavimas		kompl.	2	
7.	HDPE Ø110mm vamzdžio klojimas atviru būdu		m	25	
8.	Įspėjamosios juostos klojimas		m	2625	
9.	Signalinio kabelio montavimas		m	2625	
10.	KMP stulpelio montavimas		kompl.	2	
11.	D50 cinkuoto vamzdžio montavimas tranšėjoje bei portale		kompl.	1	
12.	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į HDPE Ø110mm vamzdį		m	25	
13.	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į HDPE Ø32mm vamzdį		m	30	
14.	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į HDPE Ø25mm vamzdį		m	50	
15.	Šviesolaidinio kabelio įpūtimas į HDPE Ø40mm vamzdį		m	2600	
16.	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į esamą RKKS		m	160	
17.	Apsauginio vamzdžio D25 paklojimas ant kabelių kopėtėlių		m	50	
18.	Sandarinimo detalė montavimas į PVP pusrūsio sieną		kompl.	1	
19.	Kabelio atsargos suvyniojimas ir montavimas		kompl.	4	
20.	ŠK matavimai prieš montavimą statybų aikštelėje		būgnas	1	
21.	Šviesolaidinio kabelio suvirinimo darbai ŽTŠK movoje	RV-56	kompl.	1	
22.	Skaidulų paskirstymo įrenginių (ODF) montavimas (optikos virinimas)	ODF-4	kompl.	1	
23.	ŠK matavimas sumontuotame ruože, įforminant optikos pasą pagal užsakovo pavyzdį		kompl.	1	
24.	Signalinnio kabelio matavimo protokolo paruošimas		kabelis	1	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
25.	Kabelio žymėjimas trasoje		kabelis	1	
26.	Įrangos žymėjimas		kompl.	1	
27.	ŽTŠK movų žymėjimas, užrašų keitimas		kompl.	1	
28.	Geodezinė išpildomoji nuotrauka		kompl.	1	