3. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Pozicija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	Dangos				
	1. Vejos	TS 2.4			
1.1.	Augalinis gruntas vejų įrengimui naudojant nustumiama dirvožemį		m^3	806	
1.2.	Sėklos		kg	200	
1.3	Smėlis grunto pakeitimui ant kabelų		m^3	81	
	2. Skaldos	TS 2.5			Viršuliškių TP
2.1.	Dolomitinė skalda, fr. 16/32		m^3	18	h=0.15m
2.2.	Geotekstilė ≥ 200 g/m^2		m^2	130	1 sl.
2.3.	Smėlio-žvyro mišinio sluoksnis fr.0/20		m^3	36	h=0.30m

4. DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Pozicija, Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	3. Sklypo paruošiamieji darbai	TS 2.3			
3.1.	Planiravimo darbai		m^2	8055	
3.2.	Augalinio sluoksnio nukasimas		m^2	8055	
3.3.	Netinkamo grunto išvežimas		m^3	135	
3.4.	Įvairaus grunto atvežimas		m^3	135	
3.5	Grunto kasimas kabelių tranšėjoms		m^3	9666	
	3.1 KL linijos tiesimas iškastoje tranšėjoje				
3.6	G.b plokščių demontavimas		m‘	700	
3.7	Smėlio iš lovių pašalinimas		m^3	273	
3.8	Smėlio atgalinis užpylimas		m^3	273	
3.9	G.b plokščių atgalinis sumontavimas		m‘	700	
3.10	Naujų apsauginių plokščių sumontavimas		m‘	1730	
3.11	Atgalinis grunto supylimas		m^3	9666	