INŽINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Statytojas (užsakovas):	Trakų rajono savivaldybė
Projekto pavadinimas:	Trakų rajono Dusmenų kadastro vietovėje esančių Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir sistemų rekonstravimas mažinant apleistų žemių plotus 2026 m.
Statinio naudojimo paskirtis:	Melioracijos statiniai
Statybos rūšis:	Rekonstravimas
Statinio kategorija:	Neypatingasis
Statinio projekto rengimo etapas:	Techninis darbo projektas
Dalis:	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis
Byla:	III
Komplekso žymuo:	SR2026-275-TDP-KS
Laida	0

Kval. atest. nr.	Pareigos	Parašas	V. Pavardė
	Direktorius		K. Mickevičius
S-685-PmAT	Statinio projekto vadovas		K. Mickevičius

Peržiūrėta ir priimta
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus
Žemės ūkio administravimo poskyrio specialistė
Elvyra Šavareikienė
202 6 m. 08 mėn. 28 d.

UAB „Inžinerinis Projektavimas". Panerių g. 64, Vilnius. Įm. kodas: 223973140
El. p.: info@projektavimas.net, tel.: +370 616-58212

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	SR2026-275-TDP-TD	0	Tyrinėjimo dokumentacija	-
2.	SR2026-275-TDP-MD	0	Melioracijos dalis	-
3.	SR2026-275-TDP-KS	0	**Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis**	-

TURINYS

Pavadinimas	Psl.
Suvestiniai statybos kainos apskaičiavimai	5
Objektinė sąmata	6
Lokalinė sąmata	7
Medžiagų poreikio žiniaraštis	23
Mechanizmų poreikio žiniaraštis	25

SĄMATŲ PAAIŠKINIMAS

Sąmatiniai skaičiavimai atliekami vadovaujantys 2026 m. balandžio mėn. kainomis

Lentelė Nr.1. statybos darbų skaičiuojamųjų kainų ekonominių normatyvų

Eil. Nr.	Normatyvas	Reikšmė	Apskaičiavimo tvarka
1.	Statybvietės (įrengimo, eksploatavimo ir valdymo) išlaidos, įskaitant numatomas išlaidas aplinkos apsaugai, darbų saugai ir atliktų darbų rezultatų pridavimui	9 %	Nuo statinio statybos darbų išlaidų
2.	Netiesioginės išlaidos		
2.1	Pridėtines išlaidos	20.90 %	Nuo darbininkų darbo užmokesčio
2.2	Pelnas	5 %	Nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos
3.	Užsakovo rezervas	10 %	Nuo suvestinės sąmatos bendros sumos

1. Medžiagų ir gaminių kainos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio.
2. Kiekvienai medžiagai ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos (lietuvių kalba) kiekiui, kuris nustatytas projekto techninėse specifikacijose. Atitikties deklaracijose privalo būti pateiktos pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus jei turi darniąsias technines specifikacijas. Jei produktas neturi darniųjų techninių specifikacijų pateikiamos pagal STR 1.01.04:2013.
3. Darbų sezoniškumo išlaidos nustatomos 15 proc. nuo apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos.
4. SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIME nėra į bendrą sumą įtrauktos nevykdomų darbų objektinės dalys, nes jos neina Statybos ir montavimo darbus.

SĄMATA

PATVIRTINTA:_____ TŪKST.LT.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS_____
PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2026 M._____MEN.__D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2860 Trakų rajono Dusmenų kadastro vietovėje esančių Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir sistemų rekonstravimas mažinant apleistų žemių plotus 2026 m.**

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	
III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas				
1 Griovių rekonstravimas	123.806			123.806
2 Pralaidų rekonstravimas	148.820			148.820
3 Aplinkosauginės priemonės	4.195			4.195
Viso III:	276.821			276.821
Viso II-III:	276.821			276.821
IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
Projektų ekspertizė			1.550	1.550
Projektavimo darbai			17.497	17.497
Statybos techninė priežiūra			3.101	3.101
Viso IV:			22.148	22.148
Viso II-IV:	276.821		22.148	298.969
VI. Rezervas				
Užsakovo rezervai 10.00%			29.897	29.897
Viso VI:			29.897	29.897
Viso II-VI:	276.821		52.045	328.866

SĄMATA

O B J E K T I N Ė S Ą M A T A

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2860 Trakų rajono Dusmenų kadastro vietovėje esančių Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir sistemų rekonstravimas mažinant apleistų žemių plotus 2026 m.**

Objekto kodas	Objekto pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)							
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Tiesioginės išlaidos
1	Griovių rekonstravimas	123.806		123.806	102.319	27.633	2.438	53.537	91.671
2	Pralaidų rekonstravimas	148.820		148.820	122.992	25.094	62.804	14.305	111.891
3	Aplinkosauginės priemonės	4.195		4.195	3.467	0.695	1.959	0.230	3.157
	Iš viso:	**276.821**		**276.821**	**228.778**	**53.422**	**67.201**	**68.072**	**206.719**

SUDERINTA: _____ .EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

TVIRTINU:_____EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2860 Trakų rajono Dusmenų kadastro vietovėje esančių Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir sistemų rekonstravimas mažinant apleistų žemių plotus 2026 m.**

Statinys **1 Griovių rekonstravimas**

Žiniaraštis **1 Griovių rekonstravimas**

Suma žiniaraščiui 123805.65 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Griovių rekonstravimas					
1	**MN7P-0120**	100m2		250.48		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai reti k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1.02	255.4896	13.93	3558.97
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.51	127.7448	2.8	357.69
MN7P-0120	Darbo užm. 3558.97 Medžiagos			Mechanizmai 357.69	Iš viso	3916.66
2	**MN7P-0120**	100m2		106.86		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	1.44	153.8784	13.93	2143.53
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.75	80.145	2.8	224.41
MN7P-0120	Darbo užm. 2143.53 Medžiagos			Mechanizmai 224.41	Iš viso	2367.94
3	**MN7P-0120**	100m2		77.68		
	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai tankūs k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	3.2	248.576	13.93	3462.66
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	1.62	125.8416	2.8	352.36
MN7P-0120	Darbo užm. 3462.66 Medžiagos			Mechanizmai 352.36	Iš viso	3815.02
4	**MN4-31**	ha		2.5048		
	Smulkių krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.18	žm.val.	11.9	29.80712	12.04	358.88
	2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	3.4	8.51632	28.93	246.38
MN4-31	Darbo užm. 358.88 Medžiagos			Mechanizmai 246.38	Iš viso	605.26
5	**MN4-32**	ha		1.0686		
	Smulkių krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.18	žm.val.	23.0	24.5778	12.04	295.92
	2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	7.8	8.33508	28.93	241.13
MN4-32	Darbo užm. 295.92 Medžiagos			Mechanizmai 241.13	Iš viso	537.05
6	**MN4-33**	ha		0.7768		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Smulkių krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.18	žm.val.	35.0	27.188	12.04	327.34
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	12.5	9.71	28.93	280.91
MN4-33	Darbo užm. 327.34 Medžiagos			Mechanizmai 280.91	Iš viso	608.25
7	**MN7P-0111**	ha		4.8317		
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9.5	45.90115	13.93	639.4
470013	Traktorius 59 kW (su žolės pjovimo įranga)	maš.val	9.6	46.38432	55.53	2575.72
489280	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	6.6	31.88922	2.8	89.29
MN7P-0111	Darbo užm. 639.4 Medžiagos			Mechanizmai 2665.01	Iš viso	3304.41
8	**MN7P-0101**	100m		29.53		
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (100 m griovio)kai darbai vykdomi iš po vandens k4=2.0, k9=1.15					
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	4.9	289.394	53.86	15586.76
MN7P-0101	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 15586.76	Iš viso	15586.76
9	**MN7P-0101**	100m		37.39		
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis daugiau 0,4 m (100 m griovio)kai darbai vykdomi iš po vandens k4=2.0, k9=1.15					
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	5.6	418.768	53.86	22554.84
MN7P-0101	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 22554.84	Iš viso	22554.84
10	**MN1-46**	t. m3		6.65		
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	16.1	107.065	16.64	1781.56
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	16.1	107.065	28.93	3097.39
MN1-46	Darbo užm. 1781.56 Medžiagos			Mechanizmai 3097.39	Iš viso	4878.95
11	**MN7P-0104**	ha		6.692		
	Pagriovių išartų žemių susmulkinimas ir išlyginimas, lėkščiuojant 2 kartus k4=2.0, k9=1.15					
470004	Traktorius iki 79 kW (108 AG)	maš.val	1.62	21.68208	58.4	1266.23
489319	Žemės apdirbimo padargai	maš.val	1.62	21.68208	3.87	83.91
MN7P-0104	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 1350.14	Iš viso	1350.14
12	**MN3-195-110**	vnt.		62.0		
	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.27	žm.val.	10.1	626.2	14.28	8942.14
2120002	Viela plieninė paprasta	kg	0.7	43.4	1.19	51.65
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	0.13	8.06	1.75	14.11
2900010	Drenažo žiotis PE d 110mm	vnt	1.0	62.0	13.57	841.34
2900013	Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	1.0	62.0	7.78	482.36
2900069	Dirvožemis	m3	0.17	10.54	33.6	354.14
2900072	Rulonine filtracinė medžiaga	m2	0.3	18.6	0.77	14.32
2900082	Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601	m2	0.84	52.08	6.69	348.42
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	0.02	1.24	5.61	6.96

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1.6	99.2	30.19	2994.85
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0.84	52.08	28.93	1506.67
MN3-195-110	Darbo užm. 8942.14 Medžiagos 2113.3		Mechanizmai 4501.52		Iš viso	15556.96
13	**MN3-195-160**	vnt.		5.0		
	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.25	žm.val.	10.34	51.7	14.28	738.28
	2120002 Viela plieninė paprasta	kg	0.92	4.6	1.19	5.47
	2210026 Mineralinių trąšų mišinys	kg	0.13	0.65	1.75	1.14
	2900011 Drenažo žiotis PE d 160mm	vnt	1.0	5.0	27.49	137.45
	2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	1.0	5.0	7.78	38.9
	2900069 Dirvožemis	m3	0.17	0.85	33.6	28.56
	2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.35	1.75	0.77	1.35
	2900082 Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601	m2	1.2	6.0	6.69	40.14
	2900099 Daugiamečių žolių mišinys	kg	0.02	0.1	5.61	0.56
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1.6	8.0	30.19	241.52
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0.84	4.2	28.93	121.51
MN3-195-160	Darbo užm. 738.28 Medžiagos 253.57		Mechanizmai 363.03		Iš viso	1354.88
14	**MN7P-0306**	m3		25.0		
	Natūralių sąnašinių sankaupų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15					
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	0.06	1.5	53.86	80.79
MN7P-0306	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 80.79		Iš viso	80.79
15	**N57P-1710**	t. m3		0.025		
	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	56.0	1.4	53.5	74.9
N57P-1710	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 74.9		Iš viso	74.9
Skyriuje 1	Darbo užm. 22248.68 Medžiagos 2366.87		Mechanizmai 51977.26		Iš viso	76592.81
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 22248.68 Medžiagos 2366.87		Mechanizmai 51977.26		Iš viso	76592.81

Papildomų medžiagų vertė 3.00%			71.01		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				1559.32	
Sezoniniai darbai 15.00% (22248.68)		3337.30			
Specifiniai darbai 17.00%					
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(22248.68+3337.30)		2046.88			
	Viso:	27632.86	2437.88	53536.58	83607.32
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(22248.68+3337.30+2046.88)		494.63			
Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	28127.49	2437.88	53536.58	84101.95
Statybvietės išlaidos 9.00%					7569.18
Iš viso tiesioginės išlaidos					91671.13
Pridėtinės išlaidos 20.90%(22248.68+3337.30+2046.88)					5775.27
Pelnas 5.00%(91671.13+5775.27)					4872.32
Iš viso netiesioginės išlaidos					10647.59
			Bendra vertė be PVM		102318.72
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					21486.93
			Bendra vertė su PVM		123805.65

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ .EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

TVIRTINU:_____EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2860 Trakų rajono Dusmenų kadastro vietovėje esančių Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir sistemų rekonstravimas mažinant apleistų žemių plotus 2026 m.**

Statinys **2 Pralaidų rekonstravimas**

Žiniaraštis **1 Pralaidų rekonstravimas**

Suma žiniaraščiui 148820.20 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Pralaidų rekonstravimas					
1	**N57P-4201**	m		60.0		
	Pralaidų iš gelžbetonio įmovinių vamzdžių (l=2,5 m) ant gruntinių pagrindų demontavimas, kai vamzdžių skersmuo 1200 mm k4=0.8, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	1.93	92.64	14.58	1350.69
489042	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 25 t keliamosios galios	maš.val	0.42	20.16	77.63	1565.02
N57P-4201	Darbo užm. 1350.69 Medžiagos			Mechanizmai 1565.02	Iš viso	2915.71
2	**N57P-4201**	m		30.0		
	Pralaidų iš gelžbetonio įmovinių vamzdžių (l=2,5 m) ant gruntinių pagrindų demontavimas, kai vamzdžių skersmuo 750 mm k4=0.8, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	1.44	34.56	14.28	493.52
489041	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	maš.val	0.31	7.44	63.31	471.03
N57P-4201	Darbo užm. 493.52 Medžiagos			Mechanizmai 471.03	Iš viso	964.55
3	**N57P-4201**	m		10.0		
	Pralaidų iš gelžbetonio įmovinių vamzdžių (l=2,5 m) ant gruntinių pagrindų demontavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm k4=0.8, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	1.13	9.04	14.28	129.09
489041	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	maš.val	0.29	2.32	63.31	146.88
N57P-4201	Darbo užm. 129.09 Medžiagos			Mechanizmai 146.88	Iš viso	275.97
4	**MN6-21**	vnt.		4.0		
	Vamzdinės vandens pralaidos VP-12-75-1 (7,5m ilgio) statyba k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.15	žm.val.	120.05	480.2	14.08	6761.22
2090029	Plienas armatūrinis, A-I klasės	t	0.04	0.16	1185.1	189.62
2090032	Plienas armatūrinis, A-3 klasės	t	0.04	0.16	1185.1	189.62
2260864	Signaliniai plastmasiniai stulpeliai	vnt	4.0	16.0	9.46	151.36
2810009	Pakulos dervuotos	kg	0.03	0.12	10.16	1.22
2810020	Bitumuota virvė	kg	4.5	18.0		
2900041	Cementinis skiedinys	m3	0.18	0.72	120.43	86.71
2900047	Karjerinis žvyras	m3	10.74	42.96	15.78	677.91
2900062	Akmens skalda 40-70 mm	m3	6.38	25.52	75.85	1935.69
2900077	Kartys	m3	0.05	0.2	73.14	14.63
2900083	Mineralinės trąšos	t	0.004	0.016	1747.59	27.96

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	2900099 Daugiamečių žolių mišinys	kg	0.62	2.48	5.61	13.91
	2900101 Velėna	m2	19.8	79.2	7.27	575.78
	2900103 Lentų atraižos	m3	0.7	2.8	68.72	192.42
	7700101 Šlaitų tvirtinimo plokštės P 15-10, kub. 0,108 m3, svoris259 kg	vnt	26.0	104.0	77.22	8030.88
	7700102 Gelžbetonininiai vamzdžiai GMV12 – 25 – II, d=1200mm ,l=2500mm	vnt	3.0	12.0	750.0	9000.0
	320-10 Betono mišiniai C30/37	m3	6.42	25.68	137.37	3527.66
	2275013 Kranai iki 10 t keliamosios galios	maš.val	4.0	16.0	21.84	349.44
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	7.84	31.36	30.19	946.76
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	2.89	11.56	28.93	334.43
MN6-21	Darbo užm. 6761.22 Medžiagos 24615.37		Mechanizmai 1630.63		Iš viso	33007.22
5	**MN6-22**	vnt		10.0		
	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-21pridėti k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	15.42	154.2	14.08	2171.14
	2810009 Pakulos dervuotos	kg	0.01	0.1	10.16	1.02
	2810020 Bitumuota virvė	kg	2.3	23.0		
	2900041 Cementinis skiedinys	m3	0.06	0.6	120.43	72.26
	7700102 Gelžbetonininiai vamzdžiai GMV12 – 25 – II, d=1200mm ,l=2500mm	vnt	1.0	10.0	750.0	7500.0
	2275013 Kranai iki 10 t keliamosios galios	maš.val	0.5	5.0	21.84	109.2
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	0.18	1.8	30.19	54.34
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0.74	7.4	28.93	214.08
MN6-22	Darbo užm. 2171.14 Medžiagos 7573.28		Mechanizmai 377.62		Iš viso	10122.04
6	**MN6-17**	vnt.		3.0		
	Vamzdinės vandens pralaidos VP-10-75-1 (7,5m ilgio) statyba k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.13	žm.val.	92.45	277.35	14.08	3905.09
	2090029 Plienas armatūrinis, A-I klasės	t	0.04	0.12	1185.1	142.21
	2090032 Plienas armatūrinis, A-3 klasės	t	0.04	0.12	1185.1	142.21
	2260864 Signaliniai plastmasiniai stulpeliai	vnt	4.0	12.0	9.46	113.52
	2810009 Pakulos dervuotos	kg	0.024	0.072	10.16	0.73
	2810020 Bitumuota virvė	kg	3.8	11.4		
	2900041 Cementinis skiedinys	m3	0.18	0.54	120.43	65.03
	2900047 Karjerinis žvyras	m3	5.73	17.19	15.78	271.26
	2900062 Akmens skalda 40-70 mm	m3	5.39	16.17	75.85	1226.49
	2900077 Kartys	m3	0.11	0.33	73.14	24.14
	2900083 Mineralinės trąšos	t	0.004	0.012	1747.59	20.97
	2900099 Daugiamečių žolių mišinys	kg	0.6	1.8	5.61	10.1
	2900101 Velėna	m2	38.5	115.5	7.27	839.69
	2900103 Lentų atraižos	m3	0.03	0.09	68.72	6.18
	7700101 Šlaitų tvirtinimo plokštės P 15-10, kub. 0,108 m3, svoris259 kg	vnt	15.0	45.0	77.22	3474.9
	7700104 Gelžbetonininiai vamzdžiai GMV10 – 25 – II, d=1000mm ,l=2500mm	vnt	3.0	9.0	529.0	4761.0
	320-10 Betono mišiniai C30/37	m3	5.24	15.72	137.37	2159.46
	2275013 Kranai iki 10 t keliamosios galios	maš.val	3.75	11.25	21.84	245.7
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	4.87	14.61	30.19	441.08
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	1.57	4.71	28.93	136.26
MN6-17	Darbo užm. 3905.09 Medžiagos 13257.89		Mechanizmai 823.04		Iš viso	17986.02
7	**MN6-18**	vnt		9.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-17 pridėti k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.09	žm.val.	10.45	94.05	13.93	1310.12
	2810009 Pakulos dervuotos	kg	0.12	1.08	10.16	10.97
	2810020 Bitumuota virvė	kg	1.9	17.1		
	2900041 Cementinis skiedinys	m3	0.05	0.45	120.43	54.19
	7700104 Gelžbetonininiai vamzdžiai GMV10 – 25 – II, d=1000mm ,l=2500mm	vnt	1.0	9.0	529.0	4761.0
	2275013 Kranai iki 10 t keliamosios galios	maš.val	0.41	3.69	21.84	80.59
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	0.06	0.54	30.19	16.3
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0.44	3.96	28.93	114.56
MN6-18	Darbo užm. 1310.12 Medžiagos 4826.16 Mechanizmai 211.45				Iš viso	6347.73
8	6167 Gruntas[papildomas gruntas pralaidų įrengimui]	m3	1.01	198.97	8.65	1721.09
9	**MN5P-0124**	100m		1.05		
	Kelio dangos atstatymas iš optimalaus žvyro mišinio, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm , šlaitų nuolydis 1:1,5 k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.7	žm.val.	4.2	4.41	13.18	58.12
	100128 Žvyras	m3	107.0	112.35	15.78	1772.88
	570751 Smėlis statybos darbams	m3	120.0	126.0	20.08	2530.08
	470004 Traktorius iki 79 kW (108 AG)	maš.val	14.5	15.225	58.4	889.14
	489084 Prikabinamas kelio volas 16 t	maš.val	14.5	15.225	3.86	58.77
	489094 Autogreideris 96 kW (130 AG)	maš.val	3.3	3.465	75.53	261.71
MN5P-0124	Darbo užm. 58.12 Medžiagos 4302.96 Mechanizmai 1209.62				Iš viso	5570.7
10	**N57P-4401**	m3		71.6		
	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.8	žm.val.	1.82	130.312	13.43	1750.09
	570751 Smėlis statybos darbams	m3	1.05	75.18	20.08	1509.61
	489245 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.2	14.32	10.14	145.2
N57P-4401	Darbo užm. 1750.09 Medžiagos 1509.61 Mechanizmai 145.2				Iš viso	3404.9
11	**N57P-2205**	100m2		2.281		
	Šlaitų tvirtinimas geotekstile suvirinant sandūras[geotinklas] k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	2.4	5.4744	13.93	76.26
	624-203 Triašis standus geotinklas Tensar TriAx 170 grunto armavimui	m2	103.0	234.943	4.39	1031.4
	489209 Fenas	maš.val	0.5	1.1405	0.74	0.84
	489245 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.5	1.1405	10.14	11.56
N57P-2205	Darbo užm. 76.26 Medžiagos 1031.4 Mechanizmai 12.4				Iš viso	1120.06
12	**N57P-2205**	100m2		1.4		
	Šlaitų tvirtinimas geotekstile suvirinant sandūras k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	2.4	3.36	13.93	46.8
	220720 Geotekstilė	m2	103.0	144.2	0.84	121.13
	489209 Fenas	maš.val	0.5	0.7	0.74	0.52
	489245 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.5	0.7	10.14	7.1
N57P-2205	Darbo užm. 46.8 Medžiagos 121.13 Mechanizmai 7.62				Iš viso	175.55
13	**MN2P-0111**	100m2		6.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu , užpilant gruntą k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	9.4	56.4	12.78	720.79
	573019 Augalinis gruntas	m3	10.0	60.0	33.6	2016.0
MN2P-0111	Darbo užm. 720.79 Medžiagos 2016.0		Mechanizmai		Iš viso	2736.79
14	**MN7P-0212**	m3		7.96		
	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	7.4	58.904	11.92	702.14
MN7P-0212	Darbo užm. 702.14 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	702.14
15	**MN1P-0801**	val.		128.0		
	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.3	38.4	13.93	534.91
	488161 Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	maš.val	1.0	128.0	23.1	2956.8
MN1P-0801	Darbo užm. 534.91 Medžiagos		Mechanizmai 2956.8		Iš viso	3491.71
16	**R23-65**	t		125.0		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	0.12	15.0	11.39	170.85
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.45	56.25	42.77	2405.81
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0.15	18.75	45.65	855.94
R23-65	Darbo užm. 170.85 Medžiagos		Mechanizmai 3261.75		Iš viso	3432.6
17	**R23-66**	t		125.0		
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.0					
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.02	25.0	42.77	1069.25
R23-66	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 1069.25		Iš viso	1069.25
Skyriuje 1	Darbo užm. 20180.83 Medžiagos 60974.89		Mechanizmai 13888.31		Iš viso	95044.03
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 20180.83 Medžiagos 60974.89		Mechanizmai 13888.31		Iš viso	95044.03
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			1829.25		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				416.65	
	Sezoniniai darbai 15.00% (20009.98)		3001.50			
	Specifiniai darbai 17.00%		52.50			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(20180.83+3001.50+52.50)		1858.79			
		Viso:	25093.62	62804.14	14304.96	102202.72
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(20180.83+3001.50+52.50+1858.79		449.18			
	Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	25542.80	62804.14	14304.96	102651.90
	Statybvietės išlaidos 9.00%					9238.67
	Iš viso tiesioginės išlaidos					111890.57
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(20180.83+3001.50+52.50+1858.79)					5244.57
	Pelnas 5.00%(111890.57+5244.57)					5856.76
	Iš viso netiesioginės išlaidos					11101.33
				Bendra vertė be PVM		122991.90
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					25828.30
				Bendra vertė su PVM		148820.20

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ .EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

TVIRTINU:_____EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2860 Trakų rajono Dusmenų kadastro vietovėje esančių Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir sistemų rekonstravimas mažinant apleistų žemių plotus 2026 m.**

Statinys **3 Aplinkosauginės priemonės**

Žiniaraštis **1 Aplinkosauginės priemonės**

Suma žiniaraščiui 4195.45 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Aplinkosauginės priemonės					
1	**MN3P-0526**	vnt.		1.0		
	Plastikinių valdymo šulinių vandens lygiui drenaže reguliuoti montavimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	23.4	23.4	14.58	341.17
100128	Žvyras	m3	0.06	0.06	15.78	0.95
1031-281	Gruntinio vandens lygio reguliavimo šulinys (GVLRŠ)(regul.žiotis) virš 2,0m D315	kompl.	1.0	1.0	1521.56	1521.56
MN3P-0526	Darbo užm. 341.17	Medžiagos 1522.51	Mechanizmai		Iš viso	1863.68
2	**MN2P-0109**	m3		2.5		
	Akmenų metinių upės dugne įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	3.8	9.5	12.78	121.41
6070	Lauko akmenys	m3	1.05	2.625	80.3	210.79
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	0.8	2.0	55.53	111.06
470021	Traktorinė priekaba	maš.val	0.8	2.0	3.87	7.74
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.2	0.5	10.14	5.07
MN2P-0109	Darbo užm. 121.41	Medžiagos 210.79	Mechanizmai 123.87		Iš viso	456.07
3	**MN2P-0109**	m3		2.0		
	Akmenų slenkščių įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	3.8	7.6	12.78	97.13
6070	Lauko akmenys	m3	1.05	2.1	80.3	168.63
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)	maš.val	0.8	1.6	55.53	88.85
470021	Traktorinė priekaba	maš.val	0.8	1.6	3.87	6.19
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.2	0.4	10.14	4.06
MN2P-0109	Darbo užm. 97.13	Medžiagos 168.63	Mechanizmai 99.1		Iš viso	364.86
Skyriuje 1	Darbo užm. 559.71	Medžiagos 1901.93	Mechanizmai 222.97		Iš viso	2684.61
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 559.71	Medžiagos 1901.93	Mechanizmai 222.97		Iš viso	2684.61
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			57.06		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				6.69	
	Sezoniniai darbai 15.00% (559.71)		83.96			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(559.71+83.96)		51.49			
		Viso:	695.16	1958.99	229.66	2883.81
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(559.71+83.96+51.49)		12.44			

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	707.60	1958.99	229.66	2896.25
	Statybvietės išlaidos 9.00%					260.66
	Iš viso tiesioginės išlaidos					3156.91
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(559.71+83.96+51.49)					145.29
	Pelnas 5.00%(3156.91+145.29)					165.11
	Iš viso netiesioginės išlaidos					310.40
				Bendra vertė be PVM		3467.31
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					728.14
				Bendra vertė su PVM		4195.45

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ .EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

TVIRTINU:_____EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2026 M. MĖN. D.

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2860 Trakų rajono Dusmenų kadastro vietovėje esančių Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir sistemų rekonstravimas mažinant apleistų žemių plotus 2026 m.**

Statinys **1 Griovių rekonstravimas**

Žiniaraštis **1 Griovių rekonstravimas**

Suma žiniaraščiui 123805.65 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	**Griovių rekonstravimas**				
1	**MN7P-0120**	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai reti k9=1.15	100m2	250.480	26.1146	6541.19
2	**MN7P-0120**	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	106.860	36.9668	3950.27
3	**MN7P-0120**	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	77.680	81.9943	6369.32
4	**MN4-31**	Smulkių krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas k9=1.15	ha	2.5048	362.3114	907.52
5	**MN4-32**	Smulkių krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin k9=1.15	ha	1.0686	742.1645	793.08
6	**MN4-33**	Smulkių krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0.7768	1150.8809	894.00
7	**MN7P-0111**	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	4.8317	877.7538	4241.04
8	**MN7P-0101**	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (100 m griovio)kai darbai vykdomi iš po vandens k4=2.000,k9=1.15	100m	29.530	622.2221	18374.22
9	**MN7P-0101**	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis daugiau 0,4 m (100 m griovio)kai darbai vykdomi iš po vandens k4=2.000,k9=1.15	100m	37.390	711.1123	26588.49
10	**MN1-46**	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	6.650	1009.7225	6714.65
11	**MN7P-0104**	Pagriovių išartų žemių susmulkinimas ir išlyginimas, lėkščiuojant 2 kartus k4=2.000,k9=1.15	ha	6.692	237.8356	1591.60
12	**MN3-195-110**	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	62.000	373.7662	23173.50
13	**MN3-195-160**	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	5.000	399.2617	1996.31
14	**MN7P-0306**	Natūralių sąnašinių sankaupų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15	m3	25.000	3.8095	95.24
15	**N57P-1710**	Iškasto grunto transportavimas 10 t	t. m3	0.025	3531.7897	88.29

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)				
		Skyriuje 1				102318.72
		Žiniaraštyje 1				102318.72
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				21486.93
		Iš viso žiniaraštyje 1				123805.65

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ .EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

TVIRTINU:_____EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2860 Trakų rajono Dusmenų kadastro vietovėje esančių Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir sistemų rekonstravimas mažinant apleistų žemių plotus 2026 m.**

Statinys **2 Pralaidų rekonstravimas**

Žiniaraštis **1 Pralaidų rekonstravimas**

Suma žiniaraščiui 148820.20 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	**Pralaidų rekonstravimas**				
1	**N57P-4201**	Pralaidų iš gelžbetonio įmovinių vamzdžių (l=2,5 m) ant gruntinių pagrindų demontavimas, kai vamzdžių skersmuo 1200 mm k4=0.800,k9=1.15	m	60.000	69.4562	4167.37
2	**N57P-4201**	Pralaidų iš gelžbetonio įmovinių vamzdžių (l=2,5 m) ant gruntinių pagrindų demontavimas, kai vamzdžių skersmuo 750 mm k4=0.800,k9=1.15	m	30.000	46.7951	1403.85
3	**N57P-4201**	Pralaidų iš gelžbetonio įmovinių vamzdžių (l=2,5 m) ant gruntinių pagrindų demontavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm k4=0.800,k9=1.15	m	10.000	39.5114	395.11
4	**MN6-21**	Vamzdinės vandens pralaidos VP-12-75-1 (7,5m ilgio) statyba k9=1.15	vnt.	4.000	10641.3625	42565.45
5	**MN6-22**	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-21pridėti k9=1.15	vnt	10.000	1310.6000	13106.00
6	**MN6-17**	Vamzdinės vandens pralaidos VP-10-75-1 (7,5m ilgio) statyba k9=1.15	vnt.	3.000	7771.2578	23313.77
7	**MN6-18**	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-17 pridėti k9=1.15	vnt	9.000	910.1367	8191.23
8	**6167**	Gruntas[papildomas gruntas pralaidų įrengimui]	m3	197.000	10.2989	2028.88
9	**MN5P-0124**	Kelio dangos atstatymas iš optimalaus žvyro mišinio, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm , šlaitų nuolydis 1:1,5 k9=1.15	100m	1.050	6284.1599	6598.37
10	**N57P-4401**	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15	m3	71.600	70.3699	5038.48
11	**N57P-2205**	Šlaitų tvirtinimas geotekstile suvirinant sandūras[geotinklas] k9=1.15	100m2	2.281	596.9320	1361.60
12	**N57P-2205**	Šlaitų tvirtinimas geotekstile suvirinant sandūras k9=1.15	100m2	1.400	165.8910	232.25
13	**MN2P-0111**	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu , užpilant gruntą k9=1.15	100m2	6.000	602.6520	3615.91
14	**MN7P-0212**	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	7.960	151.6710	1207.30
15	**MN1P-0801**	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15	val.	128.000	34.4168	4405.35
16	**R23-65**	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	125.000	32.8041	4100.51
17	**R23-66**	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	125.000	10.0838	1260.47

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		k4=10.000				

Skyriuje 1	122991.90
Žiniaraštyje 1	122991.90
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	25828.30
Iš viso žiniaraštyje 1	148820.20

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ .EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

TVIRTINU:_____EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2860 Trakų rajono Dusmenų kadastro vietovėje esančių Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir sistemų rekonstravimas mažinant apleistų žemių plotus 2026 m.**

Statinys **3 Aplinkosauginės priemonės**

Žiniaraštis **1 Aplinkosauginės priemonės**

Suma žiniaraščiui 4195.45 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	**Aplinkosauginės priemonės**				
1	**MN3P-0526**	Plastikinių valdymo šulinių vandens lygiui drenaže reguliuoti montavimas k9=1.15	vnt.	1.000	2381.4194	2381.42
2	**MN2P-0109**	Akmenų metinių upės dugne įrengimas k9=1.15	m3	2.500	241.3120	603.28
3	**MN2P-0109**	Akmenų slenkščių įrengimas k9=1.15	m3	2.000	241.3067	482.61
		Skyriuje 1				3467.31
		Žiniaraštyje 1				3467.31
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				728.14
		Iš viso žiniaraštyje 1				4195.45

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2860 Trakų rajono Dusmenų kadastro vietovėje esančių Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir sistemų rekonstravimas mažinant apleistų žemių plotus 2026 m.**

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 METALAS				
2090029	Plienas armatūrinis, A-I klasės	t	1185.10	0.28	331.83
2090032	Plienas armatūrinis, A-3 klasės	t	1185.10	0.28	331.83
2120002	Viela plieninė paprasta	kg	1.19	48.0	57.12
				Iš viso	**720.78**
	2 VAMZDŽIAI				
2900010	Drenažo žiotis PE d 110mm	vnt	13.57	62.0	841.34
2900011	Drenažo žiotis PE d 160mm	vnt	27.49	5.0	137.45
2900013	Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	7.78	67.0	521.26
1031-281	Gruntinio vandens lygio reguliavimo šulinys (GVLRŠ)(regul.žiotis) virš 2,0m D315	kompl.	1521.56	1.0	1521.56
				Iš viso	**3021.61**
	3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS				
100128	Žvyras	m3	15.78	112.41	1773.83
220720	Geotekstilė	m2	0.84	144.2	121.13
570751	Smėlis statybos darbams	m3	20.08	201.18	4039.69
573019	Augalinis gruntas	m3	33.60	60.0	2016.0
2900047	Karjerinis žvyras	m3	15.78	60.15	949.17
2900062	Akmens skalda 40-70 mm	m3	75.85	41.69	3162.19
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.77	20.35	15.67
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	5.61	5.62	31.53
6070	Lauko akmenys	m3	80.30	4.725	379.42
624-203	Triašis standus geotinklas Tensar TriAx 170 grunto armavimui	m2	4.39	234.943	1031.4
				Iš viso	**13520.03**
	8 MEDŽIO GAMINIAI				
2900077	Kartys	m3	73.14	0.53	38.76
2900103	Lentų atraižos	m3	68.72	2.89	198.6
				Iš viso	**237.36**
	9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS				
2810009	Pakulos dervuotos	kg	10.16	1.372	13.94
2900082	Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601	m2	6.69	58.08	388.56
				Iš viso	**402.5**
	11 PUSFABRIKAČIAI				
2900041	Cementinis skiedinys	m3	120.43	2.31	278.19
320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	137.37	41.4	5687.12
				Iš viso	**5965.31**
	12 KITOS MEDŽIAGOS				
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	1.75	8.71	15.24
2260864	Signaliniai plastmasiniai stulpeliai	vnt	9.46	28.0	264.88
2810020	Bitumuota virvė	kg		69.5	
2900069	Dirvožemis	m3	33.60	11.39	382.7
2900083	Mineralinės trąšos	t	1747.59	0.028	48.93
2900101	Velėna	m2	7.27	194.7	1415.47
				Iš viso	**2127.22**
	14 PAPILDOMOS MEDŽIAGOS				
6167	Gruntas[papildomas gruntas pralaidų įrengimui]	m3	8.65	198.97	1721.09

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
				Iš viso	**1721.09**
	88				
7700101	Šlaitų tvirtinimo plokštės P 15-10, kub. 0,108 m3, svoris259 kg	vnt	77.22	149.0	11505.78
7700102	Gelžbetonininiai vamzdžiai GMV12 – 25 – II, d=1200mm ,l=2500mm	vnt	750.0	22.0	16500.0
7700104	Gelžbetonininiai vamzdžiai GMV10 – 25 – II, d=1000mm ,l=2500mm	vnt	529.0	18.0	9522.0
				Iš viso	**37527.78**
				Iš viso	**65243.68**

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2860 Trakų rajono Dusmenų kadastro vietovėje esančių Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir sistemų rekonstravimas mažinant apleistų žemių plotus 2026 m.**

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	42.77	81.25	3475.06
450005	Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	53.50	1.4	74.9
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)	55.53	3.6	199.91
470004	Traktorius iki 79 kW (108 AG)	58.40	36.90708	2155.37
470013	Traktorius 59 kW (su žolės pjovimo įranga)	55.53	46.38432	2575.72
470021	Traktorinė priekaba	3.87	3.6	13.93
488161	Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	23.10	128.0	2956.8
489041	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	63.31	9.76	617.91
489042	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 25 t keliamosios galios	77.63	20.16	1565.02
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	53.86	709.662	38222.4
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	45.65	18.75	855.94
489084	Prikabinamas kelio volas 16 t	3.86	15.225	58.77
489094	Autogreideris 96 kW (130 AG)	75.53	3.465	261.71
489209	Fenas	0.74	1.8405	1.36
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	10.14	17.0605	172.99
489280	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	2.80	365.62062	1023.74
489319	Žemės apdirbimo padargai	3.87	21.68208	83.91
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	28.93	26.5614	768.42
2275013	Kranai iki 10 t keliamosios galios	21.84	35.94	784.93
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	30.19	155.51	4694.85
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	28.93	190.975	5524.91
		Iš viso		66088.55

Sudarė: _____

(Pavardė)

Skaičiavo: _____

(Pavardė)