aplan

**BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI**

| NR. | PAVADINIMAS | MATO VNT. | KIEKIS | PASTABOS |
|---|---|---|---|---|
| | **I SKYRIUS. TERITORIJA** | | | |
| **1.** | **SKLYPAS – Klaipėda, Kairių g. 19 (unikalus Nr: 4400-0778-5884), kad Nr. 2101/0010:44.** | | | |
| **1.1** | Sklypo plotas | $m^2$ | 325 678,00 | |
| **1.2** | Sklypo užstatymo plotas | $m^2$ | 34 690,00 | |
| **1.3** | Sklypo užstatymo intensyvumas | % | esamas | |
| **1.4** | Sklypo užstatymo tankis | % | 11% | |
| **1.5** | Apželdintas sklypo plotas | % | 5 % | |
| **2** | **SKLYPAS – Klaipėda, Kairių g. 17 (unikalus Nr: 4400-0764-6013), kad Nr. 2101/0010:43.** | | | |
| **2.1** | Sklypo plotas | $m^2$ | 109 693,00 | |
| **2.2** | Sklypo užstatymo plotas | $m^2$ | 0,00 | |
| **2.3** | Sklypo užstatymo intensyvumas | % | 0% | |
| **2.4** | Sklypo užstatymo tankis | % | 0% | |
| **2.5** | Apželdintas sklypo plotas | % | 5% | |
| **3** | **SKLYPAS – Klaipėda (unikalus Nr: 4400-2199-4594), kad Nr. 2101/0010:61.** | | | |
| **3.1** | Sklypo plotas | $m^2$ | 2 696 896,00 | |
| **3.2** | Sklypo užstatymo plotas | $m^2$ | 0,00 | |
| **3.3** | Sklypo užstatymo intensyvumas | % | 0% | |
| **3.4** | Sklypo užstatymo tankis | % | 0% | |
| **3.5** | Apželdintas sklypo plotas | % | 0% | |
| **4** | **SKLYPAS – Klaipėda, Nemuno g. 6 (unikalus Nr: 4400-6272-4654), kad Nr. 2101/0010:103.** | | | |
| **4.1** | Sklypo plotas | $m^2$ | 10 737 450,00 | |
| **4.2** | Sklypo užstatymo plotas | $m^2$ | 4 837 803,00 | |
| **4.3** | Sklypo užstatymo intensyvumas | % | esamas | |
| **4.4** | Sklypo užstatymo tankis | % | 45% | |
| **4.5** | Apželdintas sklypo plotas | % | 0% | |
| **5** | **SKLYPAS – Klaipėda (unikalus Nr. 4400-2232-0110), kad Nr. 2101/0010:62.** | | | |
| **5.1** | Sklypo plotas | $m^2$ | 115 443,00 | |
| **5.2** | Sklypo užstatymo plotas | $m^2$ | 0,00 | |
| **5.3** | Sklypo užstatymo intensyvumas | % | 0% | |
| **5.4** | Sklypo užstatymo tankis | % | 0% | |
| **5.5** | Apželdintas sklypo plotas | % | 0% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SKLYPAS – Neringa (unikalus Nr. 4400-2572-5739), kad Nr. 2301/7001:1.** | | | | |
| **6.1** | Sklypo plotas | $m^2$ | 842 464,00 | | |
| **6.2** | Sklypo užstatymo plotas | $m^2$ | 0,00 | | |
| **6.3** | Sklypo užstatymo intensyvumas | % | 0% | | |
| **6.4** | Sklypo užstatymo tankis | % | 0% | | |
| **6.5** | Apželdintas sklypo plotas | % | 0% | | |
| **7** | **SKLYPAS – Neringa, Alksnynės g. 3 (unikalus Nr. 4400-2746-8908), kad Nr. 2301/0004:50.** | | | | |
| **7.1** | Sklypo plotas | $m^2$ | 149 792,00 | | |
| **7.2** | Sklypo užstatymo plotas | $m^2$ | 0,00 | | |
| **7.3** | Sklypo užstatymo intensyvumas | % | 0% | | |
| **7.4** | Sklypo užstatymo tankis | % | 0% | | |
| **7.5** | Apželdintas sklypo plotas | % | 97% | | |
| **8** | **SKLYPAS – Neringa (unikalus Nr. 4400-2747-0137), kad Nr. 2301/0004:59.** | | | | |
| **8.1** | Sklypo plotas | $m^2$ | 11 050 060,00 | | |
| **8.2** | Sklypo užstatymo plotas | $m^2$ | 0,00 | | |
| **8.3** | Sklypo užstatymo intensyvumas | % | 0% | | |
| **8.4** | Sklypo užstatymo tankis | % | 0% | | |
| **8.5** | Apželdintas sklypo plotas | % | 99% | | |
| **9** | **SKLYPAS – Neringos sav., Neringos sav. teritorija (unikalus Nr. 4400-2747-7194), kad Nr. 2301/0004:72.** | | | | |
| **9.1** | Sklypo plotas | $m^2$ | 1 903 616,00 | | |
| **9.2** | Sklypo užstatymo plotas | $m^2$ | 0,00 | | |
| **9.3** | Sklypo užstatymo intensyvumas | % | 0% | | |
| **9.4** | Sklypo užstatymo tankis | % | 0% | | |
| **9.5** | Apželdintas sklypo plotas | % | 100% | | |
| **10** | **SKLYPAS – Neringos sav., Neringos sav. teritorija (unikalus Nr. 4400-2749-4319), kad Nr. 2301/0004:76.** | | | | |
| **10.1** | Sklypo plotas | $m^2$ | 1 431 975,00 | | |
| **10.2** | Sklypo užstatymo plotas | $m^2$ | 0,00 | | |
| **10.3** | Sklypo užstatymo intensyvumas | % | 0% | | |
| **10.4** | Sklypo užstatymo tankis | % | 0% | | |
| **10.5** | Apželdintas sklypo plotas | % | 99% | | |
| **STATYBOS I ETAPU ATLIEKAMI DARBAI** | | | | | |
| | **IV SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS.** | | | | |
| **11** | **Šiaurinė damba** | | Iki projekto rengimo | Po projekto rengimo | Nauja statyba. Klaipėdos miesto savivaldybė. Sklypas kad. Nr. 2101/0010:61, unikalus Nr. 4400-2199-4594. Statytojas: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870. |
| **11.1** | Statinio kategorija | | - | Neypatingasis | |
| **11.2** | Statinio bendras ilgis* | m | - | 405,00 | |
| **11.3** | Projektinis aukštis | m | - | 6,68 | |
| **11.4** | Projektinis gylis prie kranto nuo dugno iki vandens lygio | m | - | -4,05 | LAS77 -4,05<br>BAS77 -4,18 |
| **11.5** | Projektinis aukštis prie kranto nuo vandens lygio iki statinio viršaus | m | - | 2,63 | LAS77 2,63<br>BAS77 2,50 |
| **STATYBOS II ETAPU ATLIEKAMI DARBAI** | | | | | |
| | **VI SKYRIUS. HIDROTECHNINIAI STATINIAI.** | | | | |
| **12** | **Krantosaugos atraminė sienutė (koferdamas)** | | Iki projekto rengimo | Po projekto rengimo | Nauja statyba. Klaipėdos miesto savivaldybė. Sklypas kad. Nr. 2101/0010:62, unikalus Nr. 4400-2232-0110 ir |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | kad. Nr. 2101/0010:103, unikalus Nr. 4400-6272-4654. Statytojas: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870. |
| **12.1** | Statinio kategorija | | - | Ypatingasis | |
| **12.2** | Statinio ilgis* | m | - | 537,00 | |
| **12.3** | Statinio plotis* | m | - | 22,00 | |
| **12.4** | Projektinis aukštis prie krantinės | m | - | 17,73 | |
| **12.5** | Projektinis gylis prie krantinės nuo dugno iki vandens lygio | m | - | -15,80 | LAS77 -15,80<br>BAS77 -15,93 |
| **12.6** | Projektinis aukštis prie krantinės nuo vandens lygio iki statinio viršaus | m | - | 1,93 | LAS77 1,93<br>BAS77 1,80 |
| **STATYBOS III ETAPU ATLIEKAMI DARBAI** | | | | | |
| | **IV SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS** | | | | |
| **13** | **Krantinė (unikalus Nr. 2199-1012-1019)** | | Iki projekto rengimo | Po projekto rengimo | Griovimas. Klaipėdos miesto savivaldybė. Sklypas kad. Nr. 2101/0010:44, unikalus Nr. 4400-0778-5884. Statytojas: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870. |
| **13.1** | Statinio kategorija | | - | Neypatingasis | |
| **13.2** | Statinio ilgis* | m | - | 465,75 | |
| **13.3** | Statinio plotis* | m | - | 7,50 | |
| **13.4** | Statinio aukštis* | m | - | 2,50 | |
| **13.5** | Statinio plotas* | $m^2$ | - | 3493,00 | |
| **14** | **Pirsas (unikalus Nr. 2199-1012-1020)** | | Iki projekto rengimo | Po projekto rengimo | Griovimas. Klaipėdos miesto savivaldybė. Sklypas kad. Nr. 2101/0010:44, unikalus Nr. 4400-0778-5884. Statytojas: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870. |
| **14.1** | Statinio kategorija | | - | Neypatingasis | |
| **14.2** | Statinio ilgis* | m | - | 700,00 | |
| **14.3** | Statinio plotis* | m | - | 3,00 | |
| **14.4** | Statinio aukštis* | m | - | 3,80 | |
| **14.5** | Statinio plotas* | $m^2$ | - | 2100,00 | |
| **15** | **Kranto tvirtinimas Nr. 152 (unikalus Nr. 2100-2030-5019)** | | Iki projekto rengimo | Po projekto rengimo | Griovimas. Klaipėdos miesto savivaldybė. Sklypas kad. Nr. 2101/0010:103, unikalus Nr. 4400-6272-4654. Statytojas: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870. |
| **15.1** | Statinio kategorija | | - | Neypatingasis | |
| **15.2** | Statinio ilgis* | m | - | 504,39 | |
| **15.3** | Statinio plotis* | m | - | 1,20-1,60 | |
| **15.4** | Statinio aukštis* | m | - | 5,30 | |
| **15.5** | Statinio plotas* | $m^2$ | - | 4186,44 | |
| **16** | **Vietinės reikšmės kelias** | | Iki projekto rengimo | Po projekto rengimo | Nauja statyba. Klaipėdos miesto savivaldybė. Sklypas kad. Nr. 2101/0010:44, unikalus Nr. 4400-0778-5884. Sklypas kad. Nr. 2101/0010:61, unikalus Nr. 4400-2199-4594. Statinys - laikinasis statinys. Statytojas: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870. |
| **16.1** | Statinio kategorija | | - | Nesudėtingasis II grupės | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | inžinerinis statinys | |
| **16.2** | kelio kategorija | | - | $I_V$ | |
| **16.3** | kelio ilgis* | km | - | 0,844 | |
| **16.4** | kelio juostos plotis | m | - | 8,00 | |
| **16.5** | eismo juostų skaičius | vnt. | - | 2 | |
| **16.6** | eismo juostos plotis | m | - | 4,00 | |
| **STATYBOS IV ETAPU ATLIEKAMI DARBAI** | | | | | |
| | **V SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI** | | | | |
| **17** | **Paviršinių nuotekų tinklai I** | | Iki projekto rengimo | Po projekto rengimo | Nauja statyba.<br>Klaipėdos miesto savivaldybė.<br>Sklypas kad. Nr. 2101/0010:44, unikalus Nr. 4400-0778-5884.<br>Sklypas kad. Nr. 2101/0010:61, unikalus Nr. 4400-2199-4594.<br>Statytojas: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870. |
| **17.1** | Statinio kategorija | | - | Ypatingasis | |
| **17.2** | ilgis* | m | - | 670,00 | |
| **17.3** | vamzdžio skersmuo | mm | - | 679 | |
| **18** | **Paviršinių nuotekų tinklai II** | | Iki projekto rengimo | Po projekto rengimo | Nauja statyba.<br>Klaipėdos miesto savivaldybė.<br>Sklypas kad. Nr. 2101/0010:61, unikalus Nr. 4400-2199-4594.<br>Statytojas: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870. |
| **18.1** | Statinio kategorija | | - | Neypatingasis | |
| **18.2** | ilgis* | m | - | 606,00 | |
| **18.3** | vamzdžio skersmuo | mm | - | 300 | |
| **19** | **Elektros tinklai. Unikalus Nr. 4400-2627-4430.<br>Esamas pavadinimas: Elektros tinklai - 110 kV elektros kabelinės linijos intarpas "Marios-Juodkrantė" I.<br>Naujas pavadinimas: Elektros tinklai - 110 kV elektros kabelinė linija Marios-Juodkrantė I.** | | Iki projekto rengimo | Po projekto rengimo | Rekonstravimas.<br>Klaipėdos miesto savivaldybė.<br>Sklypas kad. Nr. 2101/0010:44, unikalus Nr. 4400-0778-5884.<br>Sklypas kad. Nr. 2101/0010:61, unikalus Nr. 4400-2199-4594.<br>Statytojas: LITGRID AB, a.k. 302564383. |
| **19.1** | Statinio kategorija | | Ypatingasis | Ypatingasis | |
| **19.2** | Bendras ilgis iki / po rekonstravimo | km | 2,540 | 2,540 / 3,934 | |
| **19.3** | klojamas ilgis* | km | - | 1,647 | |
| **19.4** | elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; $mm^2$ | - | Cu-1x400/120 | |
| **19.5** | nerekonstruojamas ilgis* | km | 2,540 | 2,287 | |
| **19.6** | išmontuojamas ilgis* | km | - | 0,253 | |
| **19.7** | elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; $mm^2$ | Cu-1x300/120 | Cu-1x300/120 | |
| **19.8** | šviesolaidinės kabelių linijos ilgis* | km | - | 1,88 | |
| **19.9** | elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; $mm^2$ | 1; 24 | 1; 24 | |
| **20** | **Elektros tinklai. Unikalus Nr. 4400-2627-4462.<br>Esamas pavadinimas: Elektros tinklai - 110 kV elektros kabelinės linijos intarpas "Marios-Juodkrantė" II.<br>Naujas pavadinimas: Elektros tinklai - 110 kV elektros kabelinė linija Marios-Juodkrantė II.** | | Iki projekto rengimo | Po projekto rengimo | Rekonstravimas<br>Klaipėdos miesto savivaldybė.<br>Sklypas kad. Nr. 2101/0010:44, unikalus Nr. 4400-0778-5884.<br>Sklypas kad. Nr. 2101/0010:61, unikalus Nr. 4400-2199-4594.<br>Statytojas: LITGRID AB, a.k. 302564383. |
| **20.1** | Statinio kategorija | | Ypatingasis | Ypatingasis | |
| **20.2** | Bendras ilgis iki / po rekonstravimo | km | 2,490 | 2,490 / 3,898 | |
| **20.3** | klojamas ilgis* | km | - | 1,661 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.4** | elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; $mm^2$ | - | Cu-1x400/120 | |
| **20.5** | nerekonstruojamas ilgis* | km | 2,490 | 2,237 | |
| **20.6** | išmontuojamas ilgis* | km | - | 0,253 | |
| **20.7** | elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; $mm^2$ | Cu-1x300/120 | Cu-1x300/120 | |
| **21** | **Elektros tinklai. Unikalus Nr. 2100-2024-9016. Esamas pavadinimas: Elektros tinklai - 110 kV įtampos elektros oro linija "Marios - Juodkrantė"(Ilgis 2.534 km tarp atramų (Nr.12-19) ir iki Klaipėdos m. ribos).** | | Iki projekto rengimo | Po projekto rengimo | Griovimas<br>Klaipėdos miesto savivaldybė.<br>Sklypas kad. Nr. 2101/0010:44, unikalus Nr. 4400-0778-5884.<br>Sklypas kad. Nr. 2101/0010:61, unikalus Nr. 4400-2199-4594.<br>Sklypas kad. Nr. 2101/0010:103, unikalus Nr. 4400-6272-4654.<br>Sklypas kad. Nr. 2101/0010:62, unikalus Nr. 4400-2232-0110.<br>Statytojas: LITGRID AB, a.k. 302564383. |
| **21.1** | Statinio kategorija | | Ypatingasis | - | |
| **21.2** | Bendras ilgis iki / po griovimo | km | 2,534 | - | |
| **21.3** | elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; $mm^2$ | 1; 120 | - | |
| **22** | **Elektros tinklai. Unikalus Nr. 2300-2000-8017. Esamas pavadinimas: Elektros tinklai - 110 kV įtampos elektros oro linija "Marios - Juodkrantė"(nuo atramos Nr.20 iki atramos Nr.91). Naujas pavadinimas: Elektros tinklai - 110 kV elektros kabelinė linija Marios-Juodkrantė I. 110 kV KL Marios-Juodkrantė I.** | | Iki projekto rengimo | Po projekto rengimo | Rekonstravimas<br>Neringos savivaldybė.<br>Sklypas kad. Nr. 2301/0004:50, unikalus Nr. 4400-2746-8908.<br>Sklypas kad. Nr. 2301/0004:76, unikalus Nr. 4400-2749-4319.<br>Sklypas kad. Nr. 2301/7001:1, unikalus Nr. 4400-2572-5739.<br>Sklypas kad. Nr. 2301/0004:59, unikalus Nr. 4400-2747-0137.<br>Sklypas kad. Nr. 2301/0004:72, unikalus Nr. 4400-2747-7194.<br>Sklypai – laisva nesuformuota valstybinė žemė.<br>Statytojas: LITGRID AB, a.k. 302564383. |
| **22.1** | Statinio kategorija | | Ypatingasis | Ypatingasis | |
| **22.2** | Bendras ilgis iki / po rekonstravimo | km | 14,442 | 10,159 | |
| **22.3** | išmontuojamas ilgis* | km | - | 4,340 | |
| **22.4** | elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; $mm^2$ | 1; 120 | 1; 120 | |
| **22.5** | Bendras ilgis iki / po rekonstravimo | km | 0,00 | 2,066 | |
| **22.6** | klojamas ilgis* | km | - | 2,066 | |
| **22.7** | elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; $mm^2$ | - | Cu-1x400/120 | |
| **22.8** | šviesolaidinės kabelių linijos ilgis* | km | - | 2,087 | |
| **22.9** | elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; $mm^2$ | - | 1; 24 | |
| **22.10** | Bendras ilgis iki / po rekonstravimo | km | 0,00 | 2,067 | |
| **22.11** | klojamas ilgis* | km | - | 2,067 | |
| **22.12** | elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; $mm^2$ | - | Cu-1x400/120 | |
| **STATYBOS IV ETAPU ATLIEKAMI DARBAI** | | | | | |
| IV | **IV SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS.** | | | | |
| **23** | **Krantinė** | | | | Nauja statyba.<br>Klaipėdos miesto savivaldybė.<br>Sklypas kad. Nr. 2101/0010:61, unikalus Nr. 4400-2199-4594.<br>Sklypas kad. Nr. 2101/0010:103, unikalus Nr. 4400-6272-4654.<br>Statytojas: Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870. |
| **23.1** | **Statinio įrengimo I Etapas** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **23.2** | Statinio kategorija | | Ypatingasis | |
| **23.3** | Statinio bendras ilgis* | m | 1 693,00 | |
| **23.4** | Statinio darbinis ilgis* | m | 1 300,00 | |
| **23.5** | Statinio plotis* | m | 8,65 | |
| **23.6** | Projektinis aukštis prie krantinės | m | 19,43 | |
| **23.7** | Projektinis gylis prie krantinės nuo dugno iki vandens lygio | m | -15,50 | LAS77 -15,50<br>BAS77 -15,63 |
| **23.8** | Projektinis aukštis prie krantinės nuo vandens lygio iki statinio viršaus | m | 3,93 | LAS77 3,93<br>BAS77 3,80 |
| **STATYBOS V ETAPU ATLIEKAMI DARBAI** | | | | |
| **23.9** | **Statinio įrengimo II Etapas (pokraniniai poliai ir bėgiai)** | | | |
| **23.10** | Statinio bendras ilgis* | m | 1 300,00 | |
| **23.11** | Statinio darbinis ilgis* | m | 1 300,00 | |
| **23.12** | Statinio plotis* | m | 40,00 | |
| **23.13** | Projektinis aukštis prie krantinės | m | 21,63 | |
| **23.14** | Projektinis gylis prie krantinės nuo dugno iki vandens lygio | m | -17,70 | LAS77 -17,70<br>BAS77 -17,83 |
| **23.15** | Projektinis aukštis prie krantinės nuo vandens lygio iki statinio viršaus | m | 3,93 | LAS77 3,93<br>BAS77 2,80 |
| **STATYBOS VI ETAPU ATLIEKAMI DARBAI** | | | | |
| **23.16** | **Statinio įrengimo III Etapas (pokraninio kelio viršutinė danga)** | | | |
| **23.17** | Statinio bendras ilgis* | m | 1 352,00 | |
| **23.18** | Statinio plotis* | m | 32,50 | |
| **23.19** | Statinio plotas* | $m^2$ | 43 940,00 | |