SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS*

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	TS žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
1.	**Lietaus nuotekų tinklų įrengimo medžiagos su darbais**				
	PVC S klasės D250 nuotekų vamzdžiai	2	m	397	
4.	PVC S klasės D200 nuotekų vamzdžiai	2	m	69	
4.1.	G/b šulinys d1.0m su hidroizoliacija, kai hvid.= 1,5 m	3	kompl.	16	
4.1.1.	Liukas D400 apkrovos klasės	3	vnt.	15	
4.1.2.	Liukas B125 apkrovos klasės	3	vnt.	1	
4.1.3.	Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai	7	vnt.	16	
4.1.4.	Protarpinė D250	3	vnt.	31	
4.1.5.	Protarpinė D200	3	vnt.	44	
4.1.6.	Protarpinė D110	3	vnt.	23	
4.1.7.	Jungtis drenažo vamzdžiams 113x110	2	vnt.	23	
4.1.8.	Latako g/b šulinyje išbetonavimas iš C12/15 klasės betono	9	m^3	3	
4.1.9.	Plastikiniai d425 šuliniai, kai hvid.=1,7 m	4	kompl.	22	
4.1.10.	Ketinės kvadratinės grotelės 500x500, D400 klasės	4	vnt.	22	
4.2.	Vamzdynų išbandymas, TV diagnostika	7	m	466	
4.3.	Išleistuvo įrengimas	9	Kompl.	1	
4.4.	gamtinių akmenų 80/200 metinys	10	m^2	15	
4.5.	betonas C20/25	10	m^3	3	
4.6.	žvyras	10	m^3	2	
4.7.	Apsauginių grotelių įrengimas	9	kompl.	1	
2.	**Žemės darbai tinklų įrengimui ir prieduobėms**	8			
2.1.	Tranšėjų kasimas mechanizuotai iki 1,8 m gylio grunte (su grunto išvežimu iki 1 km ir sandėliavimu)	8	m^3	460	
2.2.	Tranšėjų kasimas mechanizuotai iki 1,8 m gylio grunte (su grunto išvežimu iki 10 km)	8	m^3	253	
2.3.	Grunto kasimas ir užvertimas rankiniu būdu sankirtose su kitomis komunikacijomis	8	m^3	50	
2.4.	Tranšėjų dugno pagilinimas rankiniu būdu ir išlyginimas	8	m^3	50	
2.5.	Smėlio pagrindo įrengimas vamzdžiams klotis10 cm	8	m^3	60	
2.6.	Vamzdžių užpylimas smėliniu gruntu, sutankinant rankiniu būdu	8	m^3	305	

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	TS žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
2.7.	Vamzdynų užpylimas vietiniu gruntu ir sutankinimas vibroplokštėmis, atvežant gruntą iki 1 km**	8	m^3	207	

* įskaitant visus būtinuosius montavimo, įrengimo, išbandymo ir žemės darbus pagal projekte pateikiamą grafinę ir tekstinę dokumentaciją.
** užpylimas vietiniu gruntu iki dangos konstrukcijos.

0	2026-04				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Projektuotojas		Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Jandas“		26246	SPDV	Tadas Jančiauskas	