

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVINO TARNYBOS
KAUNO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU:
ĮAT vadas

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

2026 m.

Nr.

Kaunas

Komisija sudaryta 2026 m. balandžio 28 d. Įgulų aptarnavimo tarnybos vado įsakymu Nr. V-154 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyboje veikiančių komisijų patvirtinimo“.

komisijos pirmininkas kpt. Linas Kuzminskas, KĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus viršininkas, nariai:

Dainius Aleksiūnas, KĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius;

Aidas Kabašinskas, KĮAC infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinierius;

kpt. Edgaras Valčiukas KĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos vyresn. inžinierius.

LKM rikiuotės aikštės ir vairavimo aikštelės (Kaunas) asfalto dangos remontas.

Esamos rikiuotės aikštės ir vairavimo aikštelės danga (S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas) yra be tvirtų pagrindų. Asfaltas nelygus, suskeldėjęs, duobėtas. Vairavimo aikštelės būklė neatitinka jai keliamų reikalavimų. Prieigos laiptai ištrupėję – prasto būklės. Apšvietimo atramos prie aikštės fiziškai susidėvėjusios.

Norint, suremontuoti aikštę, reikia atlikti šiuos paprastojo remonto darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
Ardymo darbai					
1.	Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas	100 m ³	1,77	TS-1	
2.	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	158,0	TS-1	
3.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	1,05	TS-1	
4.	Betoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas)	100 m ³	0,038	TS-1	
5.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	437,0	TS-2	
6.	II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m ³ talpos kaušais	t. m ³	2,162	TS-3	
7.	Iškasto grunto transportavimas 10 t	t. m ³	2,162	TS-3	

	autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10 km)				
Asfalto dangos įrengimas					
1.	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu	t.m ²	3,805	TS-4	
2.	Iki 30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, pereinant savaeigiu volu 4 kartus	100 m ³	11,415	TS-4	
3.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m ³	11,415	TS-4	
4.	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu, kai vibrovolo masė iki 6t	100 m ³	11,415	TS-4	
5.	0/45 mm dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas	m ³	761,0	TS-4	
6.	7 cm storio AC 22 PN asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas	100 m ²	38,05	TS-4	
7.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t.m ²	3,805	TS-4	
8.	4 cm storio AC 11 VN asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas	100 m ²	38,05	TS-4	
9.	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	2,57	TS-5	
10.	Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais)	vnt.	2,0	TS-6	
11.	Plaukiojančio tipo ketaus šulinių dangčių su rėmais, D400 apkrovos klasės, įrengimas	vnt.	2,0	TS-6	
Trinkelų dangos, ir laiptų įrengimas					
1.	Plotų išlyginimas rankiniu būdu	100 m ²	1,05	TS-7	
2.	200 mm storio šalčiui atsparaus 0/32 mm smėlio-žvyro mišinio sluoksnio įrengimas	100 m ³	0,21	TS-7	
3.	0/32 mm smėlio-žvyro mišinio sluoksnio tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	0,21	TS-7	
4.	150 mm storio 0/56 mm dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas	100 m ²	1,05	TS-7	
5.	30 mm storio 0/2 mm granito atsijų pasluoksnio įrengimas	100 m ²	1,05	TS-7	
6.	60 mm storio betoninių mozaikinių trinkelų dangos įrengimas	100 m ²	1,05	TS-7	
7.	Gelžbetoninių laiptų konstrukcijos įrengimas ant paruošto pagrindo	m ³	3,8	TS-8	
8.	Betoninio pagrindo paruošimas ir gruntavimas pagal pasirinktos reaktyviųjų dervų dangos sistemos gamintojo technologiją.	100 m ²	0,11	TS-8	

9.	Besiūlės reaktyviųjų dervų pagrindo dangos, skirtos eksploatuoti lauko sąlygomis, įrengimas ant paruošto betoninio pagrindo	100 m ²	0,11	TS-8	
Apšvietimo atramos, kabelinė linija ir vėliavų stiebai					
1.	Vėliavų stiebų demontavimas.	t	1,1	TS-1	
2.	Esamų apšvietimo atramų su šviestuvais ir gembėmis demontavimas	vnt.	5,0	TS-1	
3.	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas ekskavatoriumi	km	0,103	TS-9	
4.	Esamos elektros kabelinės linijos tarp apšvietimo atramų demontavimas	100 m	1,03	TS-1	
5.	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100 m ³	0,12	TS-9	
6.	Smėlio arba kitos smulkios frakcijos grunto apsauginių sluoksnių po kabelio apsauginiu vamzdžiu ir virš jo įrengimas	m ³	4,12	TS-9, TS-10	
7.	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu	100 m ³	0,0412	TS-9	
8.	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių	km	0,103	TS-10	
9.	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100 m	1,03	TS-10	
10.	4×16 mm ² aliumininio galios kabelio, U ₀ /U 0,6/1 kV, įtraukimas į paklotus apsauginius vamzdžius tranšėjoje	100 m	1,03	TS-10	
11.	3×2,5 mm ² varinių laidų tiesimas apšvietimo atramose šviestuvams prijungti	100 m	1,0	TS-11	
12.	Elektros kabelių ir laidų gyslų galų paruošimas, tinkamų antgalių užpresavimas ir prijungimas prie aparatų, gnybtų bei apšvietimo atramų pajungimo įrangos, kai gyslų skerspjūvis iki 16 mm ²	100 vnt.	0,5	TS-11	
13.	Galios automatinių jungiklių vienpolių priedų montavimas atramose, kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	5,0	TS-11	
14.	8–10,5 m aukščio karštai cinkuotų apšvietimo atramų su gelžbetoniniais pamatais įrengimas	vnt.	5,0	TS-11	
15.	Cinkuotų gėmių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių , kai gėmės lenktos	vnt.	5,0	TS-11	
16.	T“ formos kronšteino dviem	vnt	2,0	TS-11	

	šviestuvams montavimas ant apšvietimo atramos				
17.	LED šviestuvų montavimas ant apšvietimo atramų	vnt.	9,0	TS-11	
18.	Apšvietimo atramų įžeminimo elektrodų įrengimas	m	25,0	TS-12	
19.	9 m aukščio stiklo pluošto vėliavų stiebų su tvirtinimo elementais montavimas ant gelžbetoninių pamatų	vnt.	11,0	TS-13	
Kelio dangos horizontalusis ženklavimas					
1.	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m ²	m ²	10,0	TS-14	
2.	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija kelių ženklavimo mašinomis, kai linijos plotis iki 0,12m	km	0,2	TS-14	
3.	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama iki 0,12m pločio linija kelių ženklavimo mašinomis	km	0,17	TS-14	

2. Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos, 11 lapų.
2. Darbų kiekio lentelė, 3 lapai.
3. Objekto planai (schemos), 3 lapai.

Komisijos pirmininkas

kpt. Linas Kuzminskas

Nariai:

Dainius Aleksiūnas

.....

Aidas Kabašinskas

.....

kpt. Edgaras Valčiukas