

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
PANEVĖŽIO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU

Vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2025 m. sausio d. Nr.
Pajuostis

Komisija, sudaryta Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vado 2024-03-22 įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“ vado 2023-01-30 įsakymo Nr. V-45 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“ pakeitimo, susidedanti iš komisijos pirmininko Antano Poteliūno, PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjo, narių: Vaido Augustino, PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus, Roberto Balakausko, PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinieriaus, Mindaugo Blinstrubo, KMBH Štabo S4 skyriaus darbo ir priešgaisrinės saugos specialisto, apžiūros metu nustatė, kad:

1. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Karaliaus Mindaugo husarų bataliono orlaivių stovėjimo aikštelėje Nr.11, Pajuostis, Panevėžio raj. inventorinis Nr. 682574, reikia atlikti šiuos remonto darbus (lentelė), nes: aikštelių danga pažeista, trupanti, apaugusi žole krūmais ir kelmiais, vietomis matosi atvira armatūra.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
Lauko darbai					
1.	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai vidutinio tankumo	HA	0,14	TS-01	
2.	Smulkių kelmų, šaknų surinkimas ir išvežimas (kelmynas vidutinio tankumo)	HA	0,14	TS-01	

3.	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas ekskavatoriumi , kai gruntas I-II grupės	m ²	1400	TS-02	
4.	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (gruntas I-II grupės)	m ³	850	TS-03	
5.	Šiukšlių nuvalymas nuo sklypo	m ²	3874	TS-04	
6.	Purvo ir žolės pašalinimas iš g/b plokščių dangos tarpų	m ²	3874	TS-05	
7.	Skersinių drenažo griovelių iškasimas mechanizuotu būdu dangos konstrukcijos nusausinimui	m ³	7	TS-06	
8.	Aikštelių iš gelžbetonio plokščių valymas mechanizuotai, užbaigiant rankiniu būdu	m ²	3874	TS-07	
9.	Statybinių šiukšlių išvežimas 15 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	15,5	TS-08	

2. įvertinus galimą papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti užsakovo rezervą 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos, 2 lapai;
2. Planas, 1 lapas.


Komisijos pirmininkas:

 Antanas Poteliūnas

Nariai:

 Mindaugas Blinstrubas

 Vaidas Augustinas

 Robertas Balakauskas