

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS  
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS  
PANEVĖŽIO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU

Vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

**STATINIO PAPERASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS**

2025 m. sausio d. Nr.  
Pajuostis

Komisija, sudaryta Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vado 2024-03-22 įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“ vado 2023-01-30 įsakymo Nr. V-45 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“ pakeitimo, susidedanti iš komisijos pirmininko Antano Poteliūno, PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjo, narių: Vaido Augustino, PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus, Roberto Balakausko, PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinieriaus, Mindaugo Blinstrubo, KMBH Štabo S4 skyriaus darbo ir priešgaisrinės saugos specialisto, apžiūros metu nustatė, kad:

1. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Karaliaus Mindaugo husarų bataliono orlaivių stovėjimo aikštelėje Nr.10, Pajuostis, Panevėžio raj. inventorinis Nr. 682573, reikia atlikti šiuos remonto darbus (lentelė), nes: aikštelių danga pažeista, trupanti, apaugusi žole krūmais ir kelmiais, vietomis matosi atvira armatūra.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
Lauko darbai					
1.	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai vidutinio tankumo	HA	0,13	TS-01	
2.	Smulkių kelmų, šaknų surinkimas ir išvežimas (kelmynas vidutinio tankumo)	HA	0,13	TS-01	

3.	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas ekskavatoriumi, kai gruntas I-II grupės	m <sup>2</sup>	1300	TS-02	
4.	Šiukšlių nuvalymas nuo sklypo	m <sup>2</sup>	3792	TS-03	
5.	Purvo ir žolės pašalinimas iš g/b plokščių dangos tarpų	m <sup>2</sup>	3792	TS-04	
6.	Skersinių drenažo griovelių iškasimas mechanizuotu būdu dangos konstrukcijos nusausinimui polaidžio laikotarpiu	m <sup>3</sup>	15	TS-05	
7.	Aikštelių iš gelžbetonio plokščių valymas mechanizuotai, užbaigiant rankiniu būdu	m <sup>2</sup>	3792	TS-06	
8.	Statybinių šiukšlių išvežimas 15 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m <sup>3</sup> talpos kaušais	t	11	TS-07	

2. įvertinus galimą papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti užsakovo rezervą 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos, 2 lapai;
2. Planas, 1 lapas.


Komisijos pirmininkas:

 Antanas Poteliūnas

Nariai:

 Mindaugas Blinstrubas

 Vaidas Augustinas

 Robertas Balakauskas