

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
PANEVĖŽIO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU

Vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

STATINIO PAPERASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2025 m. sausio d. Nr.
Pajuostis

Komisija, sudaryta Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vado 2024-03-22 įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“ vado 2023-01-30 įsakymo Nr. V-45 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“ pakeitimo, susidedanti iš komisijos pirmininko Antano Poteliūno, PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjo, narių: Vaido Augustino, PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus, Roberto Balakausko, PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinieriaus, Mindaugo Blinstrubo, KMBH Štabo S4 skyriaus darbo ir priešgaisrinės saugos specialisto, apžiūros metu nustatė, kad:

1. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Karaliaus Mindaugo husarų bataliono orlaivių stovėjimo aikštelėje Nr.18, Pajuostis, Panevėžio raj. inventorinis Nr. 682581, reikia atlikti šiuos remonto darbus (lentelė), nes: aikštelių danga pažeista, trupanti, apaugusi žole krūmais ir kelmiais, vietomis matosi atvira armatūra.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
Ardymo darbai					
1.	Betoninės dangos išardymas mechanizuotai	m ³	1,5	TS-01	
2.	Kelių iš gelžbetonio plokščių, kurių plotas daugiau kaip 3 m ² , išardymas	m ³	4,32	TS-01	
3.	Statybinių šiukšlių išvežimas 15 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	18	TS-01	
Lauko darbai					
1.	Smėlio posluoksniu įrengimas	m ³	1,5	TS-02	

2.	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas)	m ³	1,2	TS-02	
3.	Kelio dangos iš gelžbetonio daugiau kaip 3 m ² ploto plokščių įrengimas	m ³	3,36	TS-02	
4.	Kelio gelžbetoninės plokštės pervežimas	t	10	TS-02	
5.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m ²	10	TS-03	
6.	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu	m ²	10	TS-04	
7.	Atskirų vietų užbetonavimas	m ³	1,5	TS-05	
8.	Aikštelių iš gelžbetonio plokščių valymas mechanizuotai, užbaigiant rankiniu būdu	m ²	4764	TS-06	
9.	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai vidutinio tankumo	HA	0,11	TS-07	
10.	Smulkių kelmų, šaknų surinkimas ir išvežimas (kelmynas vidutinio tankumo)	HA	0,11	TS-07	
11.	Purvo ir žolės pašalinimas	m ²	528	TS-08	
12.	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas ekskavatoriumi , kai gruntas I-II grupės	m ²	1100	TS-09	
13.	Skersinių drenažo griovelių iškasimas mechanizuotu būdu dangos konstrukcijos nusausinimui	m ³	4	TS-10	
14.	Purvo ir žolės pašalinimas iš g/b plokščių tarpų	m ²	4764	TS-11	

2. įvertinus galimą papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti užsakovo rezervą 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.


PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos, 3 lapai;
2. Planas, 1 lapas.


Komisijos pirmininkas:

 Antanas Poteliūnas

Nariai:

 Mindaugas Blinstrubas

 Vaidas Augustinas

 Robertas Balakauskas