

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
PANEVĖŽIO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU

Vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

STATINIO PAPERASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2025 m. sausio d. Nr.
Pajuostis

Komisija, sudaryta Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vado 2024-03-22 įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“ vado 2023-01-30 įsakymo Nr. V-45 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“ pakeitimo, susidedanti iš komisijos pirmininko Antano Poteliūno, PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjo, narių: Vaido Augustino, PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus, Dianos Gasiūnienės, PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinierės, Roberto Balakausko, PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinieriaus, Mindaugo Blinstrubo, KMBH Štabo S4 skyriaus darbo ir priešgaisrinės saugos specialisto, apžiūros metu nustatė, kad:

1. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Karaliaus Mindaugo husarų bataliono pastate Nr.1, Pajuostis, Panevėžio raj. inventorinis Nr. 549835, reikia atlikti šiuos remonto darbus (lentelė), nes: grindų plytelių danga susidėvėjusi, antro aukšto ir mansardos mediniai langai nesandarūs, paveikti puvinio. Susidėvėjusi sienų bei lubų apdaila. Lauko įėjimo betoniniai laiptai nesaugūs. Reikalinga įrengti naujus.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
Ardymo darbai					
1.	Betoninių pamatų išardymas PRITAIKYTA. Betoninių laiptų aikštelių ir betoninių pakopų išardymas	m ³	6,3	TS-01	

2.	Laiptų metalinių turėklų išardymas	m	17	TS-01	
3.	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	m ²	90,9	TS-01	
4.	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	m ²	4,1	TS-01	
5.	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	126	TS-01	
6.	Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	m ²	8	TS-01	
7.	Senų tapetų nuplėšimas	m ²	35	TS-01	
8.	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	m ²	213,4	TS-01	
9.	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	3,6	TS-01	
10.	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	3	TS-01	
11.	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	3	TS-01	
12.	Vandens dujinio tūrinio šildytuvo demontavimas	vnt.	1	TS-01	
13.	Senų dažų pašalinimas nuo sienų ir lubų paviršių, dažytų kalkiniais dažais	m ²	288	TS-01	
14.	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,5	TS-01	
15.	Statybinių šiukšlių išvežimas 15 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5	TS-01	
Bendrastatybiniai darbai					
1.	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3 m ²	m ²	90,9	TS-02	
2.	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm ²)	m	190	TS-02	
3.	Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	51,6	TS-03	
4.	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	51,6	TS-03	
5.	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	35,7	TS-04	
6.	Lubų atskirų vietų iki 5 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	26	TS-04	
7.	Sienų atskirų vietų iki 5 m ² ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m ²	34	TS-04	
8.	Plastikinių PVC vidaus durų blokų montavimas mūrinėse sienose	m ²	2,8	TS-05	
9.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m ²	249,2	TS-06	
10.	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m ²	153,53	TS-06	
11.	Anksčiau dažytų sienų klijiniais arba vandens emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais VA-27 dažais	m ²	249,2	TS-07	

12.	Anksčiau dažytų lubų klijiniais arba vandens emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais VA-27 dažais	m ²	153,53	TS-08	
13.	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , gruntuojant pagrindą)	m ²	81,2	TS-09	
14.	Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (100m ² horizont. projekc.)	m ²	18	TS-10	
15.	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m ²	m ²	19	TS-11	
16.	Minkštos medienos grindjuostės	m	11	TS-12	
17.	Anksčiau dažytų grindų paprastas aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų	m ²	24,13	TS-13	
18.	Paprastas pilnas medinių durų aliejinis dažymas	m ²	56	TS-13	
19.	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės OSB	m ²	7,8	TS-14	
20.	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas , kai užtaisomas plotas iki 0,25 m ²	m ²	16,5	TS-15	
21.	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,15	TS-16	
22.	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	m	15	TS-16	
23.	Medinių porankių įrengimas	m	10,5	TS-16	
24.	Metalinųjų sijų, kolonų ir panašių paviršių aliejinis dažymas du kartus	m ²	5,6	TS-17	
25.	Karkasinės apkaltos iš abiejų pusių medžio drožlių plokštėmis pertvaros	m ²	8	TS-18	
26.	Durų blokų įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m ²	m ²	1,5	TS-19	
27.	Paprastas medinių sienų dažymas aliejiniais dažais	m ²	23,8	TS-20	
Lauko darbai					
1.	Gręžinių gręžimas poliems slankiuose gruntuose sraigtniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte	m	5	TS-21	
2.	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm	m ³	1,75	TS-21	
3.	Kronšteinų, rėmų ir kitų plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,7	TS-22	
4.	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė iki 0,10t	t	0,7	TS-22	
5.	Metalinių laiptų aikštelių su paklotu ir aptvėrimais montavimas	t	0,3	TS-22	

6.	Aptvėrimų, laiptų, turėklų trapų montavimas	t	0,15	TS-22	
7.	Metalinųjų iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	m ²	4,5	TS-23	

2. įvertinus galimą papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti užsakovo rezervą 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos, 6 lapai;
2. Planas, 5 lapai.

Komisijos pirmininkas:

 Antanas Poteliūnas

Nariai:

 Diana Gasiūnienė

 Vaidas Augustinas

 Robertas Balakauskas

 Mindaugas Blinstrubas