RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO „INŽINERINIŲ TINKLŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PAKRANTĖS SUTVARKYMO PRIE DUBYSOS UPĖS MAIRONIO G. 12B IR 12C, ARIOGALA, RASEINIŲ R. SAV. RANGOS DARBAI (I ETAPAS)“ VIEŠOJO PIRKIMO (CVP IS ID 10012562)

Raseinių rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – RRSA CPO), supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo „Inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ir pakrantės sutvarkymo prie Dubysos upės Maironio g. 12b ir 12c, Ariogala, Raseinių r. sav. rangos darbai (I etapas)“ viešąjį pirkimą (CVP IS ID 10012562).

RRSA CPO teikia atsakymus į CVP IS priemonėmis gautus tiekėjų klausimus:

1. **Klausimas.** „Prašau papildyti/patikslinti elektrotechnikos dalies sąnaudų žiniaraštį nes pateiktame sąnaudų žiniaraštyje pateiktas tik medžiagų kiekis kuriame pilną netikslumų (pvz. atramų kiekis neatitinka pamatų kiekio, galinių movų kiekis neatitinka realiai įrengimo procese naudojamų kiekių). Trūksta darbų atlikimo žiniaraščio nes iš pateiktų brėžinių sunku įvertinti žemės darbų kiekius ar prašau patvirtinti kad visi žemės darbai bus atlikti atviru būdu.“

Atsakymas. *Techninio darbo projekto Elektrotechnikos dalies techninės specifikacijos punkte 1.3.5. yra aiškiai nurodyta, jog darbai atliekami atviru būdu. Taip pat kabelio gylis skirtingose sklypo vietose. Viso techninio darbo projekto I etapu yra įrengiama 11 apšvietimo stulpų. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus darbus ir medžiagas reikalingus 11 vnt. apšvietimo stulpų įrengimui. Projekto žiniaraščiai yra orientacinio pobūdžio ir neturi būti vertinami kaip galutinis atliekamų darbų kiekis.*

2. **Klausimas.** „Dėl skaldos pagrindo sluoksnių medžiagos. Projekto techninių specifikacijų (351-SSP-BD.TS) 4.10.2 p. lentelėje 4.8.2.1 skaldos pagrindo sluoksniui numatyti nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai fr. 0/32; 0/45, nenurodant uolienos kilmės. Tačiau TS 4.10.3 p. nurodyta, kad asfaltbetonio danga įrengiama ant bazinio pagrindo „iš dolomitinės, frakcinės skaldos mišinio”. Prašome patvirtinti, kad po asfaltbetonio dangomis (sąnaudų žiniaraščio 351-SSP-BD.SŽ poz. 1.6.1.3, 1.6.8.3, 1.6.16.3, 1.6.21.5, 1.8.2.3, 1.8.3.3) bus priimtas lygiavertis trupinto žvyro (žvirgždo skaldos) 0/32 arba 0/45 frakcijos nesurištasis mišinys, atitinkantis TRA SBR 19 VI skyriaus 2 skirsnio ir TRA UŽPILDAI 19 2 priedo reikalavimus skaldos pagrindo sluoksniui (įskaitant trupintų dalelių kiekio, atsparumo trupinimui ir šalčiui kategorijas), kurio atitiktis patvirtinama deklaracija pagal LST EN 13242. Pažymime, kad pirkimo dokumentuose nuorodos į medžiagas taikomos su žodžiais „arba lygiavertis” (VPĮ 37 str. 5 d.).“

Atsakymas. *Neprieštaraujame, kad po asfaltbetonio dangomis (sąnaudų žiniaraščio 351-SSP-BD.SŽ poz. 1.6.1.3, 1.6.8.3, 1.6.16.3, 1.6.21.5, 1.8.2.3, 1.8.3.3) bus naudojamas lygiavertis trupinto žvyro (žvirgždo skaldos) 0/32 arba 0/45 frakcijos nesurištasis mišinys, atitinkantis TRA SBR 19 VI skyriaus 2 skirsnio ir TRA UŽPILDAI 19 2 priedo reikalavimus skaldos pagrindo sluoksniui*

(įskaitant trupintų dalelių kiekio, atsparumo trupinimui ir šalčiui kategorijas), kurio atitiktis patvirtinama deklaracija pagal LST EN 13242.

3. **Klausimas.** „Dėl dviračių stovų kiekio. Sąnaudų žiniaraščio poz. 1.7.17 nurodyti 4 kompl. nerūdijančio plieno dviračių stovai, o techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 2 priedo) 7 p. nurodyta, kad šiuo pirkimu neįsigyjami „Dviračių stovai 2 vnt.”. Prašome patikslinti, ar dviračių stovai (ir kokia apimtimi) įeina į pirkimo objektą, ar visi 4 kompl. neperkami.“

Atsakymas. *Techninė klaida dokumente. Šiuo pirkimu nėra įsigyjami dviračių stovai, t. y. rangovas neturės pristatyti nei vieno dviračio stovo, jie įsigyjami atskiru pirkimu.*

4. **Klausimas.** „Dėl neperkamų mažosios architektūros elementų pagrindų. Techninės specifikacijos 7 p. nurodyta, kad šiuo pirkimu neįsigyjami lauko suoliukai (15 vnt.), betoninės šiukšliadėžės (9 vnt.) ir gultai (9 vnt.), tačiau sąnaudų žiniaraščio poz. 1.7.9.1–1.7.9.6 numatyti šių elementų betoniniai pagrindai ir tvirtinimo detalės, o darbų eiliškumo apraše (8 p.) nurodytas „laikančiųjų elementų įbetonavimas”. Prašome patikslinti, ar suoliukų, šiukšliadėžių ir gultų betoniniai pagrindai bei tvirtinimo detalės įeina į šio pirkimo (I etapo) apimtį. Prašome atsakymą pateikti CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o prireikus – atitinkamai patikslinti pirkimo dokumentus ir sąnaudų žiniaraštį.“

Atsakymas. *Sąnaudų žiniaraščio poz. 1.7.9.1–1.7.9.6 yra numatyti lauko suoliukų tvirtinimo ir pagrindų įrengimo darbai. Suoliukai, betoninės šiukšliadėžės, ir gultai bus įsigyjami atskiru pirkimu, tvirtinimo detalės neįeina į šio pirkimo (I etapo) apimtį. Visi pagrindų įrengimo darbai turi būti įsivertinti.*

5. **Klausimas.** „Pirkimo sąlygose nurodyta, kad šiuo pirkimu neįsigyjama : Dviračių stovas 2 vnt.. Projekto žiniaraščio 1.7.17 punkte nurodyta įrengti 4 kompl. nerūdijančio plieno dviračių stovus 60x80 cm. Prašome patikslinti ar gerai suprantame, kad iš 4 reiks įrengti tik 2 vnt.“

Atsakymas. *Techninė klaida dokumente. Šiuo pirkimu nėra įsigyjami dviračių stovai. T. y. rangovas neturės pristatyti nei vieno dviračio stovo, jie įsigyjami atskiru pirkimu.*

6. **Klausimas.** „Projekto žiniračio 1.43 ir 1.4.4 nurodyta, kad reiks įrengti g/b šulinius d7000. Prašome patikslinti ar nėra įsivėlusi klaida ir reiks įrengti d7000, o d700 diametro šulinius?“

Atsakymas. Techninė klaida dokumente. **Šuliniai g/b d700.**

RRSA CPO informuoja, kad vadovaujantis bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3. p. „*Jei RRSA CPO, Perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyto termino (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti“,* pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-11-04 9.00 val.

Pirmininkė Viktorija Vaičiuvienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo „Inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ir pakrantės sutvarkymo prie Dubysos upės Maironio g. 12b ir 12c, Ariogala, Raseinių r. sav. rangos darbai (I etapas)“ viešojo pirkimo (CVP IS ID 10012562)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-27 Nr. (12.108 E) VP1-265
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Vaičiuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-27 14:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2026-08-11 12:42 - 2031-08-11 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261015.8
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-10-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-10-27 nuorašą suformavo Viktorija Vaičiuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-10-27)