TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTRONINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PAKEITIMAS DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas/ Užsakovas - UAB „LITESKO“ filialai: „Kelmės šiluma“, „Telšių šiluma“, „Druskininkų šiluma“, „Biržų šiluma“.
1.2. Skaitiklis – Užsakovui priklausantis elektroninis karšto vandens apskaitos prietaisas su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe QUNDiS, Q water 5.5, WFH, Qalcomatic, APATOR JS ar analogiškas.
1.3. Darbai – visi Skaitiklio keitimo (nuėmimo ir kito Skaitiklio sumontavimo) darbai, įskaitant visas Medžiagas, Skaitiklį įrengiant pas Klientą.
1.4. Sutartis – pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai**.**
1.5. Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.
1.6. Medžiagos – visos Darbų atlikimui reikalingos medžiagos.
1.7. Objektas – daugiabutis gyvenamas namas Kelmėje ir/ ar Telšiuose, ir/ ar Druskininkuose, ir/ ar Biržuose, kuriam suteiktas konkretus adresas. Atskiru atveju Objektu gali būti ir pastato dalis.
1.8. Klientas – buto/patalpos savininkas, karšto vandens vartotojas. Užsakovo Tiekėjui pateiktų Kliento duomenų apsaugą Tiekėjas užtikrina atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ reikalavimus.
1.10. Tvarkos aprašas - Skaitiklių pakeitimo Objektuose Darbų vykdymo ir priėmimo tvarkos aprašas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – *Elektroninių karšto vandens skaitiklių pakeitimo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose darbų pirkimas.*

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Pirkimo objekto **preliminarus kiekiai** Sutarties laikotarpiui yra:

Eil. Nr.	Filialas	Skaitiklių pakeitimas / sumontavimas, vnt.		
		2027 m.	2028 m.	2029 m.
1.	„Kelmės šiluma“	73	357	500
2.	„Telšių šiluma“	760	780	200
3.	„Druskininkų šiluma“	110	180	150
4.	„Biržų šiluma“	28	0	0

3.2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Darbų kiekio. Darbai bus perkami pagal poreikį.
3.3. Tiekėjas turės Skaitiklius nuimti/išmontuoti, perduoti juos Užsakovui, išmontuotų Skaitiklių vietoje sumontuoti kitus Užsakovo pateiktus skaitiklius, Skaitiklius užplombuoti ir pateikti atliktų Darbų dokumentaciją. Į Darbų apimtis įeina ir naujų Skaitiklių, kai Objekte iki užsakymo pateikimo nebuvo Užsakovui priklausančių Skaitiklių, sumontavimas. Pakeitus /sumontavus Skaitiklį, Tiekėjas Skaitiklį plombuoja Užsakovo pateiktomis plombomis bei užpildo Buto karšto

vandens skaitiklių pakeitimo, rodmenų patikrinimo aktą ir sumontuotų karšto vandens skaitiklių plombavimo registrą (žr. Tvarkos aprašo priedėlius Nr. 2 ir Nr. 4).
3.4. Darbų atlikimo kainas Tiekėjas nurodo pasiūlyme. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Darbams atlikti naudojamos Medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, transportas bei kitos išlaidos, išskyrus Skaitiklius ir plombas, kuriuos tiekia Užsakovas.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4.1. Tiekėjas turi turėti teisę ir galimybę verstis veikla, reikalinga atlikti Darbus.
4.2. Tiekėjo darbuotojų elgesys su Klientais turi būti mandagus ir korektiškas. Darbo rūbai turi būti su gerai matomu Tiekėjo pavadinimo užrašu, tvarkingi ir švarūs. Darbų atlikimo metu gyvenamosiose patalpose dėvėti avalynės apdangalus, skirtus apsaugoti darbo aplinką nuo avalynės nešvarumų. Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis LR Vyriausybės nutarimų ir / ar rekomendacijų dėl asmens apsauginių priemonių (kaukių ir pan.) dėvėjimo, atliekant Darbus pas Klientus.
4.3. Draudžiama iš Klientų imti įmokas už atliekamus darbus, kurie yra numatyti šiose techninėse sąlygose.
4.4. Derindamasis su Klientais, Tiekėjas organizuoja patekimo į Klientams priklausančius butus/ patalpas laiką ir sąlygas, surašo bei pateikia Klientui pasirašyti Buto karšto vandens skaitiklių pakeitimo, rodmenų patikrinimo aktą (žr. Tvarkos aprašo priedėlis Nr. 2), kuriame privalo nurodyti naujai sumontuoto Skaitiklio modelį, gamyklinį numerį, skaitiklio rodmenis ir kitus aktualius duomenis.
4.5. Tiekėjas iš anksto derina su Objekto karšto vandens sistemų prižiūrėtoju/ valdytoju Skaitiklių pakeitimo Darbų ir/ ar kitų darbų, susijusių su Skaitiklių pakeitimu/ sumontavimu Objekto butuose/ patalpose, dieną ir laiką.
4.6. Tiekėjas Darbus atlieka savo rizika, priemonėmis.
4.7. Dėl Tiekėjo neteisėtų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, nekokybiškai atliktų darbų, pakeistų nekokybiškų Medžiagų, įvykus Objekto ir/ ar buto/ patalpos karšto vandens sistemos avarijai, Tiekėjas prisiima pilną materialinę atsakomybę už gyventojų turto sugadinimą ir avarijos pasekmių pašalinimą. Tiekėjas savo atliktiems darbams suteikia 24 mėn. garantinį laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
4.8. Tiekėjas turi organizuoti Darbų atlikimą taip, kad būtų kuo mažiau užėjimų į Klientams priklausančias patalpas.
4.9. Skaitiklių pakeitimo darbų atlikimo Objekte terminas nurodomas Užsakyme, vadovaujantis Tvarkos aprašu (žr. Priedą Nr. 1).

5. REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

5.1. Vykdydamas Darbus Tiekėjas turi iš anksto suderinti su Objekto šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju karšto vandens tiekimo sistemos stovo, kuriame bus atliekami Darbai, atjungimo laiką ir trukmę (kai toks atjungimas yra būtinas) ir apie tai tinkamai pranešti Objekto Klientams, pateikdamas Klientui su Užsakovu suderinto turinio informaciją. Darbo dienos pabaigoje, jei įrengiant/ keičiant Skaitiklius buvo atliktas vandens išleidimas iš karšto vandens sistemos, Objekto karšto vandens sistemų prižiūrėtojas užpildo Objekto karšto vandens sistemą, nuorina karšto vandens stovus ir patiekia karštą vandenį Klientams. Tiekėjas kartu su Objekto karšto vandens sistemų prižiūrėtoju surašo laisvos formos išdrenuoto iš karšto vandens sistemos vandens kiekio fiksavimo aktą. Aktą pasirašo Tiekėjo ir Objekto karšto vandens sistemų prižiūrėtojo atstovai. Aktas pristatomas į atitinkamą Užsakovo klientų aptarnavimo padalinį už Objektą atsakingam vadybininkui - šilumininkui. Iš karšto vandens sistemos išdrenuoto vandens kiekis nustatomas pagal įvadinio šalto vandens, naudojamo karštam vandeniui ruošti, kiekį matuojančio skaitiklio rodmenų prieš karšto vandens sistemos užpildymą ir po karšto vandens sistemos užpildymo skirtumą.

5.2. Tiekėjas turi organizuoti Darbus taip, kad visuose Objekto butuose/ patalpose (išskyrus butus/ patalpas, kurių savininkai atsisakė įsileisti Tiekėjo darbuotojus) Skaitikliai būtų pakeisti per Techninių sąlygų 4.9 punkte numatytus terminus. Apie kiekvieną Klientų atsisakymą įsileisti Tiekėjo darbuotoją į butą/ patalpą Skaitikliui pakeisti, Tiekėjas per 3 darbo dienas turi pranešti Užsakovui pateikiant Karšto vandens skaitiklio keitimo neįvykusių darbų pažymą (žr. Tvarkos aprašo priedėlį Nr. 3).
5.3. Skaitiklių keitimas turi būti vykdomas darbo dienomis, arba kitu, Tiekėjo su Klientu suderintu, abiem pusėms patogiu laiku.
5.4. Jeigu techniškai neįmanoma pakeisti Skaitiklio neatlikus papildomų darbų arba Klientui atsisakius pakeisti Skaitiklį, Tiekėjas privalo per 3 darbo dienas užpildyti ir pateikti Karšto vandens skaitiklio keitimo neįvykusių darbų pažymą (žr. Tvarkos aprašo priedėlį Nr. 3). Pažyma pristatoma į Užsakovo klientų aptarnavimo padalinį.
5.5. Tiekėjas turi užplombuoti sumontuotą Skaitiklį Užsakovo pateiktomis plombomis (jei reikia ir holografiniais lipdukais), surašant Buto karšto vandens skaitiklių pakeitimo, rodmenų patikrinimo aktus (šie aktai surašomi dviem egzemplioriais, vienas iš jų paliekamas Klientui, žr. Tvarkos aprašo priedėlį Nr. 2). Šie aktai ne dažniau kaip kartą per 3 darbo dienas ir ne vėliau nei po 3 darbo dienų nuo Skaitiklio pakeitimo privalo būti pateikiami į Užsakovo atitinkamą klientų aptarnavimo padalinį.
5.6. Tiekėjas turi surašyti panaudotų plombų registrą (žr. Tvarkos aprašo priedėlį Nr. 4), nurodant namo ir buto Nr. (adresą), plombos numerį. Tiekėjas turi teisę plombuoti tik tuos Skaitiklius, kuriuos jis pakeitė.
5.7. Skaitiklius darbų vykdymui (keitimui) teikia Užsakovas. Užsakovui perduodant Tiekėjui Skaitiklius pastatymui ir iš Tiekėjo priimant nuimtus Skaitiklius surašomas krovinio važtaraštis nurodant perduodamų Skaitiklių kiekį ir jų modelį bei gamyklinius numerius (žr. Priedą Nr. 2). Darbų pradžiai Užsakovas Tiekėjui perduoda Skaitiklių kiekį, nurodytą lentelėje Nr. 1. Vėliau perduodamų Skaitiklių kiekis priklausys nuo Tiekėjo keičiamų Skaitiklių kiekio.

Lentelė Nr. 1. Perduodamų karšto vandens skaitiklių kiekis darbų pradžiai

Eil. Nr.	Filialas	Perduodamų skaitiklių kiekis darbų pradžiai, vnt.
1.	„Kelmės šiluma“	70
2.	„Telšių šiluma“	100
3.	„Druskininkų šiluma“	60
4.	„Biržų šiluma“	10

6. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1. Tiekėjas turi paskirti darbuotojus/ atstovus, atsakingus už tinkamą Darbų atlikimą ir tiesioginį bendravimą su Užsakovo paskirtais darbuotojais.
6.2. Visus Darbus Tiekėjas turi atlikti atsižvelgiant į Užsakovo pagrįstus pageidavimus, operatyviai ir kokybiškai, laikantis ir nepažeidžiant galiojančių Lietuvos Respublikos norminių aktų, o taip pat teisėtų visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios institucijų reikalavimų, kurie yra susiję su tokios rūšies darbais bei jų vykdymu.
6.3. Jei dėl Tiekėjo įsipareigojimų netinkamo vykdymo Skaitikliai nėra pakeičiami per Techninėse sąlygose nustatytus terminus, Tiekėjas sumoka Užsakovui 2 (dviejų) Eurų baudą už kiekvieną vėluojamą pakeisti Skaitiklį už kiekvieną vėluojamą dieną.
6.4. Tiekėjas pateikia Užsakovui atsakingų asmenų kontaktinius duomenis: kontaktinį telefono numerį, elektroninį paštą / fakso numerį, - kuriais Užsakovo atsakingi asmenys su Tiekėjo atstovais galės susisiekti 24 val., 7 dienas per savaitę:

6.4.1. Darbų atlikimo ir garantiniams defektams registruoti Tiekėjas per 2 savaites nuo sutarties pasirašymo pateikia elektroninio formato defektų registravimo žurnalą ir jį suderina su Užsakovu. Minėtame žurnale, esant poreikiui, Užsakovas registruos Tiekėjo Skaitiklių pakeitimo ir garantinio laikotarpio defektus.
6.4.2. Užsakovui užregistravus defektus elektroninio formato defektų registravimo žurnale, Tiekėjas defektus pašalina ar su Užsakovu suderina defekto šalinimo planą ne vėliau kaip per 24 val.
6.4.3. Tiekėjas, pašalinęs defektą, į Užsakovo klientų aptarnavimo padalinį pateikia naujai užpildytą ir Kliento pasirašytą Buto karšto vandens skaitiklių pakeitimo, rodmenų patikrinimo aktą.

6.5. Tiekėjas jam Užsakovo pateiktų Kliento duomenų apsaugą vykdo vadovaudamasis Užsakovo vidinėmis tvarkomis ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ reikalavimais.
6.6. Užsakovas Darbų vykdymo metu gali tikrinti Darbų eigą, naudojamų Medžiagų, Darbų kokybę, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbų ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.
6.7. Tiekėjas privalo vykdyti Užsakovo pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus Darbų trūkumus.
6.8. Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus Tiekėjas šalina savo lėšomis. Jeigu Darbų trūkumai kartojasi arba Tiekėjas vengia juos šalinti, Tiekėjui tenka visa atsakomybė už jo veiksmų pasekmes, o Užsakovas gali nutraukti su Tiekėju sudarytą sutartį.

7. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Tiekėjas už Pirkėjui per ataskaitinį mėnesį atliktus Darbus pateikia po vieną elektroninę sąskaitą per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), pasiekiamą adresu https://sabis.nbfc.lt.

8. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Darbai laikomi priimtais, jeigu jie užbaigti, priduota Techninėse sąlygose ir sudarytoje Sutartyje nurodyta dokumentacija ir nepastebėta Darbų defektų.
8.2. Garantinis laikas Darbams ir naudotoms Medžiagoms - 24 mėnesiai, skaičiuojant nuo Darbų priėmimo– perdavimo akto surašymo dienos. Tiekėjas atsakingas už visus defektus viso garantinio laikotarpio metu. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

9. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

9.1. Sutartis galioja tris metus nuo sutarties pasirašymo datos.

10. DOKUMENTACIJA

10.1. Baigus Darbus, Užsakovui pateikiama ši dokumentacija:
- Buto karšto vandens skaitiklių pakeitimo, rodmenų patikrinimo aktai;
- Sumontuotų karšto vandens skaitiklių plombavimo registras;
- Atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktas.

Priedas Nr. 1

Karšto vandens apskaitos prietaisų, turinčių nuotolinio duomenų perdavimo įrenginius, pakeitimo pas vartotojus tvarka

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

1.1.1. **KAP** – Užsakovo klientų aptarnavimo padalinys (-ai);

2. DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

2.1. Užsakovas paruošia ir pateikia Tiekėjui užsakymą (žr. Tvarkos aprašo priedėlį Nr. 1), Skaitiklių keitimui Objektuose.

2.2. Tiekėjas Užsakovo pateiktą užsakymą įvertina per 3 (tris) darbo dienas ir apie pastebėtus netikslumus el. paštu praneša Užsakovui, nurodant priežastis ir / ar pastabas užduoties tikslinimui. Užsakymas priimamas, Šalims jį pasirašant.

2.3. Tiekėjas įsipareigoja atlikti Skaitiklių keitimo Darbus viename Objekte ne ilgiau per 2 (du) mėnesius nuo užsakymo Skaitiklių keitimui Objektuose pasirašymo dienos, išskyrus atvejus, kuomet ne dėl Tiekėjo kaltės negalima patekti į Objekto butus / patalpas ir / ar atlikti Darbų. Tuo atveju, jei keičiamų Skaitiklių esamame Objekte kiekis neviršija 20 vnt., Darbų atlikimo terminas yra ne ilgiau kaip 1 mėn. nuo užsakymo pasirašymo dienos, išskyrus atvejus, kuomet ne dėl Tiekėjo kaltės negalima patekti į Objekto butus / patalpas ir / ar atlikti Darbų.

2.4. Esant būtinumui, konkretūs Darbų terminai atitinkamiems Objektams nustatomi užsakymuose arba Šalių suderintuose bei pasirašytuose Darbų grafikuose.

2.5. Užsakymuose privalo būti pateikiama ši informacija:

2.5.1. Objekto tikslus adresas;

2.5.2. Objekto aukštų ir laiptinių skaičius.

2.5.3. Skaitiklių montavimo tipinės (-ė) schemos (-a) (pateikiama papildomai pirmo užsakymo metu);

2.5.4. Planuojamų pakeisti skaitiklių skaičius Objekte (vnt.);

2.5.5. Skaitiklių skaičius bute (vnt.);

2.5.6. Nurodoma pastatą administruojanti įmonė;.

2.5.7. Nurodomas Užsakovo KAP vadybininkas – šilumininkas, atsakingas už Objektą;

2.5.8. Nurodomas kontaktinis asmuo dėl patekimo į Objekto šilumos punktą;

2.6. Užsakovas iš anksto raštu informuoja Objekto valdytoją, administruojančią įmonę apie numatomus vykdyti Darbus jų prižiūrimuose Objektuose.

3. SKAITIKLIŲ KEITIMO TVARKA

3.1. Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, el. laišku informuoja KAP atsakingą vadybininką, apie Objekte pradedamų Darbų pradžią, nurodydamas Tiekėjo kontaktinį asmenį vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą.

3.2. Tiekėjas, ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tvarkos 3.1 punkte nurodytos Tiekėjo informacijos gavimo dienos, informuoja Objektų savininkus apie planuojamus Darbus (iškabinant skelbimus arba informacinius pranešimus, kurių turinys privalo būti suderintas su Užsakovu, įmetant į gyventojų pašto dėžutes).

3.3. Tiekėjas turi atlikti Skaitiklių keitimo Darbus Objektų patalpose / butuose, kurių savininkai sudarė galimybę patekti į butus / patalpas, per 2 (dvi) savaites nuo Darbų pradžios. Patalpų / butų savininkus, kurių nepavyko rasti, Tiekėjas papildomai informuoja apie Skaitiklių keitimą į atitinkamų patalpų / butų savininkų pašto dėžutes įmesdamas su Užsakovu suderintus rašytinius pranešimus.

3.4. Per 1 (vieną) savaitę nuo Tvarkos 3.3 punkte numatytų pakartotinių Tiekėjo pranešimų pateikimo dienos, nepatekus į Objekto butus / patalpas Darbams atlikti ir / ar nesusitarus su Objekto

butų / patalpų savininkais dėl Darbų vykdymo laiko, Tiekėjo atsakingas atstovas raštu informuoja apie tai atsakingus KAP vadybininkus.
3.5. Jeigu Objekto butų / patalpų savininkai nesudaro tinkamų galimybių pakeisti Skaitiklį (-ius) arba šių Darbų atlikti negalima dėl karšto vandens sistemos avarinės būklės ar dėl kitų, nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių, Tiekėjas surašo Karšto vandens skaitiklio keitimo neįvykusių darbų pažymą (žr. Tvarkos aprašo priedėlį Nr. 3) ir per 3 (tris) darbo dienas nuo pažymos surašymo datos pateikia į atitinkamą KAP.
3.6. Objektų butų / patalpų savininkams, kurių butuose / patalpose Skaitikliai nebuvo pakeisti ne dėl Tiekėjo ir / ar Užsakovo kaltės, KAP išsiunčia registruotus laiškus Objektų butų / patalpų savininkams.
3.7. KAP registruoja Objektų butų / patalpų savininkus, atsiliepusius į Tvarkos aprašo 3.6 punkte nurodytus KAP pranešimus, ir KAP vadybininkas praneša Tiekėjui apie butų / patalpų savininkus, pageidaujančius, kad jų bute / patalpose būtų atlikti Skaitiklių keitimo Darbai, nurodydamas tikslų savininko adresą, telefono numerį, pageidaujamą Darbų atlikimo laiką.
3.8. Tiekėjas įsipareigoja pakeisti Skaitiklį (-ius) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tvarkos aprašo 3.7 punkte nurodyto KAP vadybininko pranešimo gavimo datos, atsižvelgiant į su buto / patalpos savininku suderintą datą ir laiką.
3.9. Tiekėjas turi teisę plombuoti tik jo sumontuotus Skaitiklius.
3.10. Tiekėjui Skaitiklių plombavimui skirtas plombas ir plombavimo, nuplombavimo, perplombavimo aktus pateikia Užsakovas. Plombos perduodamos Tiekėjo atstovui pasirašytinai.
3.11. Tiekėjo pakeistiems Skaitikliams surašomas Užsakovo pateiktas Karšto vandens skaitiklių pakeitimo ir plombavimo aktas dviem egzemplioriais (vienas egzempliorius paliekamas buto / patalpos savininkui, žr. Tvarkos aprašo priedėlį Nr. 2).
3.12. Tiekėjas vieną kartą per savaitę ir priešpaskutinę mėnesio dieną privalo atitinkamam KAP pateikti Tvarkos aprašo 3.11 punkte nurodytus Karšto vandens skaitiklių pakeitimo ir plombavimo aktus ir Sumontuotų karšto vandens skaitiklių plombavimo registrus. Pateikiant Karšto vandens skaitiklių pakeitimo ir plombavimo aktus ar iki jų pateikimo Tiekėjas privalo pateikti perduodamų aktų suvestinę ataskaita priedėlyje Nr. 5 nurodytu formatu.

4. DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus su visa kita Techninėse sąlygose ir Tvarkos apraše nurodyta dokumentacija Tiekėjas pateikia atitinkamo Bendrovės filialo komercijos skyriaus vadovui ir (arba) vyresniajam vadybininkui - šilumininkui. PVM sąskaitas faktūras už einamąjį mėnesį Tiekėjo atstovas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 27 dienos pateikia per informacinę sistemą „SABIS“ ir apie sąskaitos patalpinimą sistemoje Tiekėjas elektroniniu paštu informuoja atitinkamo Bendrovės filialo komercijos skyriaus vadovą ir vyresnįjį vadybininką - šilumininką.
4.2. Tiekėjas, atlikęs Darbus, pateikia Užsakovui Objekte sumontuotų atskirų fasoninių dalių, , techninių elementų charakteristikų aprašus / sertifikatus / eksploatacinių savybių deklaracijas. Minimi dokumentai pateikiami lietuvių kalba į atitinkamą KAP.

Tvarkos aprašo priedėlis Nr. 1

UŽSAKYMAS DARBŲ ATLIKIMUI
Nr. U Mo _____(**[1]**)

Elektroninių karšto vandens skaitiklių su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe pakeitimui

_____
(data)

Pastato adresas:_____
(miestas, rajonas, gatvė, namo numeris)

Informacija apie pastatą

Pastato aukštų skaičius	
Pastato laiptinių skaičius	
Pastato butų skaičius, kuriuose turės būti sumontuoti skaitikliai	
Planuojamų pakeisti skaitiklių skaičius, (vnt.)	
Karšto vandens skaitiklių skaičius bute, (vnt.)	
Montuojamų 80 mm ilgio karšto vandens skaitiklių kiekis (vnt.)	
Montuojamų 110 mm ilgio karšto vandens skaitiklių kiekis (vnt.)	

Objekto kontaktiniai asmenys:

UAB „_____“: _____
(vardas, pavardė, pareigos, kontaktinis tel. nr.)

Pastatą administruojanti įmonė: _____
(įmonės pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, tel. nr.)

Papildoma informacija (pvz. butai, kuriuose turi būti naujai sumontuoti / pakeisti skaitikliai):

.....

.....

.....

.....

.....

Užsakymą pateikė:

UAB „Litesko“ filialo „_____“ atstovas:

_____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Techninę užduotį priėmė:

_____

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

[1] Užsakymo numeris sudaromas iš žodžių „užsakymas“ trumpinio „U“ ir „montavimas“ trumpinio „Mo“, filialo sutrumpinto pavadinimo, užsakymo pateikimo kalendorinių metų ir elektroninių karšto vandens pakeitimo atitinkamame UAB „Litesko“ filiale užsakymo eilės numerio šiais metais.

Tvarkos aprašo priedėlis Nr. 2

UAB „LITESKO“
KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PAKEITIMO IR PLOMBAVIMO
A K T A S Nr. ……
20 … m. ……..…. d.

Kliento kodas ……
Adresas
…….
UAB „Litesko” atstovas ……...…….
(vardas, pavardė, pareigos)

Patalpų savininkas (nuomininkas)
……..…….
(vardas, pavardė)

Patalpų savininko (nuomininko) telefono numeris

Įrengto skaitiklio modelis, ilgis	Įrengto skaitiklio gamyklinis numeris	Įrengimo vieta	Įrengto skaitiklio rodmenys, m^3	Metrologinės patikros data	Naujos plombos žymė
L-.....mm					
L-.....mm					
Išmontuoto skaitiklio modelis	Išmontuoto skaitiklio gamyklinis numeris	Įrengimo vieta	Išmontuoto skaitiklio rodmenys, m^3	Metrologinės patikros data	Buvusios plombos žymė

Pastabos: Sumontuotas karšto vandens skaitiklis (-iai) yra UAB „Litesko“ nuosavybė.

UAB „Litesko“ _____filialo atstovas .....
(parašas)

Buto savininkas (savininko atstovas)

.....

(vardas, pavardė, parašas)

Pastabos

(patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, trūkumai)

.....

.....

Priedas: Buitinio karšto vandens skaitiklio pasas(-i).

Pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 237p. „Nustatant buitinio karšto vandens vartotojo padaryto Taisyklių pažeidimo faktą, dalyvauja vartotojas arba jo įgaliotas atstovas. Vartotojo arba jo įgalioto atstovo atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės.“; 188p. „Karšto vandens tiekėjui priklausančių, bet buto ir kitų patalpų savininko patalpose pakeistų karšto vandens skaitiklių apsaugą užtikrina šių patalpų savininkas.“.

Tvarkos aprašo priedėlis Nr. 3

KARŠTO VANDENS SKAITIKLIO KEITIMO

NEĮVYKUSIŲ DARBŲ PAŽYMA

20__ m. _____ mėn. ____d.

UAB „_____“ darbuotojas, vykdantis karšto vandens apskaitos prietaiso (-ų), keitimo darbus, objekte adresu _____ pažymi, kad karšto vandens skaitiklio (-ių) keitimo darbai neįvyko dėl: _____
_____
___
_____
___

Su esama padėtimi klientas supažindintas:
_____
Kliento vardas, pavardė, parašas
Kliento kontaktinis telefonas _____

UAB „_____“ darbuotojo:

_____
vardas, pavardė, parašas

PRIDEDAMA:

Tvarkos aprašo priedėlis Nr. 4

SUMONTUOTŲ Karšto vandens skaitiklių plombavimo registras

Adresas:_____
(gatvė, namo nr.)

Eil. Nr.	**Buto Nr.**	**Pakeisto skaitiklio Nr.**	**Pakeisto skaitiklio rodmenys (m^3)**	**Užplombuotas skaitiklis**	**Plombos Nr.**	**Plombų kiekis vnt.**	**Skaitiklio pakeitimo - plombavimo data**	**Plombavusio asmens parašas**
1				KVS				
2								
3								
4								
5								

Pastabos: KVS – elektroninis karšto vandens skaitiklis.

Registrą užpildė:

_____
Įmonės pavadinimas, jos atstovo vardas, pavardė, parašas

Registrą priėmė:
UAB „Litesko“ filialas „_____“

Pareigos, vardas, pavardė, parašas

Tvarkos aprašo priedėlis Nr. 5

BUITINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PAKEITIMŲ ATASKAITOS (DUOMENŲ BYLOS) DUOMENŲ STRUKTŪRA

1.1. Ataskaitoje pateikiami Filialo buitinių karšto vandens skaitiklio pakeitimų (nuėmimo ir pastatymo) aktų duomenys.
1.2. Ataskaitos bylai suteikiamas tokio formato pavadinimas: KVS_ZZZZ_PAKyymmdd,

čia
KVS – konstanta;
ZZZZ – Filialo pavadinimo pirmos keturios raidės;
PAK – konstanta nurodanti, kad duomenų byla talpina informaciją apie Skaitiklių pakeitimus;
yy– ataskaitos generavimo datos metai;
mm – ataskaitos generavimo datos mėnuo;
dd – ataskaitos generavimo datos diena.

1.3. Duomenų bylos yra tekstinės (CSV formatas), laukai atskiriami kabliataškiu (;).
1.4. Duomenys pateikiami Unicode formatu.
1.5. Duomenys apie kiekvieną Skaitiklių pakeitimą ar patikrą pateikiami atskira eilute.
1.6. Už ataskaitinį laikotarpį formuojama Skaitiklių pakeitimų aktų duomenų byla (KVS_ZZZZ_PAKyymmdd):

Eil. Nr.	**Lauko paskirtis**	**Lauko tipas**	**Lauko ilgis**	**Pastabos**
1.	Akto numeris	TEKSTAS	20	Buto karšto vandens skaitiklių pakeitimo akto numeris
2.	Akto data	DATA (YYYY-MM-DD)	10	Buto karšto vandens skaitiklių akto data
3.	Adresas	TEKSTAS	50	Buto (patalpų) adresas
4.	Įrengto skaitiklio modelis	TEKSTAS	20	Įrengto skaitiklio modelis (pvz WFH36)
5.	Įrengto skaitiklio ilgis L, mm	SKAIČIUS (999)	3	Įrengto skaitiklio ilgis L (paprastai tai 80 arba 110).
6.	Įrengto skaitiklio gamyklinis numeris	TEKSTAS	20	
7.	Įrengimo vieta	TEKSTAS	20	Sutrumpintas įrengimo vietos bute aprašymas. Pvz. „WC“, „Virtuvė“

8.	Įrengto skaitiklio rodmenys (m^3)	NUMBER (999999.999)	10	
9.	Įrengto skaitiklio metrologinės patikros data	DATA (YYYY-MM-DD)	10	
10.	Įrengto skaitiklio naujos plombos žymė	TEKSTAS	20	Pvz. 0141256
11.	Išmontuoto skaitiklio modelis	TEKSTAS	20	Išmontuoto skaitiklio modelis (pvz WFH36)
12.	Išmontuoto skaitiklio ilgis L, mm	SKAIČIUS (999)	3	Išmontuoto skaitiklio ilgis L (paprastai tai 80 arba 110).
13.	Įrengto skaitiklio gamyklinis numeris	TEKSTAS	20	
14.	Išmontuoto skaitiklio rodmenys (m^3)	NUMBER (999999.999)	10	
15.	Išmontuoto skaitiklio plombos žymė	TEKSTAS	20	Jei buvusi plomba tvarkinga įrašomas jos numeris (pvz. 0141256). Jei plomba pažeista ar jos nėra nurodoma atitinkamai „PAŽEISTA“ ar „NĖRA“
16.	Pastabos	TEKSTAS	50	Laukas pildomas, jei norima pateikti papildomą informaciją ar komentarą

Priedas Nr. 2

KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ
KROVINIO VAŽTARAŠTIS Nr.

_____
(data)

_____
(vieta)

Siuntėjo pavadinimas, adresas:	
Gavėjo pavadinimas, adresas:	
Pakrovimo vieta:	
Iškrovimo vieta:	
Transporto priemonės markė ir valstybinis numeris Nr.	

Eil. Nr.	Skaitiklio modelis	Skaitiklio gamyklinis numeris	Kiekis (vnt.)	Pastaba
…				
		Iš viso kiekis:		

Krovinį išdavė: _____ Krovinį priėmė:_____
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. Priedas Nr. 2 yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Priedas Nr. 2 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.
4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Priedo Nr. 2 pagrindu ir jame nesureguliuoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.