

2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

Eil. Nr.	Šilumos perdavimo tinklas		Papildoma informacija	Trasos ilgis, m	Nominalus diametras, mm	Optimizuotas diametras, mm	Unikalus statinio Nr.
	Nuo	Iki					
1	Daugėlių g. 84*	Taškas A	rekonstruojamas	22,30	150	150	4400-0937-1219
2	Taškas A	ŠK-1101**	rekonstruojamas	18,00	200	200	4400-0937-1219
3	Taškas A	ŠK-1102	rekonstruojamas	35,45	200	200	4400-0937-1219
4	ŠK-1102	Daugėlių g. 82	rekonstruojamas	24,87	100	65	4400-0937-1219
5	ŠK-1102	ŠK-1102-1	rekonstruojamas	110,81	200	200	4400-0937-1219
6	ŠK-1102-1	Daugėlių g. 80A	rekonstruojamas	12,90	100	80	4400-0937-1219
7	ŠK-1102-1	Daugėlių g. 76	rekonstruojamas	71,57	200	150	4400-0937-1219
8	Daugėlių g. 76	ŠK-1102-2	rekonstruojamas	51,71	150	150	4400-0937-1219
9	ŠK-1102-2	Daugėlių g. 72	rekonstruojamas	40,73	100	100	4400-0937-1219
10	Daugėlių g. 72	Daugėlių g. 78	rekonstruojamas	104,67	70	65	4400-0937-1219
11	Daugėlių g. 72	Daugėlių g. 74	rekonstruojamas	27,22	100	65	4400-0937-1219
12	ŠK-1102-2	Daugėlių g. 70	rekonstruojamas	53,00	150	100	4400-0937-1219
13	Daugėlių g. 70	ŠK-1102-4	rekonstruojamas	31,19	150	80	4400-0937-1219
14	ŠK-1102-4	Daugėlių g. 68	rekonstruojamas	7,81	100	80	4400-0937-1219
15	ŠK-1102-4	ŠK-1102-6	naikinamas	193,40	150	-	4400-0937-1219
16	ŠK-1102-6	ŠK-1102-6/5	naikinamas	152,38	80	-	4400-0937-1219
17	ŠK-1102-6/1	Pramonės g. 15	naikinamas	7,48	25	-	4400-0937-1219
18	ŠK-1102-6/2	Pramonės g. 13	naikinamas	10,39	25	-	4400-0937-1219
19	ŠK-1102-6/3	Pramonės g. 11	naikinamas	11,35	25	-	4400-0937-1219
20	ŠK-1102-6/4	Pramonės g. 9	naikinamas	7,38	25	-	4400-0937-1219
21	ŠK-1102-6/5	Pramonės g. 5	naikinamas	14,40	25	-	4400-0937-1219
22	ŠK-1102-6/5	Pramonės g. 3	naikinamas	9,00	25	-	4400-0937-1219
23	ŠK-1102-6	ŠK-1102-8	naikinamas	78,38	80	-	4400-0937-1219
24	ŠK-1102-8	Šermukšnių g. 9	naikinamas	5,25	25	-	4400-0937-1219
25	ŠK-1102-8	Šermukšnių g. 7	naikinamas	4,50	25	-	4400-0937-1219
26	ŠK-1102-7	Šermukšnių g. 8	naikinamas	18,94	25	-	4400-0937-1219
27	ŠK-1301***	ŠK-1302	rekonstruojamas	27,31	80	80	4400-0937-1219
28	ŠK-1302	ŠK-1303	rekonstruojamas	93,48	80	65	4400-0937-1219
29	ŠK-1303	ŠK-1304	rekonstruojamas	24,94	80	50	4400-0937-1219
30	ŠK-1302	Daugėlių g. 67	rekonstruojamas	44,05	80	65	4400-0937-1219
31	ŠK-1303	ŠK-1303-1	rekonstruojamas	45,37	50	50	4400-0937-1219
32	ŠK-1303-1	Daugėlių g. 75A	rekonstruojamas	17,67	50	50	4400-0937-1219
33	ŠK-1303-1	Daugėlių g. 77A	naikinamas	15,86	50	-	4400-0937-1219
34	ŠK-1304	Daugėlių g. 73A	rekonstruojamas	14,70	50	50	4400-0937-1219
35	ŠK-1304	Daugėlių g. 79	naikinamas	67,04	80	-	4400-0937-1219
36	Taškas B	Daugėlių g. 79A	naikinamas	32,49	80	-	4400-0937-1219
37	Taškas C	Daugėlių g. 61	rekonstruojamas	54,32	80	80	4400-0937-1219

Rekonstruojamo tinklo ilgis: 934,07

Naikinamo tinklo ilgis: 628,24

Viso: 1562,31

* - Projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN150/280 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN150/280.

** - Projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN200/355 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN200/315.

*** - Projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN80/180 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN150/250.