Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	**Paketo naudingumo klasė**	B klasė
1.2	**Pastato naudingas plotas**	2278.95

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.		m²	12.24	187.36 €	2293.29 €	2774.88 €
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas (0,5m pločio)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m	145.54	20.29 €	2953.01 €	3573.14 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Siūloma apšiltinti pastato pamatus atkasant juos 120 cm žemiau žemės lygio, sutvarkant pamatų įtrūkimus ir kitus defektus, įrengiant hidroizoliaciją.	m²	174.65	120 €	20958 €	25359.18 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Siūloma apšiltinti pastato cokolį sertifikuota apšiltinimo sistema, įrengiant cokolio antžeminės dalies apdailą, atsparią mechaniniams pažeidimams.	m²	154.45	180 €	27801 €	33639.21 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	15	100 €	1500 €	1815 €
Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.		vnt	2	515.22 €	1030.44 €	1246.83 €
Mūro sienų konstrukcijų stiprinimas plieniniais strypais ir apkabomis (pažeisto paviršiaus).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Fasadų įtrukusių paviršių valymas. 2. Vagų pjovimas. 3. Metalinių elementų paruošimas ir sumontavimas. 4. Vagų ir lizdų užtaisymas cementiniu skiediniu. 5. Karkaso, tinklo įrengimas tinkavimui. 6. Paviršių tinkavimas, išlyginimas.		m²	158	232.98 €	36810.84 €	44541.12 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.		m²	2161.56	130 €	281002.8 €	340013.39 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	sienos balkonų viduje	m²	339.32	120 €	40718.4 €	49269.26 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m²	519.9	120 €	62388 €	75489.48 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	48.32	90 €	4348.8 €	5262.05 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Siūloma stiklinami visus balkonus pagal vieningą projektą. Investicijų plane numatomas visų balkonų naujas įstiklinimas (rengiant techninį darbo projektą įvertinti galimybes išsaugoti esamus įstiklintus balkonus). Balkonai stiklinami PVC profilių langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono atitvaros iki lubų.	m²	333.2	240 €	79968 €	96761.28 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Rūsio langai	m²	9.36	450 €	4212 €	5096.52 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Laiptinės langai	m²	15.5	320 €	4960 €	6001.6 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.		m²	84.91	350 €	29718.5 €	35959.39 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Laiptinės ir rūsio durys	m²	5.04	529.39 €	2668.13 €	3228.44 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūrų ir šilumos mazgo durys	m²	11.24	427.59 €	4806.11 €	5815.39 €
Elektromechaninių spynų įrengimas duryse.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Spynų, sklendžių įstatymas į paruoštus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2. Elektros grandinių prijungimas.		vnt	1	46.65 €	46.65 €	56.45 €
Automatinių orlaidžių įstatymas esamų langų rėmuose, nukeliant lango varčią nuo vyrių	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lango varčios nuėmimas nuo virių. 2. Angų frezavimas. 3. Orlaidės montavimas. 4. Orlaidės stogelio montavimas. 5. Lango varčios įstatymas, reguliavimas.	Įrengiamų orlaidžių kiekis vienetais. Orlaidės montuojamos į gyvenamų kambarių langus.	m²	95	135 €	12825 €	15518.25 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	žaibosaugos remontas, apsauginės tvorelės įrengimas	m²	625.21	165 €	103159.65 €	124823.18 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m2	48.32	120 €	5798.4 €	7016.06 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.		vnt.	1	423.54 €	423.54 €	512.48 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 iki 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1053.77 €	1053.77 €	1275.06 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m² rūsio ploto	463.75	18.94 €	8783.43 €	10627.95 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	15	485.56 €	7283.4 €	8812.91 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	40	132.3 €	5292 €	6403.32 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	165	38 €	6270 €	7586.7 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	146	75 €	10950 €	13249.5 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	255	25 €	6375 €	7713.75 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas virtuvėje pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	110	63 €	6930 €	8385.3 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	14	231.38 €	3239.32 €	3919.58 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	40	273.83 €	10953.2 €	13253.37 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	140	145.89 €	20424.6 €	24713.77 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	320	55 €	17600 €	21296 €

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	26	295 €	7670 €	9280.7 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas.		m	390	15 €	5850 €	7078.5 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	320	40 €	12800 €	15488 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	850	35 €	29750 €	35997.5 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	133	135 €	17955 €	21725.55 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	140	60 €	8400 €	10164 €
Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	3	110 €	330 €	399.3 €
Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	8	75 €	600 €	726 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	100	65 €	6500 €	7865 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	40	126.3 €	5052 €	6112.92 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	14	229.58 €	3214.12 €	3889.09 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1387.83 €	5551.32 €	6717.1 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	26	85 €	2210 €	2674.1 €
Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	33	65 €	2145 €	2595.45 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	66	50 €	3300 €	3993 €
						Iš viso:	1145716 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	14.5	95 €	1377.5 €	1666.78 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	92	60 €	5520 €	6679.2 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	306	50 €	15300 €	18513 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų be apvedimo linijos keitimas, kai įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 40 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vandens apskaitos mazgų demontavimas. 2. Naujų vandens apskaitos mazgų iš pagamintų fasoninių dalių (pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų vamzdynų uždaromosios armatūros. 3. Uždaromosios armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio matavimo prietaisų, filtrų montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas.		vnt.	1	1091.62 €	1091.62 €	1320.86 €

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	73	45 €	3285 €	3974.85 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	293	65 €	19045 €	23044.45 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.		m^2	325	16 €	5200 €	6292 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m^2	30	7.51 €	225.3 €	272.61 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m^2	300	20 €	6000 €	7260 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m^2	810	20 €	16200 €	19602 €
						Iš viso:	88625.75 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD C02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	630616.49	248.51	164.93	83.58		
Paketo rodikliai	B klasė	248861.45	98.07	44.3	53.77	60.54	88.95

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	**Išlaidų pavadinimas**	**Preliminari kaina, EUR**	**Santykinė kaina Eur/m2**
4.1.	Statybos darbai iš viso	1234341.75 €	541.63 €/m2
4.2.	**Iš jų:**		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1145716 €	502.74 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	123063.3 €	
4.5.	**Iš jų:**		
4.6.	Projekto administravimas	61531.65 €	27 €/m2
4.7.	**Iš viso:**	1357405.05 €	595.63 €/m2
4.8.	**Rezervas**	246868.35 €	108.33 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	**Pastato naudingas plotas (m2)**	**Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)**	**Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)**
4.1.1.	2278.95	54 €	123063.3 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	**Paslaugų pavadinimas**	**Siūloma įkainio procentinė dalis (%)***	**Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur**
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	40 %	49225.32 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	10 %	12306.33 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	61531.65 €
4.2.4.	**Iš viso:**	100 %	123063.3 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	**Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos**	**Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)**
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1500 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	7000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	25225.32 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1500 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	2500 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4500 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	3500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	**Iš viso:**	49225.32 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	**Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)***	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos**	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)**
4.4.1.	30 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	18459.5 €
4.4.2.	20 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	12306.33 €
4.4.3.	30 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	18459.5 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	12306.33 €
4.4.5.	100 %	**Iš viso:**	61531.66 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr.	**Lėšų poreikis**	**Suma, Eur**
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	49225.32 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	12306.33 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	61531.65 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	51	
Atėmus valstybės paramą	Metais	37	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	43	
Atėmus valstybės paramą	Metais	33	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	**Lėšų šaltiniai**	**Planuojamas investicijų dydis, Eur**	**Procentinė dalis nuo visos sumos, %**
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1234341.75 €	90.93 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	123063.3 €	9.07 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	**Iš viso:**	1357405.05 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	**Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:**	**Suma, Eur**	**Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2**	**Pastabos**
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	123063.3 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	61531.65 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	36918.99 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	24612.66 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	262079.25 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	**Iš viso:**	385142.55 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka l
Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	248.51	98.07	0.0695	2.2	1.2	1	1.3	2.99

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršyjama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1998-9013-0014:0001	Gyvenamųjų (butų)	54.12	24062.36	1788.86 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1788.86	2104.6	27955.82	6223.8	21732.02	1.67	Ne	2	Ne	Balkono stiklinimas 6,16 m2, orlaidės 2 vnt.
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1998-9013-0014:0036	Gyvenamųjų (butų)	33.78	15018.97	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1313.61	19120.42	3884.7	15235.72	1.88	Ne	2.26	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidė 1 vnt.
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1998-9013-0014:0037	Gyvenamųjų (butų)	53.83	23933.43	1858.56 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1858.56	2093.34	27885.33	6190.45	21694.88	1.68	Ne	2.02	Ne	Balkono stiklinimas 6,4 m2, orlaidės 2 vnt.
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1998-9013-0014:0002	Gyvenamųjų (butų)	54.12	24062.36	1788.86 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1788.86	2104.6	27955.82	6223.8	21732.02	1.67	Ne	2	Ne	Balkono stiklinimas 6,16 m2, orlaidės 2 vnt.
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1998-9013-0014:0038	Gyvenamųjų (butų)	33.78	15018.97	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1313.61	19120.42	3884.7	15235.72	1.88	Ne	2.26	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidė 1 vnt.
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1998-9013-0014:0003	Gyvenamųjų (butų)	53.83	23933.43	5051.76 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2511.36 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1858.56	2093.34	31078.53	6190.45	24888.08	1.93	Ne	2.32	Ne	Langai 5,93 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 6,4 m2, orlaidės 2 vnt.

7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1998-9013-0014:0004	Gyvenamųjų (butų)	54.12	24062.36	1788.86 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1788.86	2104.6	27955.82	6223.8	21732.02	1.67	Ne	2	Ne	Balkono stiklinimas 6,16 m2, orlaidės 2 vnt.
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1998-9013-0014:0005	Gyvenamųjų (butų)	33.78	15018.97	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1313.61	19120.42	3884.7	15235.72	1.88	Ne	2.26	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidė 1 vnt.
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1998-9013-0014:0006	Gyvenamųjų (butų)	53.83	23933.43	1858.56 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1858.56	2093.34	27885.33	6190.45	21694.88	1.68	Ne	2.02	Ne	Balkono stiklinimas 6,4 m2, orlaidės 2 vnt.
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1998-9013-0014:0007	Gyvenamųjų (butų)	54.12	24062.36	1788.86 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1788.86	2104.6	27955.82	6223.8	21732.02	1.67	Ne	2	Ne	Balkono stiklinimas 6,16 m2, orlaidės 2 vnt.
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1998-9013-0014:0008	Gyvenamųjų (butų)	33.78	15018.97	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1313.61	19120.42	3884.7	15235.72	1.88	Ne	2.26	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidė 1 vnt.
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1998-9013-0014:0009	Gyvenamųjų (butų)	53.83	23933.43	3493.28 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 952.88 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1858.56	2093.34	29520.05	6190.45	23329.6	1.81	Ne	2.17	Ne	Langai 2,25 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 6,4 m2, orlaidės 2 vnt.
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1998-9013-0014:0010	Gyvenamųjų (butų)	54.12	24062.36	1788.86 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1788.86	2104.6	27955.82	6223.8	21732.02	1.67	Ne	2	Ne	Balkono stiklinimas 6,16 m2, orlaidės 2 vnt.
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1998-9013-0014:0039	Gyvenamųjų (butų)	33.78	15018.97	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1313.61	19120.42	3884.7	15235.72	1.88	Ne	2.26	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidė 1 vnt.

7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1998-9013-0014:0011	Gyvenamųjų (butų)	53.83	23933.43	1858.56 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1858.56	2093.34	27885.33	6190.45	21694.88	1.68	Ne	2.02	Ne	Balkono stiklinimas 6,4 m2, orlaidės 2 vnt.
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1998-9013-0014:0012	Gyvenamųjų (butų)	64.13	28512.92	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2493.93	33794.69	7374.95	26419.74	1.72	Ne	2.06	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 3 vnt.
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1998-9013-0014:0013	Gyvenamųjų (butų)	77.75	34568.53	7708.92 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 4239.24 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	3023.56	45301.01	8941.25	36359.76	1.95	Ne	2.34	Ne	Langai 10,01 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 4 vnt.
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1998-9013-0014:0014	Gyvenamųjų (butų)	64.13	28512.92	5286.5 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1816.82 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2493.93	36293.35	7374.95	28918.4	1.88	Ne	2.26	Ne	Langai 4,29 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 3 vnt.
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1998-9013-0014:0015	Gyvenamųjų (butų)	77.75	34568.53	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	3023.56	40379.93	8941.25	31438.68	1.68	Ne	2.02	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 4 vnt.
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1998-9013-0014:0016	Gyvenamųjų (butų)	64.13	28512.92	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2493.93	33794.69	7374.95	26419.74	1.72	Ne	2.06	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 3 vnt.
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1998-9013-0014:0017	Gyvenamųjų (butų)	77.75	34568.53	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	3023.56	40379.93	8941.25	31438.68	1.68	Ne	2.02	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 4 vnt.

7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1998-9013-0014:0018	Gyvenamųjų (butų)	64.13	28512.92	6844.98 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3375.3 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2493.93	37851.83	7374.95	30476.88	1.98	Ne	2.38	Ne	Langai 7,97 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 3 vnt.
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1998-9013-0014:0019	Gyvenamųjų (butų)	77.75	34568.53	5286.5 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1816.82 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	3023.56	42878.59	8941.25	33937.34	1.82	Ne	2.18	Ne	Langai 4,29 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 4 vnt.
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1998-9013-0014:0020	Gyvenamųjų (butų)	64.13	28512.92	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2493.93	33794.69	7374.95	26419.74	1.72	Ne	2.06	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 3 vnt.
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1998-9013-0014:0021	Gyvenamųjų (butų)	77.75	34568.53	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	3023.56	40379.93	8941.25	31438.68	1.68	Ne	2.02	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 4 vnt.
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1998-9013-0014:0022	Gyvenamųjų (butų)	52.57	23373.22	1765.63 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1765.63	2044.33	27183.18	6045.55	21137.63	1.68	Ne	2.02	Ne	Balkono stiklinimas 6,08 m2, orlaidės 2 vnt.
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1998-9013-0014:0023	Gyvenamųjų (butų)	53.85	23942.32	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2094.14	28824.3	6192.75	22631.55	1.75	Ne	2.1	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 2 vnt.
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1998-9013-0014:0024	Gyvenamųjų (butų)	65.72	29219.86	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2555.7	34563.4	7557.8	27005.6	1.71	Ne	2.05	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 3 vnt.

7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1998-9013-0014:0025	Gyvenamųjų (butų)	52.57	23373.22	4958.83 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2511.36 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1765.63	2044.33	30376.38	6045.55	24330.83	1.93	Ne	2.32	Ne	Langai 5,93 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 6,08 m2, orlaidės 3 vnt.
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1998-9013-0014:0026	Gyvenamųjų (butų)	53.85	23942.32	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2094.14	28824.3	6192.75	22631.55	1.75	Ne	2.1	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 2 vnt.
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1998-9013-0014:0027	Gyvenamųjų (butų)	65.72	29219.86	6150.44 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2680.76 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2555.7	37926	7557.8	30368.2	1.93	Ne	2.32	Ne	Langai 6,33 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 3 vnt.
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1998-9013-0014:0040	Gyvenamųjų (butų)	52.57	23373.22	4958.83 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2511.36 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1765.63	2044.33	30376.38	6045.55	24330.83	1.93	Ne	2.32	Ne	Langai 5,93 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 6,08 m2, orlaidės 2 vnt.
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1998-9013-0014:0028	Gyvenamųjų (butų)	53.85	23942.32	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2094.14	28824.3	6192.75	22631.55	1.75	Ne	2.1	Ne	Balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 2 vnt.
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1998-9013-0014:0029	Gyvenamųjų (butų)	65.72	29219.86	5017.7 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1816.82 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2519.04	2555.7	36793.26	7557.8	29235.46	1.85	Ne	2.22	Ne	Langai 4,29 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 3 vnt.

7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1998-9013-0014:0030	Gyvenamųjų (butų)	52.57	23373.22	3423.58 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 952.88 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1788.86	2044.33	28841.13	6045.55	22795.58	1.81	Ne	2.17	Ne	Langai 2,25 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 6,08 m2, orlaidės 2 vnt.
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1998-9013-0014:0031	Gyvenamųjų (butų)	53.85	23942.32	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2094.14	28824.3	6192.75	22631.55	1.75	Ne	2.1	Ne	Balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 2 vnt.
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1998-9013-0014:0032	Gyvenamųjų (butų)	65.92	29308.78	4422.56 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 952.88 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2563.5	36294.84	7580.8	28714.04	1.81	Ne	2.17	Ne	Langai 2,25 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 3 vnt.
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1998-9013-0014:0033	Gyvenamųjų (butų)	52.57	23373.22	3400.35 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 952.88 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1765.63	2044.33	28817.9	6045.55	22772.35	1.8	Ne	2.16	Ne	Langai 2,25 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 6,08 m2, orlaidės 2 vnt.
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1998-9013-0014:0034	Gyvenamųjų (butų)	53.85	23942.32	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2094.14	28824.3	6192.75	22631.55	1.75	Ne	2.1	Ne	Balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 2 vnt.
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1998-9013-0014:0035	Gyvenamųjų (butų)	65.72	29219.86	2787.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	2555.7	34563.4	7557.8	27005.6	1.71	Ne	2.05	Ne	Balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 3 vnt.
7.41		**Iš viso:**	2278.95	1013246.94	132470.96	88623.85	1234341.75	262079.25	972262.53	71.27	85.55			

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	**Paketo naudingumo klasė**	B klasė
1.2	**Pastato naudingas plotas**	2278.95

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.		m²	12.24	187.36 €	2293.29 €	2774.88 €
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas (0,5m pločio)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m	145.54	20.29 €	2953.01 €	3573.14 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Siūloma apšiltinti pastato pamatus atkasant juos 120 cm žemiau žemės lygio, sutvarkant pamatų įtrūkimus ir kitus defektus, įrengiant hidroizoliaciją.	m²	174.65	120 €	20958 €	25359.18 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Siūloma apšiltinti pastato cokolį sertifikuota apšiltinimo sistema, įrengiant cokolio antžeminės dalies apdailą, atsparią mechaniniams pažeidimams.	m²	154.45	180 €	27801 €	33639.21 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	15	100 €	1500 €	1815 €
Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.		vnt	2	515.22 €	1030.44 €	1246.83 €
Mūro sienų konstrukcijų stiprinimas plieniniais strypais ir apkabomis (pažeisto paviršiaus).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Fasadų įtrukusių paviršių valymas. 2. Vagų pjovimas. 3. Metalinių elementų paruošimas ir sumontavimas. 4. Vagų ir lizdų užtaisymas cementiniu skiediniu. 5. Karkaso, tinklo įrengimas tinkavimui. 6. Paviršių tinkavimas, išlyginimas.		m²	158	232.98 €	36810.84 €	44541.12 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.		m²	2161.56	165 €	356657.4 €	431555.45 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	sienos balkonų viduje	m²	339.32	120 €	40718.4 €	49269.26 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m²	519.9	120 €	62388 €	75489.48 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	48.32	90 €	4348.8 €	5262.05 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	žaibosaugos remontas, apsauginės tvorelės įrengimas	m²	625.21	165 €	103159.65 €	124823.18 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m2	48.32	120 €	5798.4 €	7016.06 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Siūloma stiklinami visus balkonus pagal vieningą projektą. Investicijų plane numatomas visų balkonų naujas įstiklinimas (rengiant techninį darbo projektą įvertinti galimybes išsaugoti esamus įstiklintus balkonus). Balkonai stiklinami PVC profilių langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono atitvaros iki lubų.	m²	333.2	240 €	79968 €	96761.28 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Rūsio langai	m²	9.36	450 €	4212 €	5096.52 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Laiptinės langai	m²	15.5	320 €	4960 €	6001.6 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.		m²	84.91	350 €	29718.5 €	35959.39 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Laiptinės ir rūsio durys	m²	5.04	529.39 €	2668.13 €	3228.44 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūrų ir šilumos mazgo durys	m²	11.24	427.59 €	4806.11 €	5815.39 €
Elektromechaninių spynų įrengimas duryse.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Spynų, sklendžių įstatymas į paruoštus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2. Elektros grandinių prijungimas.		vnt	1	46.65 €	46.65 €	56.45 €
Automatinių orlaidžių įstatymas esamų langų rėmuose, nukeliant lango varčią nuo vyrių	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lango varčios nuėmimas nuo virių. 2. Angų frezavimas. 3. Orlaidės montavimas. 4. Orlaidės stogelio montavimas. 5. Lango varčios įstatymas, reguliavimas.	Įrengiamų orlaidžių kiekis vienetais. Orlaidės montuojamos į gyvenamų kambarių langus.	m²	95	135 €	12825 €	15518.25 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.		vnt.	1	423.54 €	423.54 €	512.48 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 iki 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1053.77 €	1053.77 €	1275.06 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m² rūsio ploto	463.75	18.94 €	8783.43 €	10627.95 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	10	485.56 €	4855.6 €	5875.28 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	40	132.3 €	5292 €	6403.32 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	165	38 €	6270 €	7586.7 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	146	75 €	10950 €	13249.5 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	255	25 €	6375 €	7713.75 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas virtuvėje pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	110	63 €	6930 €	8385.3 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	14	231.38 €	3239.32 €	3919.58 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	40	273.83 €	10953.2 €	13253.37 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	133	68 €	9044 €	10943.24 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	26	295 €	7670 €	9280.7 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas.		m	390	15 €	5850 €	7078.5 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	320	40 €	12800 €	15488 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	850	35 €	29750 €	35997.5 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	133	135 €	17955 €	21725.55 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	140	60 €	8400 €	10164 €
Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	3	110 €	330 €	399.3 €
Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	8	75 €	600 €	726 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	100	65 €	6500 €	7865 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	40	126.3 €	5052 €	6112.92 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	14	229.58 €	3214.12 €	3889.09 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1387.83 €	5551.32 €	6717.1 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	26	85 €	2210 €	2674.1 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	33	65 €	2145 €	2595.45 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	66	50 €	3300 €	3993 €
						Iš viso:	1199253.9 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	14.5	95 €	1377.5 €	1666.78 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	92	60 €	5520 €	6679.2 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	328	50 €	16400 €	19844 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų be apvedimo linijos keitimas, kai įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 40 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vandens apskaitos mazgų demontavimas. 2. Naujų vandens apskaitos mazgų iš pagamintų fasoninių dalių (pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų vamzdynų uždaromosios armatūros. 3. Uždaromosios armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio matavimo prietaisų, filtrų montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas.		vnt.	1	1091.62 €	1091.62 €	1320.86 €
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	73	45 €	3285 €	3974.85 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	312	65 €	20280 €	24538.8 €
						Iš viso:	58024.49 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD C02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	630616.49	248.51	164.93	83.58		
Paketo rodikliai	B klasė	248861.45	98.07	44.3	53.77	60.54	88.95

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	**Išlaidų pavadinimas**	**Preliminari kaina, EUR**	**Santykinė kaina Eur/m2**
4.1.	Statybos darbai iš viso	1257278.39 €	551.69 €/m2
4.2.	**Iš jų:**		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1199253.9 €	526.23 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	123063.3 €	
4.5.	**Iš jų:**		
4.6.	Projekto administravimas	61531.65 €	27 €/m2
4.7.	**Iš viso:**	1380341.69 €	605.69 €/m2
4.8.	**Rezervas**	251455.68 €	110.34 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	**Pastato naudingas plotas (m2)**	**Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)**	**Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)**
4.1.1.	2278.95	54 €	123063.3 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	**Paslaugų pavadinimas**	**Siūloma įkainio procentinė dalis (%)***	**Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur**
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	40 %	49225.32 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	10 %	12306.33 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	61531.65 €
4.2.4.	**Iš viso:**	100 %	123063.3 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	**Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos**	**Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)**
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1500 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	7000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	25225.32 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1500 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	2500 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4500 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	3500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	**Iš viso:**	49225.32 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	**Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)***	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos**	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)**
4.4.1.	30 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	18459.5 €
4.4.2.	20 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	12306.33 €
4.4.3.	30 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	18459.5 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	12306.33 €
4.4.5.	100 %	**Iš viso:**	61531.66 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr.	**Lėšų poreikis**	**Suma, Eur**
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	49225.32 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	12306.33 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	61531.65 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	52	
Atėmus valstybės paramą	Metais	38	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	45	
Atėmus valstybės paramą	Metais	35	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	**Lėšų šaltiniai**	**Planuojamas investicijų dydis, Eur**	**Procentinė dalis nuo visos sumos, %**
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1257278.39 €	91.08 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	123063.3 €	8.92 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	**Iš viso:**	1380341.69 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	**Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:**	**Suma, Eur**	**Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2**	**Pastabos**
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	123063.3 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	61531.65 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	36918.99 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	24612.66 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	262079.25 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	**Iš viso:**	385142.55 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka l
Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	248.51	98.07	0.0695	2.2	1.2	1	1.3	2.99

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršyjama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1998-9013-0014:0001	Gyvenamųjų (butų)	54.12	24958.81	2115.56 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1788.86	1377.91	28452.28	6223.8	22228.48	1.71	Ne	2.05	Ne	Balkono stiklinimas 6,16 m2, orlaidės 2 vnt.
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1998-9013-0014:0036	Gyvenamųjų (butų)	33.78	15578.5	2951.19 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 163.35 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	860.04	19389.73	3884.7	15505.03	1.91	Ne	2.29	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidė 1 vnt.
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1998-9013-0014:0037	Gyvenamųjų (butų)	53.83	24825.07	2185.26 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1858.56	1370.54	28380.87	6190.45	22190.42	1.72	Ne	2.06	Ne	Balkono stiklinimas 6,4 m2, orlaidės 2 vnt.
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1998-9013-0014:0002	Gyvenamųjų (butų)	54.12	24958.81	2115.56 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1788.86	1377.91	28452.28	6223.8	22228.48	1.71	Ne	2.05	Ne	Balkono stiklinimas 6,16 m2, orlaidės 2 vnt.
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1998-9013-0014:0038	Gyvenamųjų (butų)	33.78	15578.5	2951.19 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 163.35 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	860.04	19389.73	3884.7	15505.03	1.91	Ne	2.29	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidė 1 vnt.
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1998-9013-0014:0003	Gyvenamųjų (butų)	53.83	24825.07	5378.74 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2838.34 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1858.56	1370.54	31574.35	6190.45	25383.9	1.96	Ne	2.35	Ne	Langai 5,93 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 6,4 m2, orlaidės 2 vnt.

7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1998-9013-0014:0004	Gyvenamųjų (butų)	54.12	24958.81	2115.56 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1788.86	1377.91	28452.28	6223.8	22228.48	1.71	Ne	2.05	Ne	Balkono stiklinimas 6,16 m2, orlaidės 2 vnt.
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1998-9013-0014:0005	Gyvenamųjų (butų)	33.78	15578.5	2951.19 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 163.35 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	860.04	19389.73	3884.7	15505.03	1.91	Ne	2.29	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidė 1 vnt.
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1998-9013-0014:0006	Gyvenamųjų (butų)	53.83	24825.07	2185.26 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1858.56	1370.54	28380.87	6190.45	22190.42	1.72	Ne	2.06	Ne	Balkono stiklinimas 6,4 m2, orlaidės 2 vnt.
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1998-9013-0014:0007	Gyvenamųjų (butų)	54.12	24958.81	2115.56 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1788.86	1377.91	28452.28	6223.8	22228.48	1.71	Ne	2.05	Ne	Balkono stiklinimas 6,16 m2, orlaidės 2 vnt.
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1998-9013-0014:0008	Gyvenamųjų (butų)	33.78	15578.5	2951.19 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 163.35 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	860.04	19389.73	3884.7	15505.03	1.91	Ne	2.29	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidė 1 vnt.
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1998-9013-0014:0009	Gyvenamųjų (butų)	53.83	24825.07	3819.98 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1279.58 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1858.56	1370.54	30015.59	6190.45	23825.14	1.84	Ne	2.21	Ne	Langai 2,25 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 6,4 m2, orlaidės 2 vnt.
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1998-9013-0014:0010	Gyvenamųjų (butų)	54.12	24958.81	2115.56 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1788.86	1377.91	28452.28	6223.8	22228.48	1.71	Ne	2.05	Ne	Balkono stiklinimas 6,16 m2, orlaidės 2 vnt.
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1998-9013-0014:0039	Gyvenamųjų (butų)	33.78	15578.5	2951.19 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 163.35 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	860.04	19389.73	3884.7	15505.03	1.91	Ne	2.29	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidė 1 vnt.

7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1998-9013-0014:0011	Gyvenamųjų (butų)	53.83	24825.07	2185.26 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1858.56	1370.54	28380.87	6190.45	22190.42	1.72	Ne	2.06	Ne	Balkono stiklinimas 6,4 m2, orlaidės 2 vnt.
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1998-9013-0014:0012	Gyvenamųjų (butų)	64.13	29575.18	3277.89 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 490.05 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1632.81	34485.88	7374.95	27110.93	1.76	Ne	2.11	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 3 vnt.
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1998-9013-0014:0013	Gyvenamųjų (butų)	77.75	35856.39	8362.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 4892.99 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1979.56	46198.62	8941.25	37257.37	2	Ne	2.4	Ne	Langai 10,01 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 4 vnt.
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1998-9013-0014:0014	Gyvenamųjų (butų)	64.13	29575.18	5776.54 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2306.86 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1632.81	36984.53	7374.95	29609.58	1.92	Ne	2.3	Ne	Langai 4,29 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 3 vnt.
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1998-9013-0014:0015	Gyvenamųjų (butų)	77.75	35856.39	3441.24 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 653.4 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1979.56	41277.19	8941.25	32335.94	1.73	Ne	2.08	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 4 vnt.
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1998-9013-0014:0016	Gyvenamųjų (butų)	64.13	29575.18	3277.89 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 490.05 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1632.81	34485.88	7374.95	27110.93	1.76	Ne	2.11	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 3 vnt.
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1998-9013-0014:0017	Gyvenamųjų (butų)	77.75	35856.39	3441.24 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 653.4 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1979.56	41277.19	8941.25	32335.94	1.73	Ne	2.08	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 4 vnt.

7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1998-9013-0014:0018	Gyvenamųjų (butų)	64.13	29575.18	7335.37 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3865.69 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1632.81	38543.36	7374.95	31168.41	2.03	Ne	2.44	Ne	Langai 7,97 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 3 vnt.
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1998-9013-0014:0019	Gyvenamųjų (butų)	77.75	35856.39	5939.9 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2470.22 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1979.56	43775.85	8941.25	34834.6	1.87	Ne	2.24	Ne	Langai 4,29 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 4 vnt.
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1998-9013-0014:0020	Gyvenamųjų (butų)	64.13	29575.18	3277.89 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 490.05 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1632.81	34485.88	7374.95	27110.93	1.76	Ne	2.11	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 3 vnt.
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1998-9013-0014:0021	Gyvenamųjų (butų)	77.75	35856.39	3441.24 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 653.4 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1979.56	41277.19	8941.25	32335.94	1.73	Ne	2.08	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 4 vnt.
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1998-9013-0014:0022	Gyvenamųjų (butų)	52.57	24243.99	2092.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1765.63	1338.45	27674.77	6045.55	21629.22	1.71	Ne	2.05	Ne	Balkono stiklinimas 6,08 m2, orlaidės 2 vnt.
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1998-9013-0014:0023	Gyvenamųjų (butų)	53.85	24834.29	3114.54 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1371.06	29319.89	6192.75	23127.14	1.79	Ne	2.15	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 2 vnt.
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1998-9013-0014:0024	Gyvenamųjų (butų)	65.72	30308.45	3277.89 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 490.05 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1673.25	35259.59	7557.8	27701.79	1.76	Ne	2.11	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 3 vnt.

7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1998-9013-0014:0025	Gyvenamųjų (butų)	52.57	24243.99	5285.81 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2838.34 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1765.63	1338.45	30868.25	6045.55	24822.7	1.97	Ne	2.36	Ne	Langai 5,93 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 6,08 m2, orlaidės 3 vnt.
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1998-9013-0014:0026	Gyvenamųjų (butų)	53.85	24834.29	3114.54 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1371.06	29319.89	6192.75	23127.14	1.79	Ne	2.15	Ne	Balkono stiklinimas 9,6 m2, orlaidės 2 vnt.
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1998-9013-0014:0027	Gyvenamųjų (butų)	65.72	30308.45	6640.5 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3170.82 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1673.25	38622.2	7557.8	31064.4	1.97	Ne	2.36	Ne	Langai 6,33 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 3 vnt.
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1998-9013-0014:0040	Gyvenamųjų (butų)	52.57	24243.99	5285.81 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2838.34 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1765.63	1338.45	30868.25	6045.55	24822.7	1.97	Ne	2.36	Ne	Langai 5,93 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 6,08 m2, orlaidės 2 vnt.
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1998-9013-0014:0028	Gyvenamųjų (butų)	53.85	24834.29	3114.54 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1371.06	29319.89	6192.75	23127.14	1.79	Ne	2.15	Ne	Balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 2 vnt.
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1998-9013-0014:0029	Gyvenamųjų (butų)	65.72	30308.45	5776.54 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2306.86 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1673.25	37758.24	7557.8	30200.44	1.91	Ne	2.29	Ne	Langai 4,29 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 3 vnt.

7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1998-9013-0014:0030	Gyvenamųjų (butų)	52.57	24243.99	3750.28 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1279.58 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1788.86	1338.45	29332.72	6045.55	23287.17	1.85	Ne	2.22	Ne	Langai 2,25 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 6,08 m2, orlaidės 2 vnt.
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1998-9013-0014:0031	Gyvenamųjų (butų)	53.85	24834.29	3114.54 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1371.06	29319.89	6192.75	23127.14	1.79	Ne	2.15	Ne	Balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 2 vnt.
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1998-9013-0014:0032	Gyvenamųjų (butų)	65.92	30400.68	4912.61 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1442.93 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1678.36	36991.65	7580.8	29410.85	1.86	Ne	2.23	Ne	Langai 2,25 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 3 vnt.
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1998-9013-0014:0033	Gyvenamųjų (butų)	52.57	24243.99	3727.05 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1279.58 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.84 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1765.63	1338.45	29309.49	6045.55	23263.94	1.84	Ne	2.21	Ne	Langai 2,25 m2, balkono durys 1,61 m2, balkono stiklinimas 6,08 m2, orlaidės 2 vnt.
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1998-9013-0014:0034	Gyvenamųjų (butų)	53.85	24834.29	3114.54 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 326.7 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1371.06	29319.89	6192.75	23127.14	1.79	Ne	2.15	Ne	Balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 2 vnt.
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1998-9013-0014:0035	Gyvenamųjų (butų)	65.72	30308.45	3277.89 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 490.05 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2787.84	1673.25	35259.59	7557.8	27701.79	1.76	Ne	2.11	Ne	Balkono stiklinimas 9,60 m2, orlaidės 3 vnt.
7.41		**Iš viso:**	2278.95	1050995.65	148259.53	58023.21	1257278.39	262079.25	995199.12	72.9	87.44			