TVIRTINU
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Ingrida Baltušytė

ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS RŪSIO EVAKUACINIO IŠĖJIMO ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perkančioji organizacija.

Širvintų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 0 382 51590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

2. Pirkimo objektas.

Širvintų rajono savivaldybės administracija planuoja atlikti „Atžalyno“ progimnazijos rūsio evakuacinio išėjimo, Ukmergės g. 4, įrengimo darbus (toliau – darbai). Darbai atliekami pagal parengtą Mokslo paskirties pastato Širvintose, Ukmergės g. 4, paprasto remonto projektą, įrengiant atskirą įėjimą į rūsį.

Darbų atlikimo vieta: Ukmergės g. 4, Širvintos.

3. Esminiai reikalavimai.

Darbai atliekami vadovaujantis parengtu Mokslo paskirties pastato Širvintose, Ukmergės g. 4, paprasto remonto projektu, įrengiant atskirą įėjimą į rūsį (toliau – Įrengimo projektas). Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi darbai, medžiagos, mechanizmai ir kitos sąnaudos, kurie pagal nurodytų darbų technologiją ir pagal parengtą Įrengimo projektą reikalingi nurodytiems darbams atlikti. Teikdamas pasiūlymą rangovas, turi įvertinti ir kitus, neišvardintus darbus, kurie būtini darbams (pirkimo objektui) atlikti.

Jeigu Įrengimo projekte ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, jie yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam.

4. Bendri reikalavimai.

Darbai turi būti atliekami laikantys statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

Statybinėms medžiagoms turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. Visi darbai turi būti atliekami taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį. Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

5. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jos atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus,. Statybos produktui, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus, turi būti paženklinti „CE“ ženklu. Medžiagos,

įrenginiai, prekės turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies medžiagoms, įrenginiams, prekėms taikomus reikalavimus.

Apdailos medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su Užsakovu.

6. Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Paslėpti darbai: rangovas privaloma informuoti Užsakovą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

PRIDEDAMA:

1. Mokslo paskirties pastato Širvintose, Ukmergės g. 4, paprasto remonto projektas, įrengiant atskirą įėjimą į rūsį, bendroji dalis - 34 lapai.
2. Projekto dokumentai – 28 lapai.

Sudarė: Ūkio plėtros sk. specialistas (statybos inžinierius) S. Zabulis