KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams 2026-11- Nr.
Pateikiama CVP IS priemonėmis

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administraciją kreipėsi tiekėjai dėl supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu „Naujų kolumbariumų įrengimas Petrikaičių kapinėse“ (toliau – Konkursas), su prašymu atsakyti į klausimus:

Eil. Nr.	Tiekėjų klausimai	Perkančiosios organizacijos atsakymai, pateikti vadovaujantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 4 eilute
1.	Prašome patikslinti. Pirkimo užduotyje ir pateiktame kolumbariumų statybos apraše numatyta įrengti 2 dvipusius kolumbariumus po 150 vietų viename kolumbariume, viso 300 vietų. Tačiau pagal pateiktą fotofiksaciją ir apžiūrėjus vietoje matome, kad viename dvipusiame kolumbariume yra 90 vietų, nišų matmenys yra daug didesni, nei pateikta pirkimo dokumentuose. Prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti, kiek vietų turi būti perkamuose kolumbariumuose ir kuo vadovautis teikiant pasiūlymą, ar pateiktu Darbų kiekių žiniaraščiu ir Fasadai (aktuali redakcija), ar Fotofiksacija ir informacija gauta apžiūrėjus vietoje?	Dviejuose kolumbariumuose turi būti po 150 vietų, kaip nurodyta apraše ir kiekių žiniaraštyje.
2.	Pirkimo dokumentuose pateiktų brėžinių (Fasadai, Pamatų planas, Pamatų pjūvis) spauduose nurodytas 2012 m. projektas „Laidojimo namai Petrikaičių kapinėse“ ir statinio kategorija „Ypatingas statinys“. Pirkimo sąlygų 4 priedo 1.1 punkte reikalaujama tik teisės verstis statybos veikla, o rangovo teisės vykdyti ypatingojo	Įgvendinama projekto dalis – kolumbariumų statyba, t. y. nesudėtingieji statiniai, kuriems nereikia statybą leidžiančio dokumento. Ne, tiekėjas neprivalo būti ypatingojo statinio statybos rangovu. Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai nurodyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami

	statinio statybą nereikalaujama. Prašome paaiškinti: 1. Kokiai statinio kategorijai priskiriami perkami kolumbariumai (ypatingasis, neypatingasis ar nesudėtingasis statinys)? 2. Ar tiekėjas privalo turėti Statybos įstatymo 18 straipsnyje nurodytą teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu, ar pakanka, kad statinio statybos vadovas turi ypatingojo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatą? 3. Ar statybą leidžiantis dokumentas yra gautas, ar jo gavimas yra rangovo pareiga?	kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.
3.	Pagal darbų aprašo punktą 2.1 jus nurodote, kad planuojate statyti du kolumbariumus po 150 vietų (kaip supratome turėjote omenyje nišas?). Bet šitas kiekis neatitinka jūsų kolumbariumo modelio, kur esate pasistatę dabar, prisegame ekrano nuotrauką iš aprašo. Gaunasi 90 nišų vienas kolumbariumas arba viena eilė kaip jūsų nuotraukoje skaičiuojant iš dviejų pusių, prašome patikslinti kiek kolumbariumų ir kiek nišų planuojate tiksliai statyti.	Žr. 1 atsakymą.
4.	Pagal Statybos darbų aprašą (2.1 ir 2.2 p.) numatyta monolitinė konstrukcija iš savaime susitankinančio C25/30 klasės betono su armavimo tinklais, o išoriniai paviršiai dažomi specialiais betono dažais. Granitas apraše numatytas tik nišų užtaisymo (uždengimo) plokštėms (3 cm storio „Rosso Afrika“ arba suderintos analogiškos spalvos granito plokštės). Šį kartą jus bandote nupirkti kolumbariumus, kurie bus išlieti iš betono, nors prieš tai pastatyti kolumbariumai buvo iš granito. Taip ribodami konkurencija ir nesuteikdami galimybės kitoms įmonėms pasiūlyti savo projekto sprendimo variantus. Kolumbariumus numatote statyti iš betono, tai kyla klausimas kuri medžiaga ilgaamžiškesne	Informuojame, jog tikslinamas Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo “Statybos darbų aprašas“ 2.2. punktas ir išdėstomas taip: <**Kolumbariumo konstrukcijos**. Pamatai kolumbariumams monolitiniai gręžtiniai su monolitine randsija. Monolitiniai gręžtiniai pamatai Ø400, betonas c25/30, armuotas 6Ø16-S500 armatūros strypais bei sankabomis Ø10-S500, žingsnis 150 mm. Ant polių įrengiama monolitinė randsija 600x600, betonas C25/30, kuri armuojama 8 strypais Ø16-S500 bei sankabomis Ø10-S500, žingsnis 150 mm. Randsijos betonas su superplastikliais, ***išorinis paviršius šviesaus granito plokščių apdaila***. Kolumbariumo konstrukcija monolitinė, betonas C25/30, sienutės armuojamos armatūros tinklu Ø10-S500, langelis 150x150 mm. Betonas savaime susitankinantis su superplastikliais, ***išoriniai paviršiai šviesaus granito plokščių apdaila***.>. Atsižvelgiant į pakeitimus, atitinkamai

	natūralus granitas ar betonas lauko sąlygom?	keičiamas Darbų kiekių žiniaraščio 4 punktas „Kolumbariumų apdaila“ (pridedama aktuali redakcija).

Rengiant pasiūlymus, prašome vadovautis šiais paaiškinimais/patikslinimais.

Informuojame, jog Centrinė perkančioji organizacija, siekdama, jog tiekėjai galėtų pasirengti pirkimui ir parengti tinkamus pasiūlymus, priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. lapkričio 16 d. 14 val. 00 min.

Vadovaujantis Konkurso specialiųjų sąlygų 1 priedo “Terminai” 3 p. prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip iki 2026-11-09 (imtinai).

Pasiūlymai priimami CVP IS priemonėmis iki 2026 m. lapkričio 16 d. 14 val. 00 min.

PRIDEDAMA: Darbų kiekių žiniaraštis (aktuali redakcija 2026-11-03).

Komisijos pirmininkė Vaida Bačiulienė

Edita Beržanskienė, (+370616) 78318, el.p. edita.berzanskiene@kretinga.lt;
Romualdas Satsiulis, (+370445) 78936, el.p. romualdas.stasiulis@kretinga.lt.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė **11**

Statinys **Petrikaičių kapinės**

Žiniaraštis **1 Kolumbariumų statybos darbai**

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	**Polinių pamatų įrengimas**				
1		Gręžinių gręžimas poliniams pamatams d400	vnt.	020,0		
2		Polinių pamatų betonavimas, betonas C25/30	m3	000005,1		
3		Polinių pamatų armavimas armatūros karkasu 6d16-S500 strypai bei sankabos d10-S500, žingsnis 150 mm	t	0,59		
	2	**Rostverko įrengimas**				
4		Rostverko betonavimas, betonas C25/30	m3	007,2		
5		Rostverko armavimas armatūra 8d16-S500 strypai bei sankabos d10-S500, žingsnis 150 mm, kartu su ryšio armatūra d10-S500	t	0,423		
	3	**Nišų urnoms talpinti įrengimas**				
6		Klojinių įrengimas	m2	0000209,0		
7		Konstrukcijos betonavimas, betonas C25/30	m3	0000009,2		
8		Nišų urnoms talpinti armavimas armatūra d15-S500 tinklas 150 mm	t	0,92		
	4	**Kolumbariumų apdaila**				
9		Granitiniai dangteliai 400x400	vnt./m2	300/48		
10		Apdaila šviesaus granito plokštėmis	m2	012,0		
11		Skardos danga RAL7021	m2	23,0		

Viso žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-03 Nr. (8.18 E) D3-8693
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Bačiulienė Direktoriaus pavaduotojas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-03 15:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-27 09:56 - 2027-12-27 09:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų kiekių žiniaraštis (aktuali redakcija 2026-11-03).xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261030.11
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-11-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-11-03 nuorašą suformavo Edita Beržanskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-03)