SĄMATA

PATVIRTINTA: _____ TŪKST.EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **PRC230930 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽALIASIS KELIAS 1, NERINGOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

2025.02.24

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	
III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas				
1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS	351.367			351.367
Viso III:	351.367			351.367
Viso II-III:	351.367			351.367
IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
Projektavimo darbai ir inž. paslaugos 8.00%			28.109	28.109
Viso IV:			28.109	28.109
Viso II-IV:	351.367		28.109	379.476
VI. Rezervas				
Užsakovo rezervai 10.00%			37.948	37.948
Transportavimo į Neringą papildomoš išlaidos			91.376	91.376
Viso VI:			129.324	129.324
Viso II-VI:	351.367		157.433	508.800

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



O B J E K T I N Ė S Ą M A T A

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **PRC230930 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽALIASIS KELIAS 1, NERINGOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

2025.02.24

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo planas	227.784		227.784	188.251
2	Statinio konstrukcijos SK	10.887		10.887	8.997
3	Elektros darbai	54.915		54.915	45.384
4	Elektroniniai ryšiai	57.781		57.781	47.753
	Iš viso:	**351.367**		**351.367**	**290.385**

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **PRC230930 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽALIASIS KELIAS 1, NERINGOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Žiniaraštis **1 Sklypo planas**

2025.02.24 **Suma žiniaraščiui 227784.22 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Demontavimas/kirtimas						
1	**N57P-8203**	PAVILJONŲ (pavėsinės) PERKĖLIMAS rankiniu būdu, kai stulpai įtvirtinti duobėse apibetonuojant	vnt.	1.0	242.0	13.51	7.37	262.88
2	**N1P-1001**	MINKŠTŲ VEISLIŲ MEDŽIŲ KIRTIMAS , kai kamieno skersmuo daugiau 16cm iki 24cm	100vnt	0.45	52.7		3.2	55.9
3	**N1P-1005**	MINKŠTŲ VEISLIŲ MEDŽIŲ KELMŲ ROVIMAS KELMAROVE , kai kelmo skersmuo iki 26cm K9=1.15	100vnt	0.45	12.8		94.15	106.95
4	**N1P-1010**	KRŪMŲ IR SMULKAUS MIŠKO NAIKINIMAS NUO PLOTŲ, KAI GRUNTAI NATŪRALŪS (krūmai vidutinio tankumo) K9=1.15	ha	0.0012	0.23		1.96	2.19
5	**R33-78**	10 KV OL VIENSTIEBĖS G/B ATRAMOS DEMONTAVIMAS	vnt	1.0	28.91		56.65	85.56
6	**N46-164**	PAGRINDO PO GRINDIMIS IŠ BETONO SU ŽVYRU IŠARDYMAS K8=1.17	m3	0.42	35.8		21.88	57.68
7	**R16-115**	VEJOS MAŽŲ PLOTŲ ATNAUJINIMAS, PAPILDANT 10 CM AUGALINIO GRUNTO SLUOKSNIU K9=1.15	100m2	3.6361	1238.95	1192.28		2431.23
	Skyriuje 1				1611.39	1205.79	185.21	3002.39
		2 Esamos betoninių trinkelių dangos atstatymas						
1	**N27P-22-2**	BETONO TRINKELIŲ (esamų) GRINDINIO ĮRENGIMAS UŽPILANT SIŪLES (smėliu) K9=1.15	100m2	2.2313	2032.27	102.57	403.66	2538.5
2	**N27P-28-1**	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 3 cm) K9=1.15	100m2	2.2313	194.96	138.72	61.41	395.09
3	**N27P-27-2**	DOLOMITO SKALDELĖS ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 20 cm) K9=1.15	100m2	2.2313	562.22	2243.9	222.27	3028.39
4	**N27P-27-3**	SMĖLIO - ŽVYRO MIŠINIO ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 30 cm) K9=1.15	100m2	2.2313	496.47	1242.0	174.27	1912.74
	Skyriuje 2				3285.92	3727.19	861.61	7874.72
		3 Esamos žvyro dangos atstatymas						
1	**N27P-27-3**	SMĖLIO - ŽVYRO MIŠINIO ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 30 cm) K9=1.15	100m2	0.0505	11.24	28.11	3.94	43.29
2	**N27P-9-1**	SMĖLIO-ŽVYRO MIŠINIO (žvyro) PAGRINDO AR DANGOS ĮRENGIMAS (storis 20 cm , dvisluoksnis) K9=1.15	100m2	0.0505	3.25	0.19	7.96	11.4
	Skyriuje 3				14.49	28.30	11.90	54.69
		4 Įrengimas						

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	**N5P-0701**	IKI 600 MM SKERSMENS GRĘŽINIŲ PAMATAMS GRĘŽIMAS II grupės grunte	vnt.	228.0	4610.52		9529.49	14140.01
2	**N7P-0806**	METALINIO TINKLO SKYDŲ TVOROS ĮRENGIMAS , kai stulpai metaliniai K8=1.03	m	542.0	4769.06	48155.09	229.0	53153.15
3	**N1P-0104**	GRUNTO KASIMAS 0,4 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, SUVERČIANT GRUNTĄ Į SANKASĄ , kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	2.71	18.97		537.99	556.96
4	**N1P-0703**	TRANŠĖJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS GRUNTU IŠ SANKASOS IKI 45kW (62AJ) GALIOS BULDOZERIU, PERSTUMIANT GRUNTĄ (atstumas 5 m , gruntas II grupės) K9=1.15	100m3	2.71			167.73	167.73
5	**N47-64**	IKI 12 EILIŲ SPYGLIUOTOS VIELOS TVIRTINIMAS PRIE STULPELIŲ, KAI TVOROS AUKŠTIS 2,2 M (100M VIELOS)	100m	37.94	1999.89	1182.78		3182.67
6	**N7P-0808**	VARTELIŲ ĮRENGIMAS , pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	2.0	158.52	522.36	2.77	683.65
7	**N47-64**	IKI 12 EILIŲ SPYGLIUOTOS VIELOS TVIRTINIMAS PRIE STULPELIŲ, KAI TVOROS AUKŠTIS 2,2 M (100M VIELOS)	100m	5.42	285.7			285.7
8	**SR450**	Spiralinė ritė D450	m	542.0		2439.0		2439.0
9	**N48-17**	SODINIMO VIETŲ MEDŽIAMS IR KRŪMAMS PARUOŠ. MECH.BŪDU NELIESTAME II GR.GRUNTE, KAI ŽEM. GUMULAS 0,5X0,4M K9=1.15	10 vnt.	0.7	26.43		12.69	39.12
10	**N48-282**	MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SU ŽEMĖS GUMULU 0,5X0,4M SODINIMAS K9=1.15	10 vnt.	0.7	128.09	2.57		130.66
11	**PUŠ**	Medžiai arba krūmai (Pušis paprastoji)	vnt.	7.0		121.52		121.52
	Skyriuje 4				11997.18	52423.32	10479.67	74900.17
		5 Betoninių trinkelių dangos įrengimas						
1	**N27P-22-2**	BETONO TRINKELIŲ GRINDINIO ĮRENGIMAS UŽPILANT SIŪLES(smėliu) K9=1.15	100m2	0.1854	168.86	341.87	33.54	544.27
2	**N27P-28-1**	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 3 cm) K9=1.15	100m2	0.1854	16.2	11.53	5.1	32.83
3	**N27P-27-2**	DOLOMITO SKALDELĖS ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 20 cm) K9=1.15	100m2	0.1854	46.71	186.44	18.47	251.62
4	**N27P-27-3**	SMĖLIO - ŽVYRO MIŠINIO ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 30 cm) K9=1.15	100m2	0.1854	41.25	103.2	14.48	158.93
	Skyriuje 5				273.02	643.04	71.59	987.65
		6 Sterilios juostos įrengimas						
1	**N1P-0301**	GRUNTO KASIMAS 55kW (75AJ) GALIOS BULDOZERIU, PERSTUMIANT GRUNTĄ (atstumas 10 m , gruntas I grupės) K9=1.15	t. m3	0.3386			216.39	216.39
2	**N1P-0301**	GRUNTO KASIMAS 55kW (75AJ) GALIOS BULDOZERIU, PERSTUMIANT GRUNTĄ (atstumas 10 m , gruntas II grupės) K9=1.15	t. m3	0.93255			694.5	694.5
3	**N1P-0704**	TRANŠĖJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS GRUNTU IŠ SANKASOS 55kW (75AJ) GALIOS BULDOZERIU, PERSTUMIANT GRUNTĄ (atstumas 5 m , gruntas II grupės) K9=1.15	100m3	12.935			559.76	559.76
4	**N1P-0904**	PLOTŲ PLANIRAVIMAS AUTOGREIDERIU , kai gruntas II grupės K9=1.15	t.m2	3.386			112.17	112.17
5	**N1P-0301**	GRUNTO KASIMAS 55kW (75AJ) GALIOS BULDOZERIU, PERSTUMIANT GRUNTĄ	t. m3	1.3544			1008.67	1008.67

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		(atstumas 10 m , gruntas II grupės) K9=1.15						
6	**N27P-8-1**	PAGRINDO PARUOŠIAMOJO ARBA IŠLYGINAMOJO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS (smėlio) K9=1.15	100m3	10.158	1872.32	21153.02	4207.26	27232.6
7	**N27P-66-1**	GEOTEKSTILĖS PAKLOJIMAS K9=1.15	100m2	33.86	926.07	3091.42		4017.49
8	**N27P-11-2**	DOLOMITO SKALDOS 22/56 SU SKALDELE 11/16 PAGRINDO AR DANGOS ĮRENGIMAS (storis 10 cm , viensluoksnis) K9=1.15	100m2	33.86	1568.73	19331.55	7894.99	28795.27
9	**R23-65**	STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUŠAIS	t	40.0	46.46		943.32	989.78
10	**R23-66**	TRANSPORTUOJANT STATYBINES ŠIUKŠLES UŽ KIEKVIENĄ PAPILDOMĄ KILOMETRĄ PRIDĖTI K4=20.0	t	40.0			618.24	618.24
11	**R23-6**	NUMERIŲ ŽENKLŲ PRITVIRTINIMAS PRIE PAVIRŠIŲ (tvoros)	vnt	30.0	36.87	372.53		409.4
12	**N21-6-5**	STULPELIŲ PASTATYMAS K9=1.15	vnt.	4.0	20.11			20.11
13	**ST2**	Stulpelis su revizija ir galimybe pratraukti laidus (h – 2 m)	vnt	4.0		232.0		232.0
14	**N57P-8112**	PAKLOTŲ KABELIŲ APSAUGA SURENKAMAIS GAUBTAIS, ATKASANT KABELIUS , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm K9=1.15	100m	0.1	48.13	98.98	7.87	154.98
	Skyriuje 6				4518.69	44279.50	16263.17	65061.36
	Viso žiniaraštyje 1				21700.69	102307.14	27873.15	151880.98
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					3069.21		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						836.19	
	Sezoniniai darbai 15.00% (9434.26)				1415.14			
	Specifiniai darbai 17.00%				152.33			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(21700.69+1415.14+152.33)				1861.45			
			Viso:		25129.61	105376.35	28709.34	159215.30
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(21700.69+1415.14+152.33+1861.4				449.82			
	Statinio statybos išlaidos		**Viso:**		25579.43	105376.35	28709.34	159665.12
	Statybvietės išlaidos 9.00%							14369.86
	Iš viso tiesioginės išlaidos							174034.98
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(21700.69+1415.14+152.33+1861.45)							5252.09
	Pelnas 5.00%(174034.98+5252.09)							8964.35
	Iš viso netiesioginės išlaidos							14216.44
						Bendra vertė be PVM		188251.42
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							39532.80
						Bendra vertė su PVM		227784.22

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **PRC230930 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽALIASIS KELIAS 1, NERINGOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Žiniaraštis **2 Statinio konstrukcijos SK**

2025.02.24 **Suma žiniaraščiui 10887.19 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Vartų V1 įrengimas, L=6.0 m (1vnt.)						
1	**N6-22**	GELŽB.JUOSTINIAI PAMATAI, ATRAMINĖS RŪSIO SIENOS IKI 300MM PLOČIO,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ SKYDŲ K8=1.04, K9=1.15	m3	2.05	214.15	358.6	38.5	611.25
2	**N1P-0113**	GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTĄ Į AUTOSAVIVARČIUS , kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	0.12	1.55		26.15	27.7
3	**N1P-1307**	GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai gruntas II grupės	100m3	0.12			37.23	37.23
4	**N1P-1315**	GRUNTO TRANSPORTAVIMO SĄNAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS , kai gruntas I-II grupės K4=4.0	100m3	0.12			21.02	21.02
5	**N1P-0701**	TRANŠĖJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS GRUNTU IŠ SANKASOS EKSKAVATORIUMI , kai kaušo talpa 0,50m3 K9=1.15	100m3	0.076			12.43	12.43
6	**N1-381-1**	I-II GRUPĖS GRUNTO TANKINIMAS VIBROPLOKŠTĖMIS K8=1.14, K9=1.15	100m3	0.015	1.9		0.68	2.58
7	**N6P-0103**	PAGRINDŲ POSLUOKSNIŲ PO PAMATAIS ĮRENGIMAS iš skaldos mažų apimčių K8=1.03, K9=1.15	m3	1.0	27.35	46.48	2.26	76.09
8	**N6P-0103**	PAGRINDŲ POSLUOKSNIŲ PO PAMATAIS ĮRENGIMAS iš smėlio mažų apimčių K8=1.03, K9=1.15	m3	1.0	20.79	15.56	2.26	38.61
9	**N9P-0107**	METALINIŲ LENKTŲ PROFILIŲ RĖMŲ MONTAVIMAS	t	0.51	168.91	1576.88	73.43	1819.22
10	**R11-111**	METALINIO TINKLO JUOSTŲ TVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ IR BETONINIŲ SIENŲ (tinklo tvirtinimas prie metalinių profilių)	m2	17.6	142.99	90.57		233.56
11	**VART2**	Pagalbinių detalių vartų mechanizmui: varikliukas, gembė 9.30m , vežimėlis gembiniams vartams su ratukais (3 vnt.) , dangtelis gembei (2 vnt.) , RUN ratukas, galinis apatinis riboklis (1 vnt.) , galinis viršutinis ribok	kompl.	1.0		2488.0		2488.0
	Skyriuje 1				577.64	4576.09	213.96	5367.69
		2 Vartų V2 įrengimas, L=6.0 m (1vnt.)						
1	**N5P-0701**	IKI 600 MM SKERSMENS GRĘŽINIŲ PAMATAMS GRĘŽIMAS II grupės grunte	vnt.	2.0	40.44		83.59	124.03
2	**N5P-0704**	GRĘŽTINIŲ PAMATŲ BETONAVIMAS	m3	0.18	6.56	54.25	11.95	72.76
3	**N1P-0113**	GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS	100m3	0.0018	0.02		0.4	0.42

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTĄ Į AUTOSAVIVARČIUS , kai gruntas II grupės K9=1.15						
4	**N1P-1307**	GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI , kai gruntas II grupės	100m3	0.0018			0.56	0.56
5	**N1P-1315**	GRUNTO TRANSPORTAVIMO SĄNAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS , kai gruntas I-II grupės K4=4.0	100m3	0.0018			0.32	0.32
6	**N9P-0107**	METALINIŲ LENKTŲ PROFILIŲ RĖMŲ MONTAVIMAS	t	0.425	140.76	1314.07	61.19	1516.02
7	**R11-111**	METALINIO TINKLO JUOSTŲ TVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ IR BETONINIŲ SIENŲ (tinklo tvirtinimas prie metalinių profilių)	m2	13.0	105.62	66.9		172.52
	Skyriuje 2				293.40	1435.22	158.01	1886.63
		3 Statybinės atliekos						
1	**R23-65**	STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUŠAIS	t	2.0	2.32		47.17	49.49
2	**R23-66**	TRANSPORTUOJANT STATYBINES ŠIUKŠLES UŽ KIEKVIENĄ PAPILDOMĄ KILOMETRĄ PRIDĖTI K4=20.0	t	2.0			30.91	30.91
	Skyriuje 3				2.32		78.08	80.40
	Viso žiniaraštyje 2				873.36	6011.31	450.05	7334.72
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					180.34		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						13.50	
	Sezoniniai darbai 15.00% (265.76)				39.86			
	Specifiniai darbai 17.00%				10.28			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(873.36+39.86+10.28)				73.88			
		Viso:			997.38	6191.65	463.55	7652.58
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(873.36+39.86+10.28+73.88)				17.85			
	Statinio statybos išlaidos	**Viso:**			1015.23	6191.65	463.55	7670.43
	Statybvietės išlaidos 9.00%							690.34
	Iš viso tiesioginės išlaidos							8360.77
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(873.36+39.86+10.28+73.88)							208.45
	Pelnas 5.00%(8360.77+208.45)							428.46
	Iš viso netiesioginės išlaidos							636.91
					Bendra vertė be PVM			8997.68
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							1889.51
					Bendra vertė su PVM			10887.19

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **PRC230930 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽALIASIS KELIAS 1, NERINGOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Žiniaraštis **3 Elektros darbai**

2025.02.24 **Suma žiniaraščiui 54914.50 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 0,4 elektros apšvietimo linija						
1	**N1P-1505**	IKI 1M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS KASIMAS 0,15M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI II GRUPĖS GRUNTE , kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt K9=1.15	km	0.703	34.53		772.3	806.83
2	**N1P-1520**	IKI 1M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS IKI 45 kW (62AJ) GALIOS BULDOZERIAIS IŠ SANKASOS II GRUPĖS GRUNTU,kai kabelių skaičius 2.00 vnt	km	0.703			268.85	268.85
3	**N34-89**	POLIETILENINIŲ 100 MM SKERSMENS VAMZDŽIŲ PAKLOJIMAS K9=1.15	100m	9.47	1974.04			1974.04
4	**1035-111**	DN/OD 50mm Evocab Flex vamzdis N450, Pirminis Polietilenas, 50m, su mova	m	290.0		249.4		249.4
5	**1035-113**	DN/OD 75mm Evocab Flex vamzdis N450, Pirminis Polietilenas, 50m, su mova	m	657.0		926.37		926.37
6	**N21-6-1**	SIGNALINĖS JUOSTOS PAKLOJIMAS TRANŠĖJOJE VIRŠ PAKLOTO KABELIO K9=1.15	km	0.947	34.04	204.84		238.88
7	**N1-381-1**	I-II GRUPĖS GRUNTO TANKINIMAS VIBROPLOKŠTĖMIS K8=1.14, K9=1.15	100m3	1.4	177.07		63.31	240.38
8	**N57P-6317**	CINKUOTŲ APŠVIETIMO STULPŲ MONTAVIMAS GELŽBETONINIUOSE PAMATUOSE, GRĘŽIANT , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	25.0	436.3	66.0	696.6	1198.9
9	**AA6**	Metaliniai stulpai (cinkuoti) 6m	vnt	25.0		4940.0		4940.0
10	**PA6**	Betoniniai pamatai 6m atramoms	vnt	25.0		1427.5		1427.5
11	**N57P-6320**	CINKUOTŲ GEMBIŲ MONTAVIMAS ANT APŠVIETIMO STULPŲ IŠ AUTOBOKŠTELIŲ , kai gembės tiesios	vnt.	25.0	175.98	4.2	279.58	459.76
12	**Gmb1**	Gembė vienguba	vnt	24.0		1543.2		1543.2
13	**Gmb2**	Gembė dviguba	vnt	1.0		94.05		94.05
14	**N21P-0701**	ŠVIESOS DIODŲ LEMPŲ ŠVIESTUVŲ GATVIŲ APŠVIETIMUI MONTAVIMAS ANT ĮRENGTŲ APŠVIETIMO ATRAMŲ	vnt.	26.0	804.91		1097.03	1901.94
15	**2507-84**	LED gatvės šviestuvai 60W, IP65, 6300Lm	vnt	26.0		4453.02		4453.02
16	**N21-457**	VALDYMO IR REGULIAVIMO SPINTOS MONTAVIMAS	vnt	1.0	296.12	2.97	31.88	330.97
17	**GAPŠSP**	Gatvės apšvietimo spinta	kompl.	1.0		1488.0		1488.0
18	**N21-548**	IKI 100 A GALIOS AUTOMATINIŲ JUNGIKLIŲ MONTAVIMAS SPINTOSE	vnt	2.0	41.46	46.24	0.16	87.86
19	**N50-317**	PAVOJAUS MYGTUKO (LAIDINIO) MONTAVIMAS (modulinis mygtukas)	vnt.	1.0	3.1	8.49	0.07	11.66
20	**N21-165**	METALINIŲ LOVIŲ MONTAVIMAS ANT ANKSČIAU SUMONTUOTŲ ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ	100m	0.1	23.19	0.71	34.49	58.39
21	**3700-86**	Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai	m	10.0		85.3		85.3

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		LH 60X40mm						
22	**N21P-0118**	KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į PAKLOTUS VAMZDŽIUS TRANŠĖJOSE , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	9.47	1416.55	255.17	186.1	1857.82
23	**N21P-0122**	KABELIŲ TIESIMAS ĮRENGTOMIS KONSTRUKCIJOMIS ARBA LOVIAIS, TVIRTINANT VISU ILGIU , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	3.68	633.73	57.42	96.57	787.72
24	**3550-2**	Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25	m	836.4		2408.83		2408.83
25	**3498-48**	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x4	m	61.2		159.12		159.12
26	**3498-38**	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	159.12		111.38		111.38
27	**3498-39**	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	284.58		301.65		301.65
28	**N21P-0126**	TERMOSUSITRAUKIANČIŲ JUNGIAMŲJŲ MOVŲ IKI 1 KV ĮTAMPOS 4 GYSLŲ KABELIAMS SU PLASTIKO IZOLIACIJA MONTAVIMAS , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 6-25 mm2	vnt.	50.0	1346.0	326.82		1672.82
29	**N21-548**	IKI 100 A GALIOS AUTOMATINIŲ JUNGIKLIŲ MONTAVIMAS SPINTOSE	vnt	26.0	538.94	601.12	2.11	1142.17
30	**N21P-0162**	KABELIŲ DAUGIAVIELIŲ GYSLŲ SU ANTGALIAIS PRIJUNGIMAS PRIE APARATŲ GNYBTŲ , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 16 mm2	100vnt	0.25	13.8			13.8
31	**1553056**	Gnybtas	vnt	25.0		146.75		146.75
32	**N21-259**	VERTIKALIŲ ĮŽEMIKLIŲ IŠ APVALAUS PLIENO ĮRENGIMAS	10 vnt	16.4	1039.69			1039.69
33	**3860-3**	Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno 20x1500 mm	vnt	164.0		1979.48		1979.48
34	**N21-571**	ŽAIBOLAIDŽIO MONTAVIMAS, KAI TVIRTINAMA PRIE K-JŲ, DIRBANT NUO KOPĖČIŲ	100m	0.5	209.41		2.61	212.02
35	**3860-17**	Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms)	kg	20.5		40.18		40.18
36	**N21-570**	ŽAIBOLAIDŽIO MONTAVIMAS, KLOJANT TRANŠĖJOJE	100m	0.02	4.22			4.22
37	**3860-19**	Cinkuota juosta įžeminimui 25x4 mm 0.77 kg/m	kg	1.54		2.9		2.9
38	**R33-98**	ĮŽEMINIMO KONTŪRO VARŽOS MATAVIMAS	vnt	26.0	594.93			594.93
39	**D1-374-2**	KABELIO IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS	vnt.	1.0	12.98			12.98
40	**N21P-0210**	LAIDŲ, KABELIŲ ŽENKLINIMAS ŽYMINĖMIS PLOKŠTELĖMIS	100vnt	0.5	9.22	3.5	0.32	13.04
41	**R33-489**	OL ATRAMŲ NUMERAVIMAS (ATRAMA)	vnt	26.0	93.44	4.29		97.73
Skyriuje 1					9913.7	21938.9	3532.0	35384.60
Viso žiniaraštyje 3					9913.70	21938.90	3532.0	35384.60
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				658.20		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					106.00	
		Sezoniniai darbai 15.00% (2219.70)			333.00			
		Specifiniai darbai 17.00%			24.80			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(9913.7+333.0+24.8)			821.70			
			Viso:		11093.20	22597.10	3638.00	37328.30
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(9913.7+333.0+24.8+821.7)			198.60			
		Statinio statybos išlaidos	**Viso:**		11291.80	22597.10	3638.00	37526.90
		Statybvietės išlaidos 9.00%						3377.40
		Iš viso tiesioginės išlaidos						40904.30
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(9913.7+333.0+24.8+821.7)						2318.50

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Pelnas 5.00%(40904.3+2318.5)						2161.10
		Iš viso netiesioginės išlaidos						4479.60
							Bendra vertė be PVM	45383.90
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						9530.60
							Bendra vertė su PVM	54914.50

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **PRC230930 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽALIASIS KELIAS 1, NERINGOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Žiniaraštis **4 Elektroniniai ryšiai**

2025.02.24 **Suma žiniaraščiui 57780.80 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Ryšių kanalizacija						
1	**N21P-0102**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS KASIMAS 0,15 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 1 vnt) K9=1.15	km	0.369	15.38		283.46	298.84
2	**N21P-0108**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS IKI 45 kW (62 AG) GALIOS BULDOZERIAIS IŠ SANKASOS (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) K9=1.15	km	0.369			96.55	96.55
3	**N21P-0102**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS KASIMAS 0,15 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 2 vnt) K9=1.15	km	0.576	28.29		632.78	661.07
4	**N21P-0108**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS IKI 45 kW (62 AG) GALIOS BULDOZERIAIS IŠ SANKASOS (gruntas II grupės, kabelių skaičius 2 vnt) K9=1.15	km	0.576			220.28	220.28
5	**N21P-0102**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS KASIMAS 0,15 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 3 vnt) K9=1.15	km	0.174	9.84		248.64	258.48
6	**N21P-0108**	IKI 1 M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS IKI 45 kW (62 AG) GALIOS BULDOZERIAIS IŠ SANKASOS (gruntas II grupės, kabelių skaičius 3 vnt) K9=1.15	km	0.174			87.56	87.56
7	**N34-89**	POLIETILENINIŲ iki 100 MM SKERSMENS VAMZDŽIŲ PAKLOJIMAS K9=1.15	100m	19.17	3996.02			3996.02
8	**552027**	HDPE gofruotas tiesus vamzdis 750N, dviguba sienele, raudonas, su mova, D=50mm d=40mm l=6m	m	765.0		2004.3		2004.3
9	**552086**	HDPE gofruotas tiesus vamzdis 750N, dviguba sienele, raudonas,su mova, D=110mm d=98mm l=6m	m	1152.0		9918.72		9918.72
10	**N57P-5111**	SIGNALINIŲ STULPELIŲ PASTATYMAS , kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	30.0	154.54		108.36	262.9
11	**N6-28**	BETONINIAI STULPINIAI PAMATAI,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ LENTŲ (MAŽOMS APIMTIMS) K8=1.03, K9=1.15	m3	1.5	188.92	201.92		390.84
12	**SS**	Signalizacijos stulpeliai	vnt	26.0		1794.0		1794.0
13	**PKS**	Praėjimo kontrolės stulpeliai	vnt	4.0		384.0		384.0
14	**N34-95**	SURENKAMŲ TIPINIŲ GELŽBETONIO MAŽŲ ŠULINIŲ IŠ 2 DALIŲ 6 KANALAMS ĮRENGIMAS K9=1.15	vnt	15.0	2136.95	3565.32	602.65	6304.92
15	**RKŠ2**	RKŠ-2 ryšių šulinys	kompl.	15.0		8705.1		8705.1
16	**R23-56**	SKYLIŲ VAMZDŽIAMS IŠKALIMAS IR JŲ UŽTAISYMAS BETONINIUOSE ŠULINIUOSE K8=1.17	vnt	30.0	774.27	8.19	486.59	1269.05
17	**N1-381-1**	I-II GRUPĖS GRUNTO TANKINIMAS	100m3	1.9	240.31		85.91	326.22

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		VIBROPLOKŠTĖMIS K8=1.14, K9=1.15						
		Skyriuje 1			7544.51	26581.55	2852.78	36978.84
		Viso žiniaraštyje 4			7544.51	26581.55	2852.78	36978.84
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				797.45		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					85.58	
		Sezoniniai darbai 15.00% (6770.25)			1015.54			
		Specifiniai darbai 17.00%			170.94			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7544.51+1015.54+170.94)			698.48			
		Viso:			9429.47	27379.00	2938.36	39746.83
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(7544.51+1015.54+170.94+698.48)			168.79			
		Statinio statybos išlaidos **Viso:**			9598.26	27379.00	2938.36	39915.62
		Statybvietės išlaidos 9.00%						3592.41
		Iš viso tiesioginės išlaidos						43508.03
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(7544.51+1015.54+170.94+698.48)						1970.76
		Pelnas 5.00%(43508.03+1970.76)						2273.94
		Iš viso netiesioginės išlaidos						4244.70
					Bendra vertė be PVM			47752.73
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						10028.07
					Bendra vertė su PVM			57780.80

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **PRC230930 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽALIASIS KELIAS 1, NERINGOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Žiniaraštis **1 Sklypo planas**

2025.02.24

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Demontavimas/kirtimas				
573019	Augalinis gruntas	m3	31.68	36.361	1151.92
600043	Betono mišiniai	m3	112.61	0.12	13.51
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	5.55	7.2722	40.36
				Skyriuje 1:	**1205.79**
	2 Esamos betoninių trinkelių dangos atstatymas				
570751	Smėlis statybos darbams	m3	18.84	12.807662	241.3
570885	Vanduo	m3	2.0	8.47894	16.96
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	14.92	83.00436	1238.43
572207	Dolomito skaldelė	m3	39.7	56.184134	2230.51
				Skyriuje 2:	**3727.2**
	3 Esamos žvyro dangos atstatymas				
570885	Vanduo	m3	2.0	0.13635	0.27
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	14.92	1.8786	28.03
				Skyriuje 3:	**28.3**
	4 Įrengimas				
120008	Plieninė viela (cinkuota, spygliuota)	t	2150.0	0.55013	1182.78
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.05	38.34	116.94
262002	Vielos tinklo skydai	m2	24.0	1208.66	29007.84
262004	Metalinės vartelių varčios	m2	114.0	4.2	478.8
520348	Metaliniai stulpai	vnt	7.77	4.0	31.08
534011	Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių)	m3	70.58	0.0364	2.57
600043	Betono mišiniai	m3	112.61	18.528	2086.44
810025	Špagatas	kg		0.035	
5203481	Metaliniai stulpai	vnt	74.37	228.0	16956.36
PUŠ	Medžiai arba krūmai (Pušis paprastoji)	vnt	17.36	7.0	121.52
SR450	Spiralinė ritė D450	m	4.5	542.0	2439.0
				Skyriuje 4:	**52423.33**
	5 Betoninių trinkelių dangos įrengimas				
260371	Betono trinkelės	m3	224.75	1.4832	333.35
570751	Smėlis statybos darbams	m3	18.84	1.064196	20.05
570885	Vanduo	m3	2.0	0.70452	1.41
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	14.92	6.89688	102.9
572207	Dolomito skaldelė	m3	39.7	4.668372	185.33
				Skyriuje 5:	**643.04**
	6 Sterilios juostos įrengimas				
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.69	0.198	0.53
220720	Geotekstilė	m2	0.83	3724.6	3091.42

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
260281	Gelžbetonio stulpeliai ženklams	vnt		4.0	
490579	Durų numeravimo ženklai	vnt	12.4	30.0	372.0
570751	Smėlis statybos darbams	m3	18.84	1117.38	21051.44
570885	Vanduo	m3	2.0	152.37	304.74
572207	Dolomito skaldelė	m3	39.7	50.79	2016.36
572211	Dolomito skalda	m3	37.16	460.496	17112.03
572515	Apsauginiai surenkami gaubtai kabeliams	m	9.8	10.1	98.98
ST2	Stulpelis su revizija ir galimybe pratraukti laidus (h – 2 m)	vnt	58.0	4.0	232.0

Skyriuje 6: **44279.5**

žiniaraštyje 1: **102307.16**

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **PRC230930 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽALIASIS KELIAS 1, NERINGOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Žiniaraštis **2 Statinio konstrukcijos SK**

2025.02.24

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Vartų V1 įrengimas, L=6.0 m (1vnt.)				
20077	Emulsolas	kg		2.173	
20091	Krosninis kuras	t		0.002173	
120002	Plieninė viela	t	1177.68	0.000656	0.77
120030	Statybinės vinys	kg	1.79	0.509425	0.91
120036	Tinkavimo vinys	kg	1.62	0.616	1.0
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.05	1.23	3.75
120042	Plieninis tinklas (austas)	m2	4.33	19.36	83.83
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.69	4.386	11.8
260014	Betonas	m3	112.61	2.08075	234.31
260017	Armatūra	t	1173.76	0.0969	113.74
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	2999.78	0.51	1529.89
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	3.0	11.73	35.19
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	268.22	0.013325	3.57
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	268.22	0.00123	0.33
534936	Klojinių skydai	m2	11.27	0.10865	1.22
570131	Gipsas	t	251.05	0.02288	5.74
570885	Vanduo	m3	2.0	0.3	0.6
573004	Skalda	m3	37.16	1.24	46.08
573022	Gamtinis smėlis	m3	13.71	1.12	15.36
VART2	Pagalbinių detalių vartų mechanizmui: varikliukas, gembė 9.30m , vežimėlis gembiniams vartams su ratukais (3 vnt.) , dangtelis gembei (2 vnt.) , RUN ratukas, galinis apatinis riboklis (1 vnt.) , galinis viršutinis ribok	kompl.	2488.0	1.0	2488.0
				Skyriuje 1:	**4576.09**
	2 Vartų V2 įrengimas, L=6.0 m (1vnt.)				
120030	Statybinės vinys	kg	1.79	0.00612	0.01
120036	Tinkavimo vinys	kg	1.62	0.455	0.74
120042	Plieninis tinklas (austas)	m2	4.33	14.3	61.92
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.69	3.655	9.83
260009	Armatūros karkasai	t	1553.76	0.02	31.08
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	2999.78	0.425	1274.91
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	3.0	9.775	29.33
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.00018	0.05
570131	Gipsas	t	251.05	0.0169	4.24
600043	Betono mišiniai	m3	112.61	0.2052	23.11
				Skyriuje 2:	**1435.22**
				žiniaraštyje 2:	**6011.31**

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **PRC230930 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽALIASIS KELIAS 1, NERINGOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Žiniaraštis **3 Elektros darbai**

2025.02.24

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 0,4 elektros apšvietimo linija				
20005	Benzinas	l	1.49	0.5	0.75
20073	Solidolas	t	3368.19	0.07576	255.17
20095	Propano-butano mišinys	kg	1.81	11.5	20.82
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.05	0.1	0.31
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.69	22.239	59.82
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.69	1.5625	4.2
120065	Sraigtai metalui	kg	2.69	0.021	0.06
120221	Inkariniai varžtai	vnt	0.66	100.0	66.0
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	2.0	0.32
220696	PCHV izoliacinė juosta	kg		0.04	
220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg	2.45	0.06	0.15
230158	Tirštai trinti dažai (aliejiniai)	kg	6.6	0.65	4.29
260398	Jungiamosios movos	vnt	6.12	50.0	306.0
260400	Apkabos	vnt		5.0	
260410	Metaliniai loviai	m		10.1	
260496	Antgaliai	vnt		168.0	
260613	Įžeminimo jungtis	vnt		1.0	
260647	Valdymo ir reguliavimo spinta	vnt		1.0	
260809	Galios automatiniai jungikliai	vnt	23.12	28.0	647.36
261083	Pavojaus mygtukas	vnt	8.17	1.0	8.17
261268	Markiruotės	vnt	0.07	50.0	3.5
320029	Lauko šviestuvai (kompl.)	vnt		26.0	
521757	Apkabos	vnt		441.6	
810042	Skudurai	kg		0.26	
810083	Signalinė juosta kabeliams	m	0.21	975.41	204.84
1035-111	DN/OD 50mm Evocab Flex vamzdis N450, Pirminis Polietilenas, 50m, su mova	m	0.86	290.0	249.4
1035-113	DN/OD 75mm Evocab Flex vamzdis N450, Pirminis Polietilenas, 50m, su mova	m	1.41	657.0	926.37
1553056	Gnybtas	vnt	5.87	25.0	146.75
2507-84	LED gatvės šviestuvai 60W, IP65, 6300Lm	vnt	171.27	26.0	4453.02
3498-38	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	0.7	159.12	111.38
3498-39	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	1.06	284.58	301.65
3498-48	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x4	m	2.6	61.2	159.12
3550-2	Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25	m	2.88	836.4	2408.83
3700-86	Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai LH 60X40mm	m	8.53	10.0	85.3
3860-17	Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms)	kg	1.96	20.5	40.18
3860-19	Cinkuota juosta įžeminimui 25x4 mm 0.77 kg/m	kg	1.88	1.54	2.9
3860-3	Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno 20x1500 mm	vnt	12.07	164.0	1979.48
AA6	Metaliniai stulpai (cinkuoti) 6m	vnt	197.6	25.0	4940.0
GAPŠSP	Gatvės apšvietimo spinta	kompl.	1488.0	1.0	1488.0
Gmb1	Gembė vienguba	vnt	64.3	24.0	1543.2
Gmb2	Gembė dviguba	vnt	94.05	1.0	94.05
PA6	Betoniniai pamatai 6m atramoms	vnt	57.1	25.0	1427.5

Skyriuje 1: **21938.89**

žiniaraštyje 3: **21938.89**

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **PRC230930 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽALIASIS KELIAS 1, NERINGOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **1 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVOROS) IR INŽINERINIŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS**

Žiniaraštis **4 Elektroniniai ryšiai**

2025.02.24

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
	1 Ryšių kanalizacija				
120030	Statybinės vinys	kg	1.79	1.02	1.83
230005	Bitumo lakas	kg	9.29	63.0	585.27
260014	Betonas	m3	112.61	1.53	172.29
260864	Plastikiniai signaliniai stulpeliai	vnt		30.0	
520061	Plieniniai kronšteinai elektros perdavimo linijoms su 2 ink.	kompl.	3.16	60.0	189.6
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	268.22	0.01875	5.03
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	268.22	0.0849	22.77
570483	Ketinis liukas	vnt	186.03	15.0	2790.45
600008	Cementinis skiedinys S5	m3	80.33	0.102	8.19
552027	HDPE gofruotas tiesus vamzdis 750N, dviguba sienele, raudonas, su mova, D=50mm d=40mm l=6m	m	2.62	765.0	2004.3
552086	HDPE gofruotas tiesus vamzdis 750N, dviguba sienele, raudonas,su mova, D=110mm d=98mm l=6m	m	8.61	1152.0	9918.72
PKS	Praėjimo kontrolės stulpeliai	vnt	96.0	4.0	384.0
RKŠ2	RKŠ-2 ryšių šulinys	kompl.	580.34	15.0	8705.1
SS	Signalizacijos stulpeliai	vnt	69.0	26.0	1794.0
				Skyriuje 1:	**26581.55**
				žiniaraštyje 4:	**26581.55**

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256