DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **260922 Klavarijos sav. Kalvarijos sen. Brukų k.v. melioracijos griovio Gr. Nr.1 baseine esančių griovių ir juose esančių statinių remontas**

Statinys **1 Hidrotechniniai statiniai. Melioracijos statiniai**

Žiniaraštis **1 Griovių remonto darbai**

2026.10.22 **Suma žiniaraščiui EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1 Griovių remonto darbai					
1	**MN7P-0120**	.Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	421.470		
2	**MN4-33**	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	4.130		
3	**MN7P-0120**	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15	100m2	11.600		
4	**MN4-31**	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas k9=1.15	ha	0.120		
5	**MN4-5**	Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	4.200		
6	**MN4-9**	Medžių kamienų nuo 17 iki 25 cm skersmens vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas. k9=1.15	100vnt	4.200		
7	**MN7-1**	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	6.400		
8	**MN7-2**	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, *kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m* k9=1.15	100m	15.800		
9	**MN7-3**	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15	100m	29.900		
10	**MN7-7**	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m k9=1.15	m3	28.000		
11	**MN7-2**	Latakų valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	0.250		
12	**MN7P-0306**	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15	m3	10.000		
13	**MN1-46**	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	3.820		
14	**MN7-4**	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	3.820		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
15	**MN7-17**	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	5.430		
16	**MN7-27**	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15	ha	5.430		

Skyriuje 1 .....
žiniaraštyje 1 .....
Pridėtinės vertės mokestis 21.00% .....
Iš viso žiniaraštyje 1 .....

[redacted]

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **260922 Klavarijos sav. Kalvarijos sen. Brukų k.v. melioracijos griovio Gr. Nr.1 baseine esančių griovių ir juose esančių statinių remontas**

Statinys **1 Hidrotechniniai statiniai. Melioracijos statiniai**

Žiniaraštis **2 Drenažo remonto darbai**

2026.10.22 **Suma žiniaraščiui EUR**

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	**Drenažo remonto darbai**					
1	**MN3-174-110**	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	37.000		
2	**MN3-174-160**	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	9.000		
3	**MN3-174-200**	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	3.000		
4	***MN3-78-1***	300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite k9=1.15	vnt.	*1.000*		
5	**MN3-174**	Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas k9=1.15	vnt.	2.000		
6	**MN3-176**	Griovio šlaito po 300 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas k9=1.15	vnt.	1.000		

Skyriuje 2 .....
žiniaraštyje 2 .....
Pridėtinės vertės mokestis 21.00% .....
Iš viso žiniaraštyje 2 .....

[redacted]

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **260922 Klavarijos sav. Kalvarijos sen. Brukų k.v. melioracijos griovio Gr. Nr.1 baseine esančių griovių ir juose esančių statinių remontas**

Statinys **1 Hidrotechniniai statiniai. Melioracijos statiniai**

Žiniaraštis **3 Pralaidų remonto darbai**

2026.10.22 **Suma žiniaraščiui EUR** Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	3 Pralaidų remonto darbai					
1	**MN7-51**	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	7.000		
2	**MN1-14**	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.005		
3	**MN8-194**	Atskirų vietų įtrūkimų ant GB konstrukcijų užtaisymas betonu k9=1.15	m3	1.500		
4	**F26-2-2**	Teptinė izoliacija mineraliniais mišiniais iš lauko pusės,kai apkrova - spūdinis vanduo (tep.1 kartą ir glaist.2 kart.)	m2	2.000		
5	**MN2-14**	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	1.500		
6	**F46-1-3**	.Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	4.100		
7	**MN8-43**	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonoio įrengimas, *kai statinyje iki 3000 m3 betono* k9=1.15	100m3	0.041		
8	**MN1P-0801**	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15	val.	12.000		
9	**N1P-0701**	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,50m3 k9=1.15	100m3	0.050		
10	**MN1P-0708**	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas I-II grupės k9=1.15	100m3	0.050		
11	**MN5-28**	Žvyro dangos įrengimas k9=1.15	100m3	0.300		
12	**H19K-14**	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	8.000		
13	**HP4-3-3**	Drenažo, kanalizacijos vamzdžių valymas hidrauliniu būdu k9=1.15	10m	1.200		

Skyriuje 3 .....

žiniaraštyje 3 .....

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% .....

Iš viso žiniaraštyje 3 .....

[redacted]

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **260922 Klavarijos sav. Kalvarijos sen. Brukų k.v. melioracijos griovio Gr. Nr.1 baseine esančių griovių ir juose esančių statinių remontas**

Statinys **1 Hidrotechniniai statiniai. Melioracijos statiniai**

Žiniaraštis **4 Papildomi darbai**

2026.10.22 **Suma žiniaraščiui EUR**

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1					
1	1-	Drabų išpildomos nuotraukos atlikimas	vnt	1.000		
		Skyriuje 1				.....
		žiniaraštyje 4				.....
		Iš viso žiniaraštyje 4				.....

[redacted]