VIEŠOJI ĮSTAIGA „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“

PATVIRTINTA
Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos
2026-11-06 protokolu Nr. SKTA-1

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „STACIONARIŲ KONDICIONIERIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS“ SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1. Bendra informacija 3
2. Pirkimo objektas 3
3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 3
4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 4
5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui 5
6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 5
7. Pasiūlymų vertinimas 5
8. Sutarties sudarymas 5

1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794, adresas Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, darbo laikas I-IV: 8.00 - 17.00, V: 8.00 - 15.45. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų prekių negalima įsigyti naudojantis VšĮ CPO LT katalogu.

1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ir sutarties vykdymo sąlygose.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti stacionarių kondicionierių techninio aptarnavimo paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.2 **Pradinė sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai, kuri yra ne daugiau nei 50.000,00 Eur be PVM**. Perkami preliminarūs kiekiai, kurie bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui ir nebus laikomi maksimaliais. Pasiūlymai viršijantys šią sumą bus atmetami kaip nepriimtini, kadangi viršija pirkimo dokumentais pirkimui numatytas lėšas.

2.3 Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.4 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

3.2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. Pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad neturi specialiųjų sąlygų 1 priede nurodytų pašalinimo pagrindų.

3.3. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

4.2. Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją[1] (specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas). Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytus dokumentus (***juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, užpildytą Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo 6 priedą (priedą pateiks perkančioji organizacija***). Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

4.3. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją[2] (specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas). Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą.

Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216/asr

[2] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216/asr

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. Tiekėjo fiziniu ar elektroniniu parašu pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties projektas pateikiamas specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

_____

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas**).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas)**.

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).**

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).**

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (**VPĮ 46 straipsnio 2^1 dalis).**

7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą patvirtina, kad nėra nė vieno Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2^1 ir 4 d. numatyto tiekėjo pašalinimo pagrindo. Tuo atveju, jei perkančiajai organizacijai pirkimo procedūrų arba pirkimo sutarties vykdymo paaiškės, kad tiekėjui pateikiant pasiūlymą buvo bent vienas tiekėjo pašalinimo pagrindas, perkančioji organizacijai turi teisę nedelsiant atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą arba, jei pirkimo sutartis jau pasirašyta, nutraukti pirkimo sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo.

_____

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujamas aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAS LAIKYTIS APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTO

1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

2. Tiekėjams keliami reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto laikymosi.

Eil. Nr.	**Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto laikymosi**	**Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai**	**Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą**
1.	**Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas**		
1.1.	Perkamoms paslaugoms tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. **Veiklos sritis:** pastatų ūkio ar inžinerinių sistemų priežiūra, remontas, valdymas, arba lygiavertė.	Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

Eil. Nr.	Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto laikymosi	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
		Jeigu Tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia Subtiekėjus nurodytoms paslaugoms teikti, kurioms yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: Tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su Subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad Subtiekėjas turi laikytis Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto (ar Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių) tiek kiek jis (jos) taikomas (-os) atsižvelgiant į Subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta Tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad Subtiekėjas vadovautųsi Tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu (ar Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonėmis).	

_____

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaracija“

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

_____

(*tiekėjo pavadinimas*)

_____

(*adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas*)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____ d. Nr. _____

_____

(Sudarymo vieta)

Aš, _____ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) _____

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame _____, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

× tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

× tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

_____	_____	_____
(pareigos)	*(parašas)*	*(vardas ir pavardė)*

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

STACIONARIŲ KONDICIONIERIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**

1.1. Planuojama įsigyti Daikin gamintojo oro kondicionavimo sistemų aptarnavimo paslaugas. Sutarties galiojimo laikotarpiu papildomai nurodytuose objektuose paslaugos gali būti teikiamos ir kitų gamintojų analogiškiems split tipo kondicionieriams tais pačiais įkainiais.
1.2. Planuojama įsigyti RAIN mazgų patalpų kondicionierių sistemų:
1.2.1. techninės profilaktikos paslaugas;
1.2.2. gedimų šalinimo paslaugas;
1.2.3. nesandarumo paieškos ir šalinimo paslaugas;
1.2.4. išorinio kondicionieriaus bloko perkėlimo tame pačiame pastate paslaugas;
1.2.5. vidinio kondicionieriaus bloko perkėlimo tame pačiame pastate paslaugas;
1.2.6. kondensato siurbliuko įrengimo arba pakeitimo paslaugas;
1.2.7. papildomo trasos ilgio 1 m įrengimo paslaugas;
1.2.8. naujo kondicionieriaus montavimo paslaugas;
1.2.9. naujo kondicionieriaus montavimo ant esamos trasos paslaugas.
1.3. Perkamų paslaugų ir dalių kiekiai yra preliminarūs 36 mėn. laikotarpiui.
1.4. 126 vnt. kondicionierių sumontuoti 82-iuose panaudos teise valdomuose objektuose Lietuvoje, savivaldybių pastatuose, seniūnijose bei mokyklose. 39 objektuose sumontuotas vienas kondicionierius, 42 objektuose po du, 1 objekte trys. Kondicionierių sąrašas su adresais, modeliais ir sumontavimo metais pateikiamas 2 priede.
1.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu objektų ir aptarnaujamų kondicionierių skaičius gali keistis: atsirasti naujų objektų, būti keičiami ar nurašomi esami kondicionieriai ar blokai. Teikėjas privalo aptarnauti ir remontuoti sutarties galiojimo metu papildomai nurodytus objektus tomis pačiomis pasiūlyme nurodytomis kainomis.
1.6. Aptarnaujamuose kondicionieriuose naudojami du skirtingi šaltnešiai: 76 vnt. R32 ir 50 vnt. R410A. 36 objektuose tame pačiame adrese yra ir R32, ir R410A tipo kondicionieriai, todėl teikėjas į tokius objektus privalo atvykti su abiejų tipų šaltnešiu, atskiromis pildymo žarnomis ir atskiromis rekuperacinėmis talpyklomis. Neaptarnautas kondicionierius dėl to, kad nebuvo atsivežta reikiamo tipo šaltnešio, laikomas neįvykdytu užsakymu.
1.7. Kondicionieriai eksploatuojami nepertraukiamu (ištisus metus, visą parą) režimu telekomunikacijų įrangos patalpose, todėl vėsinimo režimas reikalingas ir esant neigiamai lauko oro temperatūrai.
1.8. 2 priede pateikiamas kondicionierių sąrašas yra preliminarus. Teikėjas pirmojo profilaktikos vizito metu privalo nuo kiekvieno kondicionieriaus duomenų lentelės nurašyti faktinį vidinio ir lauko bloko modelį, serijos numerį, šaltnešio tipą, ir gamyklinį šaltnešio kiekį, ir pateikti perkančiajai organizacijai patikslintą sąrašą. Nustatyti neatitikimai tarp 2 priede nurodytų ir faktinių duomenų nėra pagrindas keisti pasiūlyme nurodytus įkainius.
1.9. Techninė specifikacija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. D1-420 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Galiojančia suvestine redakcija 2026-02-28).
1.10. Reikalavimai kondicionavimo sistemų eksploatavimo paslaugoms ir preliminarūs jų kiekiai pateikiami 1 lentelėje:

1 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Reikalavimai	Preliminarus kiekis per 36 mėn.
1.	Techninė profilaktika	**Valymo paslaugos:** - vidinio bloko šilumokaičio (garintuvo) valymas ir dezinfekcija; - vidinio bloko kondensato vonelės ir kondensato nutekėjimo trasos valymas, praplovimas ir dezinfekcija; - kondensato žarnelės ir jos izoliacijos būklės tikrinimas; nustačius, kad žarnelė suskilusi, sutrūkinėjusi, deformuota, netekusi nepertraukiamo nuolydžio arba nepralaidi po pravalymo, ji keičiama nauja; iki 5 m ilgio žarnelės keitimas kartu su tvirtinimo elementais ir izoliacija įtraukiamas į profilaktikos įkainį ir atskirai neapmokamas; - patalpoje esančios neizoliuotos arba pažeistos izoliacijos kondensato žarnelės dalys izoliuojamos, kad ant žarnelės paviršiaus nesikondensuotų drėgmė; - išorinio bloko šilumokaičio (kondensatoriaus) valymas ir plovimas su korpuso išrinkimu ir surinkimu; - vidinio ir išorinio blokų ventiliatorių bei grotelių valymas, guolių ir balanso tikrinimas; - vidinių filtrų valymas arba keitimas. **Matavimai ir tikrinimai:** - šaltnešio tipo, gamyklinio kiekio ir abiejų blokų serijos numerių nurašymas nuo duomenų lentelių ir įrašymas į ataskaitą; - oro temperatūrų skirtumo per vidinį bloką matavimas tarp įsiurbimo ir išpūtimo (norma 8-12 °C vėsinimo režimu, nusistovėjus darbui. Sauso oro sąlygomis iki 15 °C); rezultatas įrašomas į ataskaitą; - kompresoriaus darbinės srovės matavimas nusistovėjus darbui ir palyginimas su įrenginio duomenų lentelėje nurodyta vardine srove; - žemo slėgio matavimas lauko bloko serviso jungtyje; aukšto slėgio matavimas tik tuose modeliuose, kuriuose konstrukciškai numatyta serviso jungtis skysčio pusėje. Slėgis matuojamas kondicionieriui veikiant nusistovėjusiu režimu arba testavimo režimu. - kondicionieriuje esančių klaidų nuskaitymas tam modeliui gamintojo numatytu būdu ; nuskaityti kodai įrašomi į ataskaitą, o jeigu klaidų nėra, įrašoma apie tai; - elektros jungčių ir kontaktų tikrinimas bei priveržimas; - kondensato siurbliuko, jeigu jis įrengtas, veikimo ir apsaugos nuo perpildymo tikrinimas; - žemos lauko oro temperatūros eksploatacijos priemonių tikrinimas (jei yra): lauko bloko ventiliatoriaus sukimosi greičio valdymo pagal kondensacijos slėgį, kompresoriaus šildytuvo. Ataskaitoje nurodoma, kuri iš šių priemonių įrenginyje yra. - lauko bloko laikiklių, korpuso, vamzdyno izoliacijos ir kabelių būklės tikrinimas; - darbo parametrų tikrinimas, reguliavimas, programavimas ir paleidimo bandymas. **Šaltnešio papildymas:** - apie šaltnešio trūkumą informuojama Perkančioji organizacija. - sunaudotas šaltnešis atskirai neapmokamas, jis turi būti įtrauktas į paslaugų įkainį. - papildytas kiekis turi būti įrašytas į atliktos profilaktikos aktą.	126 vnt.

		Organizaciniai reikalavimai: - planinė profilaktika atliekama pagal perkančiosios organizacijos pateiktus užsakymus; - ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną teikėjas praneša perkančiajai organizacijai numatomą atvykimo laiką; - turi būti pateiktas atliktos profilaktikos aktas parengtas laikantis šios specifikacijos 5 skyriaus reikalavimų; - į kainą turi būti įtrauktos visos profilaktikai reikalingos medžiagos: filtrai, kondensato žarnelė iki 5 m su izoliacija ir tvirtinimo elementais, dezinfekcinės ir plovimo priemonės, šaltnešis; - paslaugos teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje 2 priede nurodytuose objektuose. - užsakymas turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo tiekėjui.	
2.	Gedimų šalinimas	Šalinami visi 2 priede nurodytų kondicionierių, taip pat sutarties laikotarpiu papildomai nurodytų kitų gamintojų analogiškų split tipo kondicionierių gedimai, atstatant kondicionieriaus veikimą pagal gamintojo specifikaciją. - gedimų kategorijos ir terminai nustatyti 3.7 punkte. - esant poreikiui, kol šalinamas gedimas, statomas kilnojamasis kondicionierius, jeigu objekte nelieka veikiančio vėsinimo arba esamas yra nepakankamas. - teikėjas užtikrina karšto oro išmetimą į išorę (pro langą, ortakį, angą arba į gretimą didelio tūrio patalpą (koridorių ar pan.) ir kondensato nuvedimą; jeigu objekte to įrengti neįmanoma, teikėjas raštu informuoja perkančiąją organizaciją per 4 val. nuo gedimo užfiksavimo ir siūlo alternatyvą; **Šaltnešio trūkumo atveju:** - nustačius šaltnešio trūkumą, Teikėjas informuoja Perkančiąją organizaciją. - sunaudotas šaltnešis atskirai neapmokamas, jis turi būti įtrauktas į paslaugų įkainį. - papildytas kiekis turi būti įrašytas į defektinį aktą. **Atsarginės dalys:** - esant gedimui, kai reikalinga atsarginė dalis, kainuojanti daugiau nei 200 Eur be PVM, teikėjas informuoja Perkančiąją organizaciją ir suderina tolimesnį gedimo šalinimą; - sugedus detalei, kurios kaina iki 200 Eur be PVM, teikėjas pakeičia ją iš savo rezervo, ir pateikia sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai apmokėjimui. - į gedimo šalinimo įkainį įtraukiamos visos paslaugai suteikti reikalingos medžiagos, įskaitant šaltnešį, jungtis, veržles, izoliaciją ir azotą. Šaltnešis atskirai neapmokamas; teikėjas į įkainį įskaičiuoja vidutinį vienam gedimui tenkantį kiekį. **Garantija:** - pakeistoms dalims suteikiama ne trumpesnė kaip 6 mėn. garantija; - turi būti pateiktas gedimo šalinimo aktas, kuriame nurodomas gedimo požymis, nuskaityti klaidų kodai, nustatyta priežastis, atlikti veiksmai, panaudotos dalys ir kiti šios specifikacijos 5 skyriuje įvardinti duomenys. **Šalinimo terminas:** Kritinio gedimo (pagal šių reikalavimų 3.7 punktą) pašalinimo laikas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pranešimą apie gedimą gavimo.	50 vnt.
3.	Nesandarumo	- nuotėkio vieta nustatoma šios specifikacijos 3.3 punkte nustatyta tvarka ir	10 vnt.

	paieška ir šalinimas	pašalinama; - likęs šaltnešis surenkamas rekuperaciniu būdu į tam skirtą talpyklą; šaltnešio išleidimas į aplinką draudžiamas; - atidarius šaltnešio kontūrą negalima naudoti pakartotinai senų flanšinių jungčių; - sistema patikrinama sausu azotu, išvakumuojama 3.2 punkte nustatyta tvarka ir užpildoma pagal svorį; - turi būti pateiktas nesandarumo šalinimo aktas, kuriame nurodomas gedimo požymis, nuskaityti klaidų kodai, nustatyta priežastis, atlikti veiksmai, panaudotos dalys ir kiti šios specifikacijos 5 skyriuje įvardinti duomenys. - į įkainį įtraukiamos visos paslaugai suteikti reikalingos medžiagos, įskaitant šaltnešį, jungtis, veržles, izoliaciją ir azotą. **Šaltnešis atskirai neapmokamas; teikėjas į įkainį įskaičiuoja vidutinį vienam gedimui tenkantį kiekį**. - pakartotinai atsiradus nuotėkiui toje pačioje vietoje per 12 mėn. nuo paslaugos suteikimo, paslaugos teikiamos teikėjo sąskaita, įskaitant medžiagas ir šaltnešį; - esant poreikiui, kol pašalinamas nuotėkis, statomas kilnojamasis kondicionierius. - užsakymas turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo tiekėjui.	
4.	Išorinio kondicionieriaus bloko perkėlimas tame pačiame pastate	- išorinio kondicionieriaus bloko išmontavimas; - bloko sumontavimas ir pajungimas naujoje vietoje. Į skaičiavimus turi būti įtraukti 10 m trasos ilgio tarp išorinio ir vidinio blokų šaldymo vamzdyno, maitinimo kabelio ir visos reikalingos instaliacinės, montavimo ir apdailos medžiagos. **Reikalavimai paslaugai:** - prieš išmontavimą šaltnešis surenkamas rekuperaciniu būdu arba sukaupiamas lauko bloke; išleidimas į aplinką draudžiamas; - flanšinės jungtys gaminamos naujos, priveržiamos momentiniu raktu pagal gamintojo nurodytus sukimo momentus; senos jungtys pakartotinai nenaudojamos; - jei lituojama, litavimo metu vamzdynas pučiamas sausu azotu; - sumontavus atliekamas vakuumavimas 3.2 punkte nustatyta tvarka; - sistema užpildoma pagal svorį, įskaitant papildomą šaltnešio kiekį trasos daliai, viršijančiai gamyklinį ilgį; - trasos ilgis ir blokų aukščių skirtumas naujoje vietoje neturi viršyti gamintojo nurodytų ribų; nustatęs, kad viršytų, teikėjas raštu informuoja perkančiąją organizaciją prieš pradėdamas paslaugos teikimą. - turi būti pateiktas atliktų paslaugų aktas parengtas laikantis šios specifikacijos 5 skyriaus reikalavimų. Užsakymas turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo teikėjui.	5 vnt.
5.	Vidinio kondicionieriaus bloko perkėlimas tame pačiame pastate	- vidinio kondicionieriaus bloko išmontavimas; - bloko sumontavimas ir pajungimas naujoje vietoje. Į skaičiavimus turi būti įtraukti 10 m trasos ilgio tarp išorinio ir vidinio blokų šaldymo vamzdyno, 10 m maitinimo kabelio ir visos paslaugai suteikti reikalingos instaliacinės, montavimo ir apdailos medžiagos. **Reikalavimai paslaugai:** - prieš išmontavimą šaltnešis surenkamas rekuperaciniu būdu arba sukaupiamas lauko bloke; išleidimas į aplinką draudžiamas; - flanšinės jungtys gaminamos naujos, priveržiamos momentiniu raktu pagal	5 vnt.

		gamintojo nurodytus sukimo momentus; senos jungtys pakartotinai nenaudojamos; - jei lituojama, litavimo metu vamzdynas pučiamas sausu azotu; - sumontavus atliekamas vakuumavimas 3.2 punkte nustatyta tvarka; - sistema užpildoma pagal svorį, įskaitant papildomą šaltnešio kiekį trasos daliai, viršijančiai gamyklinį ilgį; - trasos ilgis ir blokų aukščių skirtumas naujoje vietoje neturi viršyti gamintojo nurodytų ribų; nustatęs, kad viršytų, teikėjas raštu informuoja perkančiąją organizaciją prieš pradėdamas paslaugos teikimą; - kondensato nuvedimas įrengiamas su nepertraukiamu nuolydžiu; jeigu nuolydžio užtikrinti neįmanoma, įrengiamas kondensato siurbliukas pagal šios lentelės 6 punktą; - turi būti pateiktas atliktų paslaugų aktas parengtas laikantis šios specifikacijos 5 skyriaus reikalavimų. Užsakymas turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo teikėjui.	
6.	Kondensato siurbliuko įrengimas arba pakeitimas	Daikin kondicionierių esant poreikiui papildomai įrengiamas, arba keičiamas sugedęs siurbliukas, įskaitant kondensato žarnelę, izoliacines, tvirtinimo ir kitas medžiagas. - turi būti pateiktas atliktų paslaugų aktas parengtas laikantis šios specifikacijos 5 skyriaus reikalavimų. Užsakymas turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną nuo užsakymo pateikimo tiekėjui.	15 vnt.
7.	Papildomo trasos ilgio 1 m įrengimas	1 m įkainis, atliekant kondicionierių perkėlimą (išorinio ar vidinio bloko) ar naujo kondicionieriaus montavimą bei įtraukiant šaldymo vamzdžių, maitinimo kabelio, kitas reikalingas instaliacines ir montavimo medžiagas. Į įkainį taip pat turi būti įtrauktas papildomas šaltnešio kiekis, reikalingas trasos daliai, viršijančiai gamyklinį (iš anksto užpildytą) trasos ilgį, pagal gamintojo nurodytą normą gramais viename metre.	68 m
8.	Naujo kondicionieriaus montavimas	- kondicionieriaus sumontavimas, naujų flanšinių jungčių gamyba, sandarumo bandymas ir vakuumavimas, užpildymas šaltnešiu; - naujos vamzdžių ir kabelių trasos įrengimas iki 10 m. ilgio, įskaitant vamzdžius, kabelius ir fasonines apdailos detales; - į įkainį įtraukiamos visos montavimo ir apdailos medžiagos, įskaitant šaltnešį; - turi būti pateiktas atliktų paslaugų aktas parengtas laikantis šios specifikacijos 5 skyriaus reikalavimų. Esant poreikiui, kol įrengiamas naujas kondicionierius, statomas kilnojamasis kondicionierius. Užsakymas turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo teikėjui.	4 vnt.
9.	Naujo kondicionieriaus montavimas ant esamos trasos	Perkančiajai organizacijai pateikus rezervinį kondicionierių į gedimo vietą, jis sumontuojamas per ne ilgiau kaip 24 val. nuo pateikimo. - sugedusio kondicionieriaus šaltnešio surinkimas rekuperaciniu būdu, abiejų blokų demontavimas; - rezervinio kondicionieriaus sumontavimas, naujų flanšinių jungčių gamyba, sandarumo bandymas ir vakuumavimas, užpildymas šaltnešiu; - esamos trasos ir kabelių panaudojimas, jeigu jų būklė tinkama; netinkamos būklės atveju teikėjas raštu (el. paštu) informuoja perkančiąją organizaciją prieš pradėdamas teikti paslaugą;	8 vnt.

		- demontuotas kondicionierius perduodamas perkančiajai organizacijai kartu su surinktu šaltnešiu arba, perkančiajai organizacijai raštu nurodžius, priduodamas utilizuoti. Utilizavimo atveju pateikiamas atliekų perdavimo dokumentas; - į įkainį įtraukiamos visos montavimo medžiagos, įskaitant šaltnešį; - turi būti pateiktas atliktų paslaugų aktas parengtas laikantis šios specifikacijos 5 skyriaus reikalavimų. Esant poreikiui, kol įrengiamas rezervinis kondicionierius, statomas kilnojamasis kondicionierius. Užsakymas turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo teikėjui.	

2. **BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

2.1. Visos išlaidos, susijusios su nuvykimu į objektą, ir išlaidos, susijusios su reikalingomis medžiagomis ir mechanizmais, turi būti įtrauktos į siūlomus įkainius.
2.2. Visos paslaugos ir naudojamos medžiagos turi tenkinti atitinkamus Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius teisės aktus.
2.3. Teikėjas visiškai atsako už Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių darbų saugą, reikalavimų vykdymą.
2.4. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis statybos taisyklėmis ir normomis, darbų saugos technikos taisyklėmis, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (EĮJBT) reikalavimais, priešgaisrinės saugos reikalavimais ir kitais teikiamas paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais.
2.5. Paslaugų suteikimo metu pažeistos pastatų sienos, stogas, jų apdaila ar kitos vertybės turi būti suremontuotos ar atstatytos teikėjo lėšomis.
2.6. Teikėjas visus reikalingus leidimus ir suderinimus gauna pats. Tokie galėtų būti leidimai pradėti paslaugos teikimą, dirbti teritorijose ar patalpose, leidimai dėl ryšio ar sistemų stabdymo ar kitų galimų sutrikimų ir pan.
2.7. Visos paslaugos turi būti teikiamos pagal atitinkamos įrangos gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu adresai ir aptarnaujamų kondicionierių kiekis gali kisti.
2.9. Paslaugos teikiamos veikiančiose telekomunikacijų patalpose. Teikėjas privalo imtis priemonių, kad valymo, plovimo ar remonto metu vanduo, dulkės ar valymo priemonės nepatektų ant telekomunikacijų įrangos, ir raštu suderinti su perkančiąja organizacija bet kokį įrangos maitinimo ar aplinkos vėsinimo nutraukimą.
2.10. Objektuose, kuriuose sumontuoti du kondicionieriai, paslaugų teikimas planuojamas taip, kad visą laiką liktų veikiantis bent vienas kondicionierius. Jeigu tai neįmanoma, teikėjas privalo pastatyti kilnojamąjį kondicionierių.

3. **TECHNINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ SU ŠALTNEŠIU TEIKIMUI**

3.1. **Šaltnešio tvarkymas ir aplinkosauga.**
3.1.1. Paslaugos su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis teikiamos vadovaujantis 2024 m. vasario 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2024/573 ir jį įgyvendinančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.1.2. Šaltnešio išleidimas į aplinką draudžiamas. Prieš bet kokį šaltnešio kontūro atidarymą šaltnešis surenkamas rekuperaciniu būdu į tam skirtą, pažymėtą ir pasvertą talpyklą arba sukaupiamas lauko bloke.
3.1.3. Skirtingų tipų šaltnešiai į tą pačią rekuperacinę talpyklą nemaišomi. Dirbant su R32 (A2L klasės, silpnai degiu) šaltnešiu naudojamos tam tipui tinkamos priemonės ir laikomasi gamintojo nurodytų priešgaisrinių reikalavimų.
3.1.4. Teikėjas privalo turėti teisę verstis oro kondicionavimo įrangos techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos veikla.

3.2. **Vakuumavimas.**

3.2.1. Vakuumavimas atliekamas dviejų pakopų rotaciniu mentiniu (plokšteliniu) vakuuminiu siurbliu, kurio našumas ne mažesnis kaip 42 l/min (1,5 CFM) su elektromagnetiniu vožtuvu.

3.2.2. Pasiekiamas galutinis vakuumas turi būti ne didesnis kaip 500 mikronų gyvsidabrio stulpelio (µmHg), o sistemose su POE alyva (R410A, R32) rekomenduojama ne daugiau kaip 300 mikronų. 500 mikronų atitinka apie 67 Pa arba 0,67 mbar.

3.2.3. Vakuumas matuojamas skaitmeniniu vakuumo (Pirani arba termistoriniu) matuokliu, kurio matavimo diapazonas apima 0-1000 mikronų sritį. Kolektoriaus komplekto manometras vakuumo lygiui nustatyti nenaudojamas.

3.2.4. Pasiekus reikiamą lygį atliekamas vakuumo laikymo bandymas: siurblys atjungiamas, o sistema laikoma uždaryta ne trumpiau kaip 15 minučių. Vakuumui pakilus virš 1000 mikronų laikoma, kad sistemoje yra nuotėkis arba drėgmė, ir paslaugos teikimas tęsiami tik nustačius bei pašalinus priežastį.

3.2.5. Esant įtarimui dėl drėgmės sistemoje (ilgai atvirai stovėjęs kontūras, kompresoriaus gedimas) taikomas trigubas vakuumavimas: išsiurbiama, vakuumas nutraukiamas sausu azotu, veiksmas kartojamas, o trečią kartą siurbiama iki galutinio lygio.

3.2.6. Vakuumavimo rezultatas (pasiektas mikronų skaičius, laikymo bandymo pradžios ir pabaigos reikšmės) įrašomas į paslaugų suteikimo aktą (techninės specifikacijos priedas Nr. 1).

3.3. **Sandarumo tikrinimas ir nuotėkio paieška.**

3.3.1. Sandarumas po montavimo, perkėlimo ar remonto tikrinamas sausu azotu, slėgį keliant pakopomis iki gamintojo nurodyto bandymo slėgio. Bandyti deguonimi, suslėgtu oru arba pačiu šaltnešiu draudžiama.

3.3.2. Nuotėkio vietai nustatyti naudojamas elektroninis šaltnešio nuotėkio detektorius, kurio jautrumas ne blogesnis kaip 5 g per metus pagal LST EN 14624. Detektorius turi būti kalibruotas ne rečiau kaip kas 12 mėnesių; perkančiosios organizacijos reikalavimu pateikiamas kalibravimo dokumentas.

3.3.3. Rasta vieta patvirtinama putojančia priemone arba, kai tai neįmanoma, azoto slėgio kritimo bandymu su temperatūros korekcija.

3.3.4. Nutekėjusio šaltnešio kiekis nustatomas surinktą šaltnešį pasveriant ir palyginant su įrenginio duomenų lentelėje nurodytu gamykliniu kiekiu. Nustatyti nuotėkio kiekį pagal slėgio rodmenų pokytį neleidžiama.

3.3.5. Išskyrus 3.3.6 punkte numatytą atvejį, nuotėkio pašalinimu laikoma: flanšinės jungties perdarymas naujai, vamzdyno litavimas, nesandaraus komponento (ventilio, jungties, vamzdžio atkarpos, šilumokaičio) keitimas. Nuotėkio pašalinimu nelaikomas flanšinės veržlės paveržimas be jungties perdarymo, sandariklio panaudojimas arba sprendimas įrenginį toliau stebėti.

3.3.6. Išimtis taikoma tuo atveju, kai nustatoma, kad flanšinė veržlė buvo nepakankamai priveržta: tuomet leidžiamas priveržimas momentiniu raktu iki gamintojo nurodyto momento, jeigu po jo atliekamas ir dokumentuojamas sandarumo bandymas azotu pagal 3.3.1 punktą. Tas pats sprendimas tam pačiam įrenginiui antrą kartą netaikomas.

3.3.7. Akte nurodoma nuotėkio vieta, nustatyta priežastis, pašalinimo būdas, surinkto ir papildomai užpildyto šaltnešio kiekiai gramais.

3.4. **Sistemos užpildymas šaltnešiu.**

3.4.1. Sistema pildoma pagal svorį, naudojant elektronines svarstykles, kurių skiriamoji geba ne blogesnė kaip 5 g, o užpildomas kiekis nustatomas pagal įrenginio duomenų lentelę ir gamintojo dokumentaciją, įskaitant papildomą kiekį trasai, viršijančiai gamyklinį ilgį.

3.4.2. Mišrūs šaltnešiai, tokie kaip R410A, į sistemą pilami tik skysta faze.

3.4.3. Užpildžius patikrinamas perkaitimas ir peršaldymas bei kompresoriaus srovė. Vien slėgio rodmenų užpildymui patvirtinti nepakanka.

3.4.4. Į aktą įrašomi: šaltnešio tipas, gamyklinis kiekis, surinktas kiekis, papildytas kiekis ir galutinis kiekis sistemoje.

3.5. **Matavimo ir kitos priemonės.**

Teikėjas paslaugoms teikti turi turėti:

3.5.1. mechaninį arba elektroninį kolektorių (manometrą) šaltnešio slėgio matavimams;

3.5.2. termometrą (gali būti komplektuojamas su manometrų stotele) šaltnešio sistemų temperatūrai matuoti;

3.5.3. šaltnešio atsiurbimo / recirkuliacijos stotelę su tepalo atskyrimo funkcija;
3.5.4. dviejų pakopų vakuuminį siurblį dujinėms priemaišoms ir drėgmei pašalinti iš sistemos prieš pripildant šaldymo agentu;
3.5.5. vakuumetrą sistemos vakuumui matuoti;
3.5.6. pripildymo žarnas su uždaromaisiais ventiliais šaltnešiui surinkti iš įrangos ir sistemų ir (ar) šaltnešiu pripildyti įrangą ir sistemas;
3.5.7. suspaustą azotą ir įrankius (reduktorius, atskiros žarnos, manometras) sistemų hermetiškumo patikrai;
3.5.8. šaltnešio balionus su dvigubais ventiliais šaltnešiui surinkti/išsiurbti. Vienas dujų balionas gali būti naudojamas darbui tik su vienu šaldymo agentu, siekiant išvengti atitinkamo šaldymo agento užteršimo likučiais;
3.5.9. servisinių ventilių šerdžių keitimo įrankius;
3.5.10. elektronines svarstykles šaltnešio balionams sverti;
3.5.11. elektroninį šaltnešio nuotėkio detektorių,
3.5.12. elektros srovės matavimo reples;
3.5.13. azoto balioną su reduktoriumi;
3.5.14. momentinį raktą.

3.6. **Veiksmai nustačius šaltnešio nuotėkį.**
3.6.1. Nuotėkio faktas fiksuojamas akte, kondicionierius įrašomas į stebimų įrenginių sąrašą ir pakartotinai tikrinamas artimiausio vizito metu.
3.7. **Pranešimas apie gedimą ir gedimų kategorijos.**

3.7.1. Pranešimas apie gedimą teikiamas elektroniniu paštu sutartyje nurodytu adresu. Termino pradžia laikomas elektroninio laiško išsiuntimo laikas. Teikėjas per 1 valandą patvirtina pranešimo gavimą. Visi terminai skaičiuojami kalendorinėmis valandomis ir dienomis, jeigu nenurodyta kitaip.
3.7.2. Kritiniu laikomas gedimas, kai objekte nelieka nė vieno vėsinančio kondicionieriaus ir/arba patalpos temperatūra viršija 30 °C. Tokiu atveju Teikėjas atvyksta į objektą per 12 valandų, atstato vėsinimą (įskaitant laikiną sprendimą ar kilnojamąjį kondicionierių) per 24 valandas, o gedimą visiškai pašalina per 5 kalendorines dienas.
3.7.3. Nekritiniu laikomas gedimas, kai objekte lieka bent vienas veikiantis kondicionierius ir/arvapatalpos temperatūra neviršija normos. Tokiu atveju Teikėjas atvyksta per 3 darbo dienas, o gedimą pašalina per 10 darbo dienų.
3.7.4. Gedimo pašalinimo momentu laikomas perkančiosios organizacijos stebėjimo sistemoje užfiksuotas patalpos temperatūros grįžimas į normos ribas, o jos nesant, akte nurodytas paslaugų suteikimo pabaigos laikas.

4. DOKUMENTAVIMAS IR ATSISKAITYMAS

4.1. Kiekvienam kondicionieriui rengiamas atskiras paslaugų atlikimo aktas. Akte pateikiama:
4.1.1. objekto adresas ir pavadinimas, kondicionieriaus lauko ir vidaus blokų modeliai ir serijos numeriai;
4.1.2. paslaugos suteikimo data, atvykimo, paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos laikas;
4.1.3. paslaugas faktiškai suteikusio sertifikuoto asmens vardas, pavardė;
4.1.4. suteiktų paslaugų sąrašas pagal 1 skyriaus 1 lentelę;
4.1.5. išmatuoti parametrai: vidinio bloko oro temperatūrų skirtumas, kompresoriaus darbinė srovė, šilumokaičių temperatūros, šaltnešio slėgis, aplinkos temperatūra;
4.1.6. vakuumavimo rezultatas mikronais ir laikymo bandymo pradžios bei pabaigos reikšmės, jeigu kontūras buvo atidarytas;
4.1.7. šaltnešio tipas, gamyklinis kiekis, surinktas, papildytas ir galutinis kiekis gramais;
4.1.8. nuskaityti klaidų kodai arba įrašas, kad klaidų istorija tuščia;
4.1.9. nustatyti trūkumai ir rekomenduojami veiksmai;
4.1.10. objekto atsakingo asmens parašas, patvirtinantis tik atvykimo faktą ir laiką. Suteiktos paslaugos patvirtinamos nuotraukomis ir perkančiosios organizacijos darbuotojo parašu (jei dalyvauja).
4.2. Prie kiekvieno akto pridedamos nuotraukos su laiko žyma:

4.2.1. Kondicionieriaus duomenų lentelė (kiekvieno pirmojo vizito metu, vėliau pasikeitus kondicionieriui ar blokui);
4.2.2. vidinio bloko šilumokaitis ir kondensato vonelė prieš valymą ir po jo;
4.2.3. lauko bloko šilumokaitis prieš valymą ir po jo;
4.2.4. atidarius šaltnešio kontūrą papildomai: vakuumo matuoklio ekranas laikymo bandymo pradžioje ir pabaigoje, kadre matant mikronų vertę ir atpažįstamą matuoklio korpusą arba serijos numerį; elektroninių svarstyklių ekranas prieš pildymą ir po jo, kadre matant balioną su šaltnešio tipo žyma;
4.2.5. nustačius nuotėkį papildomai: nuotėkio vietos nuotraukos.

4.3. Aktas be privalomų nuotraukų nepriimamas, tokiu atveju visi to vizito paslaugos laikomos nesuteiktomis ir kartojamos teikėjo sąskaita.

4.4. Teikėjas pildo elektroninį žurnalą, kuriame kaupiami visų aktų duomenys. Privalomi stulpeliai:
- objekto adresas ir pavadinimas,
- Kondicionieriaus išorės ir vidaus blokų modeliai ir gamykliniai numeriai,
- data,
- paslaugos teikimo pradžios ir pabaigos laikas,
- paslaugą suteikęs asmuo,
- paslaugos tipas,
- oro temperatūrų skirtumas,
- kompresoriaus srovė,
- klaidų kodai,
- surinktas šaltnešio kiekis,
- papildytas kiekis,
- papildytas kiekis iš viso nuo sutarties pradžios (suminis kiekis),
- pastabos.

4.5. Suteiktų paslaugų aktai (techninės specifikacijos priedas Nr. 2) su nuotraukomis ir atnaujintas žurnalas atsiunčiami Perkančiosios organizacijos nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paslaugos suteikimo. Perkančioji organizacija per 5 darbo dienas aktus priima arba grąžina su pastabomis.

Šių aktų pagrindu pasirašomas paslaugų perdavimo priėmimo aktas, kuris gali apimti tiek vieno, tiek kelių paslaugų skirtinguose objektuose suteikimą.

Sąskaita faktūra išrašoma tik pasirašius paslaugų perdavimo priėmimo aktą.

4.6. Paslaugų suteikimo paslaugų aktas pateiktas techninės specifikacijos priede Nr. 2.

_____

Kondicionierių sąrašas 2026-10-21.

Eil. Nr.	Adresas	Kondicionieriaus vidinio bloko tipas	Kondicionieriaus išorinio bloko tipas	Kondicionieriaus sumontavimo metai	Kondicionierių kiekis objekte	Savivaldybė/ seniūnija
1	Laisvės a. 74A, Ignalina	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
2	Laisvės a. 74A, Ignalina	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
3	Vytauto g. 33, Trakai	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
4	Vytauto g. 33, Trakai	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
5	Vilniaus g. 44, Molėtai	FTXM35A	RZAG35B	2024	2	sav.
6	Vilniaus g. 44, Molėtai	FTXM35R	RZAG35A	2022		sav.
7	Livonijos g. 4, Joniškis	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
8	Livonijos g. 4, Joniškis	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
9	Laižuvos g.3, Mažeikiai	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
10	Laižuvos g. 3, Mažeikiai	FTXLS35K3	RXLS35M	2019		sav.
11	Aušros a. 10, Radviliškis	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
12	Aušros a. 10, Radviliškis	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
13	J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
14	J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
15	Bažnyčios g. 4, Šakiai	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
16	Bažnyčios g. 4, Šakiai	FTXM35A	RZAG35B	2024		sav.
17	Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
18	Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
19	Vilniaus g. 19, Švenčionys	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
20	Vilniaus g. 19, Švenčionys	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
21	Žemaitės g. 14, Telšiai	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
22	Žemaitės g. 14, Telšiai	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
23	Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys	FTXM35A	RZAG35B	2024	2	sav.
24	Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys	FTXM35R	RZAG35A	2022		sav.
25	Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
26	Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
27	Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
28	Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
29	J. Biliūno g. 23, Anykščiai	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
30	J. Biliūno g. 23, Anykščiai	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.

31	Sėlių a. 22, Zarasai	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
32	Sėlių a. 22, Zarasai	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
33	Vytauto g. 9, Kalvarija (Ligoninės teritorija)	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
34	Vytauto g. 9, Kalvarija (Ligoninės teritorija)	FTXM35R	RZAG35A	2022		sav.
35	Laisvės a. 3, Rietavas	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
36	Laisvės a. 3, Rietavas	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
37	J. Basanavičiaus g. 2 /1, Šilalė	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
38	J. Basanavičiaus g. 2 /1, Šilalė	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
39	Kalvarijų 125, Vilnius	FTXM35R	RZAG35A	2022	2	sav.
40	Kalvarijų 125, Vilnius	FTXM35R	RZAG35A	2022		
41	Vytauto g. 12, Varėna	FTXM35A	RZAG35B	2024	2	sav.
42	Vytauto g. 12, Varėna	FTXM35R	RZAG35A	2022		sav.
43	Savanorių pr. 371, Kaunas	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
44	Savanorių pr. 371, Kaunas	FTXS25J2V1B	RXS2.5J2V1B	2014		sav.
45	Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
46	Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
47	Pulko g. 21, Alytus	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
48	Pulko g. 23, Alytus	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
49	Pilies g. 3A, Ukmergė	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
50	Pilies g. 3A, Ukmergė	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
51	Vilniaus g.61, Širvintos	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
52	Vilniaus g. 61, Širvintos	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
53	Vilniaus g. 263, Šiauliai	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
54	Vilniaus g. 263, Šiauliai	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
55	Maironio g. 7, Raseiniai	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
56	Maironio g. 7, Raseiniai	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
57	S. Nėries g. 1, Vilkaviškis	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
58	S. Nėries g. 1, Vilkaviškis	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
59	Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
60	Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
61	Vytauto g. 38, Biržai	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
62	Vytauto g. 38, Biržai	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
63	Respubliko g. 94, Rokiškis	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
64	Respublikos g. 94, Rokiškis	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
65	Kęstučio g. 4, Pakruojis	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
66	Kęstučio g. 4, Pakruojis	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
67	J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
68	J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.

69	Utenio a. 4, Utena	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
70	Utenio a. 4, Utena	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
71	Rungos g. 5, Elektrėnai	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
72	Rungos g. 5, Elektrėnai	FTXLS35K3	RXLS35M	2019		sav.
73	Vilniaus g. 49, Šalčininkai	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
74	Vilniaus g. 49, Šalčininkai	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
75	Respublikos g. 2, Tauragė	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
76	Respublikos g. 2, Tauragė	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
77	Vytauto g. 35, Prienai	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
78	Vytauto g. 35, Prienai	FTXS25J2V1B	RXS2.5J2V1B	2014		sav.
79	Kaišiadorys - Gedimino g. 61	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
80	Kaišiadorys - Gedimino g. 61	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014		sav.
81	Žeimių g. 13, Jonava	FTXM35N	RZAG35A	2021	2	sav.
82	Žeimių g. 13, Jonava	FTXM35A	RZAG35B	2024		sav.
83	Vytauto g.112, Palanga	FTXM35R	RZAG35A	2022	1	sav.
84	Vilniaus g. 13, Skuodas	FTXLS35K3	RXLS35M	2019	1	sav.
85	Kvietinių g. 5, Gargždai, Klaipėdos r.	FTXM35A	RZAG35B	2024	1	sav.
86	Vilniaus g. 25, Pagėgiai	FTXM35R	RZAG35A	2022	1	sav.
87	Vytauto g. 12, Plungė	FTXM35A	RZAG35B	2024	1	sav.
88	Vytauto g. 2, Kupiškis	FTXM35N	RZAG35A	2021	1	sav.
89	Savanorių g. 29A, Kretinga	FTXM35R	RZAG35A	2022	1	sav.
90	L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014	2	sav.
91	L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė	FTXM35A	RZAG35B	2026		sav.
92	Kęstučio g. 3G, Šilutė	FTXM35A	RZAG35B	2024	1	sav.
93	Vilniaus g. 1, Lazdijai	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014	1	sav.
94	Žiežmariai, Žąslių g.21., Kaišiadorių raj.	FLXS35	RXS35	2014	3	sen.
95	Žiežmariai, Žąslių g.21., Kaišiadorių raj.	FLXS35	RXS35	2014		sen.
96	Žiežmariai, Žąslių g.21., Kaišiadorių raj.	FLXS35	RXS35	2024		sen.
97	Vilniaus g. 29, Paberžės k., Vilniaus r.	FTXM35R	RZAG35A	2022	1	sen.
98	Mokyklos g. 9A, Juodšiliai, Vilniaus r.	FTXM35R	RZAG35A	2022	1	sen.
99	Mokytojų g. 9, Rukainių k., Vilniaus r.	FTXM35R	RZAG35A	2022	1	sen.
100	Kėdainių g. 9, Josvainiai, Kėdainių r.	FTXM35R	RZAG35A	2022	1	sen.
101	Liepų g. 2, Pavermenio k., Kėdainių r.	FTXM35R	RZAG35A	2022	1	sen.
102	Ateities g. 1, Šiaudinės k., Šakių raj.	FTXM35R	RZAG35A	2022	1	sen.

103	Vytauto g. 6, Liudvinavas, Marijampolės r.	FTXM35R	RZAG35A	2022	1	sen.
104	Vilties g. 19, Dotnuva, Kėdainių r.	FTXM35N	RZAG35A	2021	1	sen.
105	Tauragės g. 1C, Eržvilkas, Jurbarko r.	FTXM35N	RZAG35A	2021	1	sen.
106	Dotnuvėlės g. 1, Gudžiūnai, Kėdainių r.	FTXM35N	RZAG35A	2021	1	sen.
107	Vytauto g. 103, Ariogala, Raseinių r.	FTXM35N	RZAG35A	2021	1	sen.
108	Eitvydaičių g. 3, Laukuva, Šilalės r.	FTXM35N	RZAG35A	2021	1	sen.
109	J. Basanavičiaus g. 1, Užpaliai, Utenos r.	FTXM35N	RZAG35A	2021	1	sen.
110	Vytauto Didžiojo g. 8, Žeimelis, Pakruojo r.	FTXM35N	RZAG35A	2021	1	sen.
111	Gegužės a. 19, Eišiškės, Šalčininkų r.	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014	1	sen.
112	Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno r.	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014	1	sen.
113	V. Sirokomlės g. 8, Nemėžis, Vilniaus r.	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014	1	sen.
114	Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r.	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014	1	sen.
115	Varkalės, Kaišiadorių r.	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014	1	sen.
116	Vytauto g. 44, Seirijai, Lazdijų r.	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014	1	sen.
117	Švenčionių g. 3, Švenčionėliai, Švenčionių r.	FTXM35A	RZAG35B	2024	1	sen.
118	Kauno g. 37, Vilkija, Kauno r.	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014	1	sen.
119	Mokyklos g. 22, Maišiagala, Vilniaus r.	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014	1	sen.
120	Šiltnamių g. 10/2, Pagiriai, Vilniaus r.	FTXM35A	RZAG35B	2024	1	sen.
121	Amatininkų g. 3, Čekiškė, Kauno r.	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014	1	sen.
122	J. Basanavičiaus g. 1, Jieznas, Prienų r.	FTXM35A	RZAG35B	2024	1	sen.
123	S. Nėries g. 3, Daugai, Alytaus r.	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014	1	sen.
124	Pašto g. 6, Pabradė, Švenčionių r.	FTXS35K	RXS35K2V1B	2014	1	sen.
125	Taikos g. 2 , Neringa (Nida), Neringos sav.	FTXM35R	RZAG35A	2022	1	sav.
126	Kukečių seniūnija., Kukečių g. 30, Kelmės raj	FTXM35A	RZAG35B	2024	1	sen.

Herbas arba prekių ženklas

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ AKTAS

Rengiamas atskirai kiekvienam kondicionieriui

Akto Nr.		Akto data	

1. PASLAUGOS TIPAS PAGAL 1 LENTELĘ

☐ Techninė profilaktika	☐ Gedimų šalinimas
☐ Nesandarumo paieška ir šalinimas	☐ Išorinio bloko perkėlimas
☐ Vidinio bloko perkėlimas	☐ Kondensato siurbliuko įrengimas arba pakeitimas
☐ Papildomo trasos ilgio įrengimas	☐ Naujo kondicionieriaus montavimas
☐ Naujo kondicionieriaus montavimas ant esamos trasos	

2. OBJEKTAS IR ĮRENGINYS

Objekto pavadinimas	
Objekto adresas	

	Modelis	**Serijos numeris**
Vidaus blokas		
Lauko blokas		

3. PASLAUGŲ LAIKAS

Paslaugų atlikimo data		Atvykimo laikas	
Paslaugų pradžia		Paslaugų pabaiga	

4. PASLAUGAS SUTEIKĘS ASMUO

Vardas, pavardė	
Pažymėjimo dirbti su F dujomis Nr.	

5. **ATLIKTOS PROFILAKTIKOS PASLAUGOS**

☐	**Pažymėti suteiktas paslaugas**
☐	Vidinio bloko šilumokaičio (garintuvo) valymas ir dezinfekcija
☐	Vidinio bloko kondensato vonelės ir nutekėjimo trasos valymas, praplovimas, dezinfekcija

☐	Kondensato žarnelės ir izoliacijos būklės tikrinimas; keitimas nauja (iki 5 m su tvirtinimo elementais ir izoliacija)
☐	Neizoliuotų arba pažeistos izoliacijos kondensato žarnelės dalių izoliavimas patalpoje
☐	Išorinio bloko šilumokaičio (kondensatoriaus) valymas ir plovimas su korpuso išrinkimu ir surinkimu
☐	Vidinio ir išorinio blokų ventiliatorių bei grotelių valymas, guolių ir balanso tikrinimas
☐	Vidinių filtrų valymas arba keitimas
☐	Šaltnešio tipo, gamyklinio kiekio ir abiejų blokų serijos numerių nurašymas nuo duomenų lentelių
☐	Klaidų nuskaitymas gamintojo numatytu būdu
☐	Elektros jungčių ir kontaktų tikrinimas bei priveržimas
☐	Kondensato siurbliuko, jeigu įrengtas, veikimo ir apsaugos nuo perpildymo tikrinimas
☐	Žemos lauko oro temperatūros priemonių tikrinimas, jeigu jos yra
☐	Lauko bloko laikiklių, korpuso, vamzdyno izoliacijos ir kabelių būklės tikrinimas
☐	Darbo parametrų tikrinimas, reguliavimas, programavimas ir paleidimo bandymas

6. KITOS SUTEIKTOS PASLAUGOS

Gedimo šalinimas, nesandarumo šalinimas, perkėlimas, montavimas, dalių keitimas:

7. IŠMATUOTI PARAMETRAI

Matuojama kondicionieriui veikiant nusistovėjusiu arba testavimo režimu.

Rodiklis	Reikšmė	Mat. vnt.	Pastaba
Aplinkos (patalpos) oro temperatūra		°C	
Lauko oro temperatūra		°C	
Vidinio bloko oro temperatūrų skirtumas ΔT (įsiurbimas / išpūtimas)		°C	Norma 8-12 °C; sauso oro sąlygomis iki 15 °C
Kompresoriaus darbinė srovė		A	Norma: vardinė pagal duomenų lentelę:
Šaltnešio slėgis žemo slėgio pusėje		bar	Serviso jungtyje
Šaltnešio slėgis aukšto slėgio pusėje		bar	Tik jeigu yra jungtis skysčio pusėje

8. KLAIDŲ KODAI

Nuskaitymo rezultatas	☐ Nuskaityti kodai (surašyti žemiau) ☐ Klaidų nėra

9. VAKUUMAVIMAS

Pildoma tik tuo atveju, jeigu buvo atidarytas šaltnešio kontūras.

Pasiektas vakuumas, µm Hg		Siurbimo trukmė, min.	
Laikymo bandymo pradžia, µm Hg		Laikymo bandymo pabaiga, µm Hg	
Bandymo trukmė, min.		Vakuumo matuoklio S/N	

Reikalavimas pagal reikalvimų 3.2 punktą: ne daugiau kaip 500 µm Hg; po 15 min. laikymo reikšmė neturi pakilti virš 500 µm Hg.

10. ŠALTNEŠIS

Šaltnešio tipas		Gamyklinis kiekis, g	
Surinkta (rekuperuota), g		Papildyta, g	
Galutinis kiekis sistemoje, g		Svarstyklių S/N	

Šaltnešis atskirai neapmokamas; jis įtrauktas į atitinkamos paslaugosįkainį. Nustačius šaltnešio trūkumą, apie tai informuojama perkančioji organizacija, o papildytas kiekis įrašomas į šį aktą.

11. NUSTATYTI TRŪKUMAI IR REKOMENDUOJAMI VEIKSMAI

12. PRIDEDAMOS NUOTRAUKOS SU LAIKO ŽYMA

☐	**Pažymėti pridėtas nuotraukas**
☐	Lauko ir vidaus blokų duomenų lentelės
☐	Vidinio bloko šilumokaitis ir kondensato vonelė prieš valymą
☐	Vidinio bloko šilumokaitis ir kondensato vonelė po valymo
☐	Lauko bloko šilumokaitis prieš valymą
☐	Lauko bloko šilumokaitis po valymo
☐	Pulto ekranas su nuskaitytomis klaidomis
☐	Vakuumo matuoklio ekranas laikymo bandymo pradžioje (jeigu kontūras buvo atidarytas)
☐	Vakuumo matuoklio ekranas laikymo bandymo pabaigoje (jeigu kontūras buvo atidarytas)
☐	Elektroninių svarstyklių ekranas prieš pildymą (jeigu sistema buvo pildoma)
☐	Elektroninių svarstyklių ekranas po pildymo (jeigu sistema buvo pildoma)

☐	Nuotėkio vieta su detektoriaus rodmeniu arba putomis (jeigu ieškota nesandarumo)
☐	Perdaryta jungtis arba pakeistas elementas (jeigu šalintas nesandarumas)
☐	Azoto sandarumo bandymo manometras pradžioje ir pabaigoje (jeigu atliktas bandymas)

13. PARAŠAI

Paslaugą suteikęs sertifikuotas asmuo (parašas, vardas, pavardė, data)	
Perkančiosios organizacijos darbuotojas, jeigu dalyvavo (parašas, vardas, pavardė)	

Perkančiosios organizacijos darbuotojo parašas patvirtina tik atvykimo faktą ir laiką. Suteiktas paslaugas patvirtina prie akto pridedamos nuotraukos.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_____

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS PIRKIME

„STACIONARIŲ KONDICIONIERIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS“

_____ Nr._____

(Data)

_____

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/*	
Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/*	
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus Proc.
Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Viso:			
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties			
Viso:			

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. nr.	**Vardas ir pavardė**	**Specialisto dabartinė darbovietė**

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Pirkimo skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
2) Pirkimo sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose (jeigu tokių bus).

Pažymime, kad esame nuodugniai susipažinę su visais pirkimo dokumentais ir jų sąlygomis bei pateikdami šį pasiūlymą sutinkame su visais pirkimo dokumentų reikalavimais ir sąlygomis.

Patvirtiname, kad neturime nė vieno Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2^1 ir 4 d. numatyto tiekėjo pašalinimo pagrindo.

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

3. Mes siūlome perkamą pirkimo objektą, kurio detalus aprašymas tiksliai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Siūlomo pirkimo objekto (taip, kaip jis aprašytas pirkimo dokumentuose) kaina nurodyta šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Preliminarus kiekis per 36 mėn.	Mato vienetas	Mato vieneto kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3*5*
1.	Techninė profilaktika	126	vnt.	*(užpildyti)*	*(užpildyti)*
2.	Gedimų šalinimas	50	vnt.	*(užpildyti)*	*(užpildyti)*
3.	Nesandarumo paieška ir šalinimas	10	vnt.	*(užpildyti)*	*(užpildyti)*
4.	Išorinio kondicionieriaus bloko perkėlimas tame pačiame pastate	5	vnt.	*(užpildyti)*	*(užpildyti)*
5.	Vidinio kondicionieriaus bloko perkėlimas tame pačiame pastate	5	vnt.	*(užpildyti)*	*(užpildyti)*
6.	Kondensato siurbliuko įrengimas arba pakeitimas	15	vnt.	*(užpildyti)*	*(užpildyti)*
7.	Papildomo trasos ilgio 1 m įrengimas	68	m	*(užpildyti)*	*(užpildyti)*
8.	Naujo kondicionieriaus montavimas	4	vnt.	*(užpildyti)*	*(užpildyti)*
9.	Naujo kondicionieriaus montavimas ant esamos trasos	8	vnt.	*(užpildyti)*	*(užpildyti)*
				Bendra kaina Eur be PVM	*(užpildyti)*
				PVM	*(užpildyti)*
				Bendra kaina Eur su PVM	*(užpildyti)*

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) ..... Eur (suma žodžiais) iš jų ... proc. PVM..... Eur (suma žodžiais).

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
...		

1 *lentelė.* Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija***:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
...	

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas pateikiamas atskiru dokumentu (6 priede).

Eil. Nr.	**VEIKSMAS**	**DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS** (Lietuvos laiku)	**PASTABOS**
1.	Pasiūlymų pateikimo terminas	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą.	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
2.	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:	Likus **2 darbo dienoms** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	
3.	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:	Likus ne mažiau kaip **1 darbo dienai** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia.
4.	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	
5.	Pasiūlymo galiojimo terminas ne trumpesnis kaip	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.	
6.	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per	Netaikoma	
7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per	Netaikoma	
8.	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
9.	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	

10.	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.	
11.	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos	
12.	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia)	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą	