N A C I O N A L I N I S M. K. Č I U R L I O N I O D A I L Ė S M U Z I E J U S
M. K. Č I U R L I O N I S N A T I O N A L M U S E U M O F A R T
Valstybinė biudžetinė įstaiga, K. Donelaičio g. 64 LT-44248 Kaunas Lietuva –Lithuania, Tel: +370 37 22 94 75, El. p.: mkc.info@ciurlionis.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT32 7300 0100 0223 3681, AB bankas „Swedbank“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755932

CVPIS dalyviams 2026-07-29/1

DĖL ATSAKYMO PATEIKIMO

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą tarptautinį konkursą, CVPIS sistemoje Nr. 7901270 “M. Žilinsko dailės galerijos Nepriklausomybės a.12, Kaune, rangos darbai”.

CVPIS sistemoje 2026-07-29 Tiekėjas pateikė klausimus (tiekėjo tekstas neredaguotas):

1. Pagal konkurso sąlygas "Šituo pirkimu nėra perkami 24030-01-TDP-Į Įgarsinimo dalyje techninėje specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbai, įranga, baldai, bet turi būti atvesti visi įrangai reikalingi pajungimai, galingumai ir suformuotos pajungimo vietos".

Prašome patvirtinti, kad pajungimo vietos T1, T2 ir Į projekto dalių įrangai yra įvertinti E ir SS projektų dalies kiekių žiniaraščiuose.

Atsakymas - E dalyje įverti T1, T2 ir Į projekto dalyse pateiktos prijungimo vietos, SS projekto dalyse nevertintos.

2. 2026-07-28 Patikslinimas. Atsakydami į klausimą "1. Prašome patikslinti akustinių užuolaidų matmenis" pridėjote jų technines specifikacijas ir matmenis.

*Pagal konkurso sąlygas "Šituo pirkimu **nėra perkami** „Visuomeninio, kultūros paskirties pastato, M. Žilinsko dailės galerijos - muziejaus, Nepriklausomybės a.12, Kaune, rekonstravimo projekte (Pirkimo sąlygų 11 priedas) 24030-01-TDP-A Architektūros dalyje techninėje specifikacijoje, aiškinamajame rašte, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose numatytos **akustinės pakabinamos užuolaidos ir jų pakabinimo bėgelio įrengimo darbai**, bet turi būti atvesti visi įrangai reikalingi pajungimai, galingumai ir suformuotos įrengimo vietos".*

Prašome išaiškinti - vertinti akustines užuolaidas su bėgeliu ar ne.

Atsakymas - akustinės pakabinamos užuolaidos ir jų pakabinimo bėgelio įrengimo darbai nėra perkami, bet turi būti atvesti visi įrangai reikalingi pajungimai, galingumai ir suformuotos įrengimo vietos.

3. Dokumento žymuo 24030-01-TDP-A-Z-002-01-02-0. Projekto architektūrinės dalies grindų detalių apdailos žiniaraštis "Laiptinių teracinio betono grindų remontas - 746 m2".

Prašome pateikti laiptinių remontuojamai dangai keliamus atnaujinimo reikalavimus bei patikslinti kiekius, nes, mūsų manymu, jie yra per dideli.

Atsakymas - laiptinių ir laiptų pakopų teracinio betono remonto darbai:

Laiptinių teracinio betono dangos paviršius nuvalomas ir nuplaunamas. Pažeistos vietos iškalamos 1,5 cm gylio grioveliu rankiniu būdu. Atidengtoje vietoje kruopščiai išvalomos dulkės, nešvarumai, viskas išplaunama vandeniu.

Autentiškoje teraco dangoje nustatomas užpildo rūšis ir santykis. Paruošiama keletas bandinių (5-10). Iš jų pasirenkamas vienas, daugiausiai atitinkantis autentiškos dangos paviršiaus piešinį ir spalvą.

Išvalytos ertmės užpildomos paruoštu mišiniu, paliekant ne mažiau 5mm paviršiaus nušlifavimui. Šlifuojama po 36-48 val. Atstačius išsidėvėjusias vietas, peršlifuojant atnaujinamas visas dangos paviršius.

Jei, pradėjus darbus paaiškės, kad teracinio betono laiptinių ir laiptų danga vietomis yra uždažyta, dažymą būtina nuvalyti ir teracinio betono paviršių tvarkyti bendra tvarka.

Visą remontuota ir nušlifuotą paviršių dar kartą nuvalyti, nuplauti ir padengti akmens paviršiaus apsaugai ir atnaujinimui skirtais impregnantais. Suremontuotų ir atnaujintų paviršių impregnavimui ir apsaugojimui nuo greito susidėvėjimo naudoti poliuretanines paviršiaus apsaugos sistemas.

Laiptinių teracinio betono grindų remontas - 746 m2. Nurodytas dangos kiekis yra visų laiptinių teracinio betono dangos ir teracinio betono laiptų pakopų paviršiaus plotas, kurį reikės šlifuoti ir impregnuoti. Esamų teracinio betono pakopų ir dangos ištrupėjimų vietų plotą įsivertinti 0,1% nuo viso tvarkomo ploto.

4. Dokumento žymuo 24030-01-TDP-A-Z-002-01-02-0; 24030-01-TDP-A-Z-002-02-02-1. Projekto architektūrinės dalies patalpų apdailos žiniaraščiuose nurodyti suminiai patalpų kiekiai m2, į kurių sudėtį įeina ir 2 aukšto apdailos kiekiai.

Prašome patikslinti, ar Rangovas turi juos vertinti teikdamas pasiūlymą, nes pagal konkurso sąlygas 2 aukšto rekonstrukcijos darbai neįeina į I etapo (šiuo pirkimu perkamų darbų) apimtį.

Atsakymas - taip, nurodytus apdailos kiekius reikia vertinti. Šie kiekiai yra administracinėje galerijos pastato dalyje, visas administracinis korpusas remontuojamas I etape.

Komisijos pirmininkas  Žydrūnas Vyčius