N A C I O N A L I N I S M. K. Č I U R L I O N I O D A I L Ė S M U Z I E J U S
M. K. Č I U R L I O N I S N A T I O N A L M U S E U M O F A R T
Valstybinė biudžetinė įstaiga, K. Donelaičio g. 64 LT-44248 Kaunas Lietuva –Lithuania, Tel: +370 37 22 94 75, El. p.: mkc.info@ciurlionis.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT32 7300 0100 0223 3681, AB bankas „Swedbank“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755932

CVPIS dalyviams 2026-07-17/2

DĖL ATSAKYMO PATEIKIMO

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą tarptautinį konkursą, CVPIS sistemoje Nr. 7901270 “M. Žilinsko dailės galerijos Nepriklausomybės a.12, Kaune, rangos darbai”.

CVPIS sistemoje 2026-07-13 Tiekėjas pateikė klausimus (tiekėjo tekstas neredaguotas):

1. Apsaugos signalizacijos techninio projekto darbų kiekių žiniaraščio 24030-01-TDP-AS.SŽ eilutėse nurodyta:

1.2.12. „Esamų kabelių ir įrenginių demontavimas ir utilizavimas“ 1 komplektas.

2.2.10. „Esamų kabelių ir įrenginių demontavimas ir utilizavimas“ 1 komplektas.

4.2.6. „Esamų kabelių ir įrenginių demontavimas ir utilizavimas“ 1 komplektas.

Prašome patikslinti kabelių ir įrenginių kiekius kuriuos reikia demontuoti ir utilizuoti. Pvz. kiek metru kabelio, kokia įrangą kiek vienetų ir t.t.

Atsakymas: Pridėtas patikslintas žiniaraštis. Patikslinimai pažymėti raudonai.

2. Elektrotechnikos techninio projekto darbų kiekių žiniaraščio 24030-01-TDP-E.SKŽ eilutėse nurodyta:

17.5. „Esamos elektros instaliacijos pastate demontavimas“ 1 komplektas.

Prašome patikslinti elektros instaliacijos medžiagų ir įrenginių kiekius kuriuos reikia demontuoti.

Atsakymas: Pridėtas patikslintas žiniaraštis. Patikslinimai pažymėti raudonai.

3. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos 24030-01-TDP-GSS techninio projekto aiškinamajame rašte nurodyta:

3.2 Esama būklė

Kadangi vykdoma pastato rekonstrukcija ir kartu atnaujinamas jo dizainas bei inžinerinės sistemos, numatyta atnaujinti gaisrinės signalizacijos sistemą. Pirmojo etapo dalyje esama instaliacija keičiama nauja, pritaikyta prie architektūrinių sprendinių ir atitinkanti galiojančius normatyvinius reikalavimus. Nerekonstruojamos pastato dalies tinklai šiuo metu yra eksploatuojami, jų būklė tinkama naudojimui, todėl šiame etape jie nedemontuojami ir lieka funkcionuoti iki tol, kol bus pradėtas antrasis rekonstrukcijos etapas.

3.3 Integravimo sprendinys

Siekiant užtikrinti vientisą sistemos veikimą, antrojo etapo esami tinklai lieka prijungti prie dabar naudojamos centralės, o ši centralė integruojama su naująja pirmojo etapo centrine įranga. Tokiu būdu abu etapai veiks kaip viena sistema, nereikės papildomos įrangos ar erjunginėjimų, o gaisrinės signalizacijos tinklai bus naudojami efektyviai pagal jų jų techninę būklę ir panaudojimo galimybes. ,,

Kadangi lieka funkcionuoti esama sistema, o naujai įrengiamą įranga turi būti suderinama (siekiama užtikrinti vientisą sistemos veikimą), prašome patikslinti esamos įrangos modelius ir gamintoją (priešgaisrinė centralė, jutikliai ir mygtukai, sirenos).

Atsakymas: Projekto dokumentacijoje yra palikta techninė klaida. Siekiant užtikrinti vientisą gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos veikimą bei išvengti galimų nesklandumų objekto pridavimo metu, esama sistema visame pastate turi būti demontuojama ir vietoje jos įrengiama nauja sistema. Atsižvelgiant į tai, naujos įrangos suderinamumas su esama įranga nėra reikalingas.

Pridedama:

1. Apsaugos signalizacijos sistema. Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 5 lapai;
2. Elektrotechniniai gaminiai ir montavimo darbai. Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 13 lapų.

Komisijos pirmininkas  Žydrūnas Vyčius