ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. +370 382 51 590,
faksas +370 382 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

Suinteresuotiems tiekėjams 2026-11- Nr.
(Siunčiama CVP IS priemonėmis)

DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO Į PIRKIME NR. 10353534 GAUTUS KLAUSIMUS

Širvintų rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo supaprastintą kitos paskirties inžinerinio statinio – automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučio pastato, Upelio g. 20, Širvintose, statybos darbų pirkimą (pirkimo Nr. 10353534) (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija informuoja, kad Viešojo pirkimo komisija pateikia atsakymus į Pirkime gautus klausimus.

1. Tiekėjo klausimas: Darbų pradžia. Sutarties specialiųjų sąlygų 5.1 p. numatyta, kad darbų atlikimo terminas (8–13 savaičių) skaičiuojamas nuo darbų vykdymo pradžios, o Sutarties bendrųjų sąlygų 1.3 p. darbų pradžia apibrėžta kaip Užsakovo su Rangovu suderinta data. Sutartis numatoma pasirašyti žiemos laikotarpiu, kai asfalto dangos sluoksnių įrengimas ir pagrindų tankinimas pagal techninėse specifikacijose nustatytus technologinius reikalavimus negalimi. Prašome nurodyti:

a) kada Perkančioji organizacija planuoja darbų pradžią;

b) ar darbų pradžia gali būti suderinta nuo palankių oro sąlygų laikotarpio pradžios (pavasarį);

c) ar darbų atlikimo terminas sustabdomas, jei darbų vykdymo metu oro sąlygos neatitinka technologinių reikalavimų.

1. Perkančiosios organizacijos atsakymas: Sutarties bendrųjų sąlygų 1.3 punkte nustatyta, kad Darbų pradžia yra Užsakovo su Rangovu suderinta data, nuo kurios pradedami vykdyti Darbai. Sutarties specialiųjų sąlygų 5.1 punkte nustatyta, kad pasiūlyme nurodytas 8–13 savaičių Darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo darbų vykdymo pradžios.

a) Konkreti Darbų pradžios data pirkimo dokumentuose nenustatyta. Darbų pradžia bus suderinta su Rangovu po Sutarties sudarymo, atsižvelgiant į faktines aplinkybes ir galimybę Darbus vykdyti laikantis techniniame darbo projekte bei normatyviniuose dokumentuose nustatytų technologinių reikalavimų.

b) Taip, Darbų pradžia gali būti suderinta tokiu laiku, kai oro ir grunto sąlygos leidžia vykdyti projekte numatytus Darbus laikantis technologinių reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis gali būti sudaroma žiemos laikotarpiu, Darbų pradžios data bus derinama atskirai su Rangovu.

c) Sutarties bendrųjų sąlygų 19 skyriuje numatyta galimybė sustabdyti Darbų vykdymą ir atitinkamai Darbų atlikimo termino skaičiavimą, kai dėl pasikeitusių aplinkybių Darbų negalima tęsti.

Viena iš tiesiogiai Sutartyje nurodytų aplinkybių – išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos, kai jos daro įtaką Darbų vykdymui. Tokiu atveju termino skaičiavimas stabdomas Sutartyje nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad Darbų atlikimo terminas nėra automatiškai stabdomas dėl bet kokių nepalankių oro sąlygų. Kiekvienu atveju turi būti įvertinta, ar konkrečios sąlygos faktiškai neleidžia atlikti atitinkamų Darbų pagal techninius ir technologinius reikalavimus, ir termino sustabdymas turi būti įformintas Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Tiekėjo klausimas: Statybą leidžiantis dokumentas. Prašome nurodyti, ar statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas, ir pateikti jo numerį.

2. Perkančiosios organizacijos atsakymas: Informuojame, kad statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas. Statybą leidžiančio dokumento registracijos data – 2026-04-13, Nr. LSNS-03-260413-00040. Dokumentas suteikia teisę vykdyti projekte numatytus statybos darbus Upelio g. 20, Širvintose.

3. Tiekėjo klausimas: Statybos skaičiuojamosios kainos (KS) dalis. Statinio projekto sudėties žiniaraštyje nurodyta KS dalis, tačiau pirkimo dokumentuose ji nepateikta. Prašome ją pateikti arba patvirtinti, kad ji nebus teikiama.

3. Perkančiosios organizacijos atsakymas: Statybos skaičiuojamosios kainos (KS) dalis tiekėjams **nebus teikiama**. Pasiūlymo kainą tiekėjai turi apskaičiuoti savarankiškai pagal pirkimo dokumentuose pateiktą techninį darbo projektą ir darbų kiekių žiniaraščius.

Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta, kad tiekėjai kartu su pasiūlymu lokalinių ir objektinių sąmatų neteikia, o pirkimo laimėtojas iki Sutarties pasirašymo turės pateikti lokalines ir objektinę sąmatas pagal techninį darbo projektą ir darbų kiekių žiniaraščius.

Pirkimui skirta maksimali lėšų suma – 324 048,00 Eur be PVM**.**

4. Tiekėjo klausimas: Dirvožemio sandėliavimas. Susisiekimo dalies kiekių žiniaraščio 2.2 p. numatytas dirvožemio pervežimas iki 1 km į sandėliavimo aikštelę šlaitams apsėti. Prašome nurodyti, kur yra ši aikštelė ir ar ją suteikia Užsakovas.

4. Perkančiosios organizacijos atsakymas: Atskira konkreti dirvožemio sandėliavimo aikštelės vieta projekte nenustatyta. Dirvožemio laikino sandėliavimo vieta bus suderinta statybos darbų vykdymo metu. Tinkamas dirvožemis turi būti išsaugotas ir panaudotas projekte numatytiems šlaitams ir kitoms apželdinamoms teritorijoms įrengti. Kiekių žiniaraštyje įvertintas jo pervežimas iki 1 km atstumu.

5. Tiekėjo klausimas: Esamų šulinių liukai. Susisiekimo dalies kiekių žiniaraščio 3.9 p. numatyti nauji liukai 9 paaukštinamiems šuliniams. Prašome nurodyti liukų apkrovos klasę ir tipą (ar taikoma D400 klasė, kaip VN dalyje).

5. Perkančiosios organizacijos atsakymas: Patiksliname, kad paaukštinamiems šuliniams, esantiems važiuojamojoje dalyje, turi būti įrengiami D400 apkrovos klasės liukai, kaip numatyta projekto VN dalyje. Šuliniams, esantiems už važiuojamosios dalies ribų (vejoje), taikoma B125 apkrovos klasė.

6. Tiekėjo klausimas: Apšvietimo tinklo prijungimas. Prašome patikslinti, prie kokio esamo tinklo (apšvietimo valdymo spintos) jungiamas projektuojamas apšvietimas ir ar prijungimo darbai bei su ESO susijusios išlaidos įeina į pirkimo apimtį.

6. Perkančiosios organizacijos atsakymas: Projektuojamas apšvietimo tinklas jungiamas prie esamo gatvių apšvietimo tinklo – nuo esamos apšvietimo atramos Nr. 5, kaip parodyta projekto Elektrotechnikos dalies brėžinyje E.B-01. Esama gatvių apšvietimo valdymo sistema nekeičiama. Visi techniniame darbo projekte numatyti apšvietimo tinklo įrengimo, kabelių paklojimo, atramų, šviestuvų įrengimo, prijungimo, bandymo ir paleidimo darbai įeina į pirkimo apimtį.

Dėl ESO išlaidų: projekte nėra numatytas naujas prijungimas prie ESO elektros skirstomojo tinklo ar naujos ESO galios suteikimas – projektuojamas apšvietimas jungiamas prie esamo gatvių apšvietimo tinklo. Todėl atskiros ESO prijungimo įmokos pagal pateiktus projekto sprendinius nenumatytos.

Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė

Danguolė Palkevičienė, tel. +370 382 53372, el. p. danguole.palkevičiene@sirvintos.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Širvintų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų pateikimo į pirkime Nr. 10353534 gautus klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-09 Nr. 13-3379
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Suinteresuotiems tiekėjams CVP IS
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Baltušytė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-09 16:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-04-13 10:34 - 2028-04-12 10:34
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Lipeikienė Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-09 16:07
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-06 11:23 - 2028-12-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261030.11
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-11-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-11-09 nuorašą suformavo Danguolė Palkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-09)