



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

2025-02-04 Nr. IS – 580(26.17)

DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO „PASTATO KRANTO G. 18, PANEVĖŽYJE, DALIES PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI“, VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Pirkimo vykdytojas, atsakydamas į pirkimo dalyvio prašymą patikslinti mažos vertės pirkimo „Pastato Kranto g. 18, Panevėžyje, dalies patalpų paprastojo remonto darbai“, vykdomo skelbiamos apklausos būdu (toliau – pirkimas), sąlygas, paaiškina:

1 Klausimas: „Numatyta demontuoti grindų dangą ir ant esamo pagrindo vėl įrengti grindis papildomai klojant OSB plokštę. Koridoriuose yra sumontuotos naujos spintos, kurios numatomos palikti. Jei ant viršaus susiklos papildomai OSB plokštės, neatsidarys spintų durys ir reikės spintas permontuoti. Taip pat iš lifto išėjus gausis slenkstis. Gal galite paaiškinti kaip daryti? Demontuoti po esamu linoleumu matomas plokštes ir tada kloti naujus pagrindus iš plokštės ir glaistyti tarpus? Ar nedemontuoti senų pagrindų o juos sutvirtinti? Pateiktame užpildyti žiniaraštyje plokščių demontavimas nenumatytas. Kadangi bendras sienų kiekis virš 2000 m², kai kurios sienos neblogos kokybės ar teisingai suprantame EXEL žiniaraščio darbus? Sienų padengimas dažomais tapetais m² 753,00 - tik tapetavimas? Sienų dažymas m² 1081,60-tik senų tapetų perdažymas?“.

Atsakymas: 4 a koridoriuje nuimamas tik linoleumas ir naujai perklojama kokybiška PVC danga, o kambariuose demontuojama sena grindų danga, klojamos OSB plokštės ir nauja kokybiška PVC danga. Darbai nurodyti sutarties projekto priede Nr. 2.

4 a. kambariuose yra spintos, jų permontuoti nereikės. Savo jėgomis išmontuosime duris ir po remonto darbų sumontuosime. 4 a. koridoriuje nedemontuojame senų pagrindų, juos, jei reikia, sutvirtinti ir kloti naują kokybišką PVC dangą. Sienų padengimas dažomais tapetais m² 753,00 - tapetavimas ir dažymas. Sienų dažymas m² 1081,60 - sienų, nurodytų Sutarties projekto priede Nr. 2 perdažymas.

2 Klausimas: „Ar teisingai suprantame ,kad čia visų remontuojamų patalpų elektros instaliacijos laidų keitimas prie numatytų jungiklių ir rozečių? Elektros instaliacijos

įrengimas, įrengiant vagas sienose kompl. 1,00. Kompiuterinių tinklų instaliacijos
įrengimas, įrengiant vagas sienose kompl. 1,00“.

Atsakymas: Elektros instaliacija bus keičiama ir pridedama rozečių, keičiami jungtukai.
Darbai nurodyti sutarties projekto priede Nr. 2

Papildoma informacija paskelbta CVP IS priemonėmis.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Jolanta Valužienė

Originalas nebus siunčiamas

Nijolė Geležienė, tel. (0 45) 50 44 72, el. p. nijole.geleziene@panevezys.lt