# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Statinių grupė** 11

**Statinys** Petrikaičių kapinės

**Žiniaraštis** 1 Kolumbariumų statybos darbai

**Suma žiniaraščiui EUR**

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| | | **1 Polinių pamatų įrengimas** | | | | |
| 1 | | Gręžinių gręžimas poliniams pamatams d400 | vnt. | 20,0 | | |
| 2 | | Polinių pamatų betonavimas, betonas C25/30 | m3 | 5,1 | | |
| 3 | | Polinių pamatų armavimas armatūros karkasu 6d16-S500 strypai bei sankabos d10-S500, žingsnis 150 mm | t | 0,59 | | |
| | | **2 Rostverko įrengimas** | | | | |
| 4 | | Rostverko betonavimas, betonas C25/30 | m3 | 7,2 | | |
| 5 | | Rostverko armavimas armatūra 8d16-S500 strypai bei sankabos d10-S500, žingsnis 150 mm, kartu su ryšio armatūra d10-S500 | t | 0,423 | | |
| | | **3 Nišų urnoms talpinti įrengimas** | | | | |
| 6 | | Klojinių įrengimas | m2 | 209,0 | | |
| 7 | | Konstrukcijos betonavimas, betonas C25/30 | m3 | 9,2 | | |
| 8 | | Nišų urnoms talpinti armavimas armatūra d15-S500 tinklas 150 mm | t | 0,92 | | |
| | | **4 Kolumbariumų apdaila** | | | | |
| 9 | | Granitiniai dangteliai 400x400 | vnt./m2 | 300/48 | | |
| 10 | | Apdaila šviesaus granito plokštėmis | m2 | 24,0 | | |
| 11 | | Skardos danga RAL7021 | m2 | 23,0 | | |

**Viso žiniaraštyje 1**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

**Iš viso žiniaraštyje 1**