TIEKĖJAMS

Informuojame, kad išnagrinėjus pretenziją, priimtas sprendimas ją tenkinti iš dalies. Sprendimu buvo paaiškinami pirkimo dokumentai:

1 pastebėjimas dėl objektų pavadinimų ir projektinių lapų žymenų: Kalotės I tomo 79–83 psl. ir Rimkų I tomo 86–90 psl. apšvietimo dokumentuose bei Rimkų III tomo 3–9 psl. konstrukcijų lapuose nesutampa objektų pavadinimai ar žymenys.
1 paaiškinimas: nurodyti Jakų objekto pavadinimai ir kitų projektų žymenys atskiruose Kalotės ir Rimkų dokumentų lapuose vertintini atsižvelgiant į visą kiekvieno objekto projektinių dokumentų komplektą. Visi trys riboženkliai suprojektuoti kaip vientisa reprezentacinė sistema, kuriai taikomi bendri dekoratyvinio apšvietimo principai, šviestuvų tipai ir techniniai parametrai. Dėl to analogiški apšvietimo sprendiniai pagrįstai kartojasi atskirų objektų dokumentuose. Pavieniai lapų antraštėse nurodytų objektų pavadinimų ar projektų žymenų neatitikimai yra dokumentų identifikavimo netikslumai. Vien šie neatitikimai nesudaro pagrindo spręsti, kad konkrečiam objektui pritaikytas netinkamas techninis sprendinys ar kad tiekėjai buvo tyčia klaidinami. Iš konkrečiam objektui taikomų brėžinių, techninių specifikacijų ir darbų kiekių žiniaraščių visumos galima nustatyti darbų apimtį bei ją įkainoti. Į konkretaus riboženklio įrengimo darbų kainą įtraukiami tik tam konkrečiam riboženkliui numatyti darbai (Pvz. į Kalotės riboženklio kainą įtraukiami tik Kalotės objektui numatyti darbai ir etc.). Esant objektų pavadinimų ar žymenų nesutapimams, vertinti konkretaus projekto objektą.

2 pastebėjimas dėl Jakų ir Rimkų konstrukcijų masės: Atskirų elementų masių suma nesutampa su III tomo suvestinėje nurodyta bendra mase.
2 paaiškinimas: Projekto III tomo 4 psl. 1 lentelėje nurodyta stiebo masė – 1 109,9 kg, postamento – 3 499,8 kg, užrašo „KLAIPĖDA“ – 1 360,9 kg. Šių elementų masių suma yra 5 970,6 kg. III tomo 11–13 psl. brėžiniuose pateiktos suapvalintos tų pačių elementų masės atitinka lentelėje nurodytas atskirų elementų mases. Lentelės eilutėje „Visos dalys“ nurodyta 3 353,3 kg reikšmė su jų suma nesutampa. Transportavimo, kėlimo ir montavimo sąnaudoms įvertinti tiekėjai turi vadovautis atskirų elementų masėmis kartu su jų brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Metalo poreikis ir kaina vertinami pagal brėžiniuose ir techninėse specifikacijose nurodytus gaminių matmenis ir medžiagas. Vykdydamas darbus rangovas kėlimo technologiją ir techniką parenka pagal faktines gaminamų elementų charakteristikas, darbų vykdymo sąlygas ir taikomus saugos reikalavimus. Paaiškiname, kad pasiūlymui rengti taikomos atskirų elementų masės, kurių suma yra 5 970,6 kg.

3 pastebėjimas dėl Ryšių kabelių perkėlimo ir apsaugos apimties: Neaišku, kurie kabelių perkėlimo ar apsaugos darbai ir operatoriaus nustatytos procedūros turi būti įkainoti Jakuose ir Kalotėje.
3 paaiškinimas:
Dėl Jakų: LER brėžiniai, konkrečios techninės specifikacijos pozicijos ir darbų kiekių žiniaraštis leidžia nustatyti ir įkainoti esamo varinio kabelio perkėlimo darbus. Numatyta 20

m VMOHBU 20×2×0,8 kabelio, dvi XAGA tipo movos, 20 m d110 ir 20 m d50 vamzdžių bei susiję darbai. Operatoriaus sąlygos taikomos šiems darbams ir jų derinimui. Suderinimas su „Telia Lietuva“, AB nurodytas I tomo 76 psl. (2026 m. balandžio 28 d.).
Dėl Kalotės. Kalotės brėžinių, aiškinamojo rašto ir žiniaraščio visuma leidžia nustatyti, kad įkainojama esamo varinio kabelio apsauga po projektuojamomis dangomis. Numatyta 20 m sudedamo remontinio d110 vamzdžio, tranšėjos įrengimas, vamzdžio montavimas ir signalinė juosta. Kalotės sprendinyje kabelio perkėlimas, perjungimas ir movų įrengimas nenumatyti. Operatoriaus sąlygose nurodytos procedūros taikomos tiek, kiek jos susijusios su kabelio apsaugos darbais pagal suderintą LER sprendinį. Suderinimas su „Telia Lietuva“, AB nurodytas I tomo 75 psl. (2026 m. kovo 16 d.).

4 pastebėjimas dėl Ryšių vamzdžių atsparumo: Jakų ir Kalotės LER techninių specifikacijų bendrosios nuostatos dėl vamzdžių mechaninio atsparumo nesutampa su konkrečiose gaminių pozicijose nurodytais parametrais. Dokumentuose taip pat liko pastaba papildyti projektą ir techninę specifikaciją.
4 paaiškinimas: Konkrečiose Jakų LER techninės specifikacijos pozicijose PE d50 vamzdžiui nustatytas 450 N mechaninis atsparumas, o sudedamam HDPE d110 vamzdžiui – 750 N/20 cm pagal EN 61386-24. Sąnaudų žiniaraštyje numatyta po 20 m kiekvieno vamzdžio. Kalotės LER techninėje specifikacijoje d110 vamzdžiui nustatytas 750 N/20 cm mechaninis atsparumas pagal EN 61386-24, raudona spalva ir kiti konkrečioje pozicijoje nurodyti gaminio reikalavimai. Šie duomenys leidžia tiekėjams nustatyti, kokius gaminius ir jų kiekius įkainoti.
Bendrosios 1 250 N ir 750 N nuorodos pagal klojimo vietą vertinamos kartu su konkrečiomis techninės specifikacijos pozicijomis. Jos savaime nenustato papildomų darbų ar gaminių kiekių. Formuluotė „papildyti projektą ir projekto TS“ yra redakcinė pastaba, kuri savaime nekeičia konkrečiose pozicijose nustatytų sprendinių.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymą.