Panevėžio įgulos aptarnavimo centras

2026-10-28 Nr. TS-914

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
PANEVĖŽIO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
Įgulų aptarnavimo tarnybos
vadas

APGYVENDINIMO PALAPINIŲ, ANGARŲ SU ĮRANGA NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. spalio d. Nr. TS-
Pajuostis

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Techninė specifikacija
1.	Palapinių su įranga nuoma	1. Apgyvendinimo palapinės, angarai su įranga (toliau – Palapinės) skirtos karių apgyvendinimui, darbo patalpoms įrengti. Palapinės ir joms priklausantys įrenginiai turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -25° iki +30° C temperatūrai. Palapinės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (konkreti vieta bus nurodoma pateikiant užsakymą). **2. Bendrieji reikalavimai:** 2.1. Užsakovo tikslas - išsinuomoti Palapines. Palapinės ir joms priklausantys įrenginiai privalo būti pritaikyti naudoti esant ne mažiau kaip 1 g/m³ dulkėtumui, intensyviam lietui iki 50 mm/h, esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m², vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo. Šių reikalavimų atitiktis įrodoma 4.12.2 p. nurodytais dokumentais. 2.2. Palapinės turi būti pritaikytos pastatyti lygioje vietovėje kietu pagrindu (išbetonuotos aikštelės) arba vietovėje neturinčioje kieto pagrindo ar lygaus paviršiaus. Pastatymo vietos paruošimo ir palapinių tvirtinimo sąlygos nustatytos 4.2 p. 2.3. Palapinės turi būti pilnai sukomplektuotos (3.13 p.), paruoštos eksploatacijai ir pritaikytos karių apgyvendinimui. 2.4. Palapinių medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai. 2.5. Palapinės turi būti tinkamos naudoti, švarios, be akivaizdžių defektų, techniškai tvarkingos, be įplyšimų. Kieta grindų danga nesutrūkinėjusi. 2.6. Palapinės bus užsakomos pagal poreikį. Užsakymas pateikiamas el. paštu; jame nurodomi palapinių tipai ir kiekiai, pastatymo vieta, elektros energijos šaltinis (3.11.5–3.11.6 p.), pageidaujama perdavimo data ir planuojama nuomos trukmė. 2.7. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų 3.9.1.; 3.9.2.; 3.9.3. ir 3.9.4. p nurodytų palapinių nuomos kiekių. 2.8. Nuomos laikotarpis skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis nuo palapinės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (4.1 p.) iki Užsakovo nurodytos nuomos pabaigos dienos imtinai. Apie nuomos

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Techninė specifikacija
		pabaigą Užsakovas informuoja Tiekėją el. paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Už palapinių išmontavimo laikotarpį (4.3 p.) nuomos mokestis nemokamas. **3. Konstrukcija:** 3.1. Palapinės stogo konstrukcija gali būti trikampio arba lanko formos. 3.2. Palapinės sienų ir stogų danga turi būti iš PVC dangos (tentas) arba lygiavertės medžiagos. Medžiagos svoris (medžiagos paviršiaus tankis) turi būti ne mažesnis kaip 650 g/m². 3.3. Palapinių (išskyrus 3.9.4 p. nurodytas) sienos ir stogas turi būti dvi sluoksniai: be išorinės dangos, palapinės viduje turi būti vidinis PVC dangos (tento) įklotas, sudarantis termoizoliacinį oro tarpą. 3.4. Visų tipų palapinių viduje turi būti vidinis įklotas (pamušalas), užtikrinantis apsaugą nuo kondensato. Šią funkciją gali atlikti ir 3.3 p. nurodytas vidinis įklotas, jei jo savybės tai užtikrina. 3.5. Palapinės konstrukciją ir apkrovą išlaikantis surenkamas tvirtos konstrukcijos rėmas turi būti pagamintas iš metalo naudojant konstrukcinį plieną, kurio paviršius cinkuotas, arba kitokio korozijai atsparaus lengvo metalo lydinio, kuris užtikrintų palapinės tvirtumą ir stabilumą (tvirtinamos prie palapinės statymo vietos pagrindo (gruntą) atitinkamai naudojant tvirtinimo elementus – 4.2.3 p.). 3.6. Palapinės turi turėti galimybę įrengti pertvarą per palapinės vidurį (padalinti palapinę į dvi dalis). 3.7. Langai turi būti sandarūs ir uždengiami iš išorės. 3.8. Palapinės sienose turi būti angos su rankovėmis (nenaudojant būtų sandariai uždaromos, užveržiamos), pro kurias galima būtų tiekti šiltą orą, pratiesti elektros instaliacijos kabelius, vėdinimo ir kondicionavimo ortakius. Angų kiekis turi atitikti naudojamų šildytuvų / kondicionierių kiekius, o angų skersmuo – ortakių skersmenis. Palapinės viduje turi būti ortakiai pritaikyti tiekiamam šiltam ar šaltam orui tolygiai paskirstyti palapinės viduje. 3.9. Palapinių matmenys: 3.9.1. palapinės vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis – 5 m; plotis – 6 m; aukštis – ne mažiau nei 2 m. Bendras palapinės plotas ne didesnis kaip 40 kv. m. Preliminarus palapinių kiekis – 8 vnt. 3.9.2. palapinės vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis – 10 m; plotis – 6 m; aukštis – ne mažiau nei 2 m. Bendras palapinės plotas ne didesnis kaip 70 kv. m. Preliminarus palapinių kiekis – 8 vnt. 3.9.3. palapinės vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis – 15 m; plotis – 6 m; aukštis – ne mažiau nei 2 m. Bendras palapinės plotas ne didesnis kaip 95 kv. m. Preliminarus palapinių kiekis – 8 vnt. 3.9.4. Palapinės vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis – 12 m; plotis – 10 m; aukštis – nuo 4,5 iki 5 m. Bendras palapinės plotas ne didesnis kaip 220 kv. m. Bent vieno įėjimo (vartų) aukštis ne mažiau 4,20 m, plotis ne mažiau 5 m; kitų įėjimų – ne mažiau kaip 0,9 m pločio ir 2 m aukščio. Preliminarus palapinių kiekis – 6 vnt. 3.9.5. Visi 3.9.1–3.9.4 p. nurodyti matmenys ir plotai yra vidiniai (bendras plotas skaičiuojamas pagal vidinius matmenis). 3.9.1–3.9.3 p.

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Techninė specifikacija
		palapinių aukštis matuojamas prie šoninės sienos, 3.9.4 p. palapinių – aukščiausioje vietoje. 3.10. Palapinės durys: turi būti ne mažiau nei du įėjimai/išėjimai. 3.11. Palapinės elektros ir apšvietimo sistema: 3.11.1. Palapinėje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų palapinės vidaus apšvietimą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą. Paslaugos tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka, prisiima visą atsakomybę už įrangos elektros ūkį. 3.11.2. Palapinės apšvietimo sistema turi būti apsaugota nuo fizinių kontaktų, pažeidimų ir susižeidimų į ją ir atitikti saugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 3.11.3. Palapinės apšvietimo sistema turi būti ekonomiška ir atitikti šviesos normas uždaroms patalpoms. Bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 150 liuksų. 3.11.4. Šviesdamos lempos turi nesudaryti elektromagnetinių trikdžių, netrukdyti kitiems elektroniniams įrenginiams. 3.11.5. Kai Užsakovo nurodytoje vietoje yra elektros tinklas, Užsakovas užsakyme nurodo prijungimo tašką (230/400 V, 50 Hz), esantį ne toliau kaip 50 m nuo palapinės, ir jo leistiną galią. Tiekėjas savo priemonėmis (kabeliais, skirstomaisiais skydeliais su apsaugos aparatais, CEE (IEC 60309) arba lygiavertėmis kištukinėmis jungtimis) prijungia palapines prie šio taško. Už iš Užsakovo elektros tinklo suvartotą elektros energiją moka Užsakovas. 3.11.6. Kai Užsakovo nurodytoje vietoje elektros tinklo nėra arba jo galios nepakanka, Tiekėjas Užsakovo užsakymu elektros energiją užtikrina savo dyzeliniais generatoriais, atitinkančiais 3.12.9 p. emisijų reikalavimus. Generatorių pristatymą, prijungimą, eksploatavimą ir techninę priežiūrą užtikrina Tiekėjas, degalus generatoriams tiekia ir užpila Užsakovas. 3.11.7. Kiekvienoje palapinėje Užsakovo elektros prietaisams (be šildymo ir vėsinimo įrangos) turi būti užtikrinta ne mažesnė kaip nurodyta elektros galia ir kištukinių lizdų (230 V) skaičius: 3.9.1 p. palapinėje – 3 kW, 4 lizdai; 3.9.2 p. palapinėje – 5 kW, 6 lizdai; 3.9.3 p. palapinėje – 7 kW, 8 lizdai; 3.9.4 p. palapinėje – 10 kW, 8 lizdai ir 1 trifazis (400 V) lizdas. Elektrinės šildymo ir vėsinimo įrangos galia užtikrinama papildomai. 3.11.8. Kiekvienos palapinės suvartota elektros energija apskaitoma Tiekėjo įrengtu elektros energijos skaitikliu. Skaitiklio rodmenys fiksuojami perdavimo–priėmimo aktuose (4.1 ir 4.3 p.) ir kiekvieno mėnesio pabaigoje – techninio aptarnavimo žurnale (4.6 p.). Generatorių darbo valandos ir sunaudotų degalų kiekis taip pat fiksuojami techninio aptarnavimo žurnale. 3.12. Palapinės įranga: 3.12.1. Palapinėje esantys įrenginiai ir įranga turi būti saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad ją naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo,

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Techninė specifikacija
		nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.). 3.12.2. Kiekvienoje palapinėje turi būti šios priešgaisrinės saugos ir pirmosios pagalbos priemonės: – autonominiai dūmų detektoriai – ne mažiau kaip 1 vnt. kiekvieniems 40 m² palapinės ploto; – anglies monoksido (CO) detektorius – ne mažiau kaip 1 vnt., kai palapinei šildyti naudojama kurą deganti įranga; – milteliniai (ABC) gesintuvai – 3.9.1–3.9.3 p. palapinėse ne mažiau kaip 2 vnt. po 6 kg, 3.9.4 p. palapinėse – ne mažiau kaip 4 vnt. po 6 kg; – avarinis evakuacinis apšvietimas ir evakuacinių išėjimų ženklai prie kiekvieno įėjimo / išėjimo; – pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), atitinkantis teisės aktų reikalavimus darbo vietų pirmosios pagalbos rinkiniams, – ne mažiau kaip 1 vnt. 3.12.3. Palapinėje turi būti įrengtos kietos dangos grindys (pvz., plastikinių ar kompozitinių plokščių). Grindys turi būti neslidžios, tinkamos valyti sausai ir drėgnai, lygios (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų). 3.12.4. Palapinės šildymo ir vėsinimo (oro kondicionavimo) įranga turi užtikrinti minimalias normines žmogaus darbo sąlygas, kad palapinės viduje būtų palaikoma darbinė temperatūra nuo +18°C iki +22°C, santykinė drėgmė būtų palaikoma nuo 35% iki 65% visos sutarties laikotarpiu, esant lauko temperatūrai nuo -25 °C iki +30 °C. Vėsinimo funkcija privaloma visų tipų palapinėse. 3.12.4.1. Minimali šildymo įrangos galia: 3.9.1 p. palapinei – 15 kW; 3.9.2 p. palapinei – 25 kW; 3.9.3 p. palapinei – 35 kW; 3.9.4 p. palapinei – 70 kW. Minimali vėsinimo įrangos galia: 3.9.1 p. palapinei – 5 kW; 3.9.2 p. palapinei – 9 kW; 3.9.3 p. palapinei – 12 kW; 3.9.4 p. palapinei – 25 kW. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia šilumos balanso skaičiavimą, pagrindžiantį, kad siūloma įranga užtikrins 3.12.4 p. nurodytus parametrus. 3.12.4.2. Santykinei drėgmei palaikyti gali būti naudojama vėdinimo ir oro kondicionavimo įranga; atskirų drėkintuvų ir sausintuvų nereikalaujama. Kiekvienoje palapinėje turi būti termometras-higrometras temperatūrai ir santykinei drėgmei stebėti. 3.12.5. Šildymo / kondicionavimo įranga privalo būti pilnai sukomplektuota ir paruošta naudojimui. 3.12.6. Šildymo / kondicionavimo įranga turi būti eksploatuojama saugiai ir nesukelti pavojaus palapinėje esantiems kariams bei turi būti įrengtas eksploatacijos metu susidarančių kenksmingų produktų šalinimas į išorę. 3.12.7. Palapinėje turi būti įrengtos mikroklimato parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos, kad būtų galima palaikyti ir reguliuoti nurodytus mikroklimato parametrus. 3.12.8. Šildymo / kondicionavimo prietaisai turi būti sandarūs. Kai šildymo ar kiti įrenginiai energijos gamybai naudoja degalus - pro juos

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Techninė specifikacija
		negali bėgti į juos pilami degalai, tepalai ar kiti specialūs skysčiai. Po įrenginiu turi būti pastatytos tam tikros vonelės, kuriose būtų absorbentai, ir kurios apsaugotų nuo degalų ar kitų skysčių išsiliejimo. 3.12.9. Užsakovas šildymo prietaisų ir generatorių (3.11.6 p.) išlaikymui (palapinių šildymui) naudoja savo degalus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu kiekvienam siūlomam kurą naudojančiam įrenginiui nurodo vardinę galią ir kuro suvartojimo normą (l/h) esant vardinei galiai, patvirtintą gamintojo techniniais dokumentais, o elektrinei įrangai – vardinę elektros galią (kW). Ši informacija naudojama Užsakovo eksploatavimo sąnaudoms įvertinti pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Autonominė kurą naudojanti įranga turi atitikti galiojančius ES ne kelių mobiliems mechanizmams taikomus emisijų reikalavimus (ne žemesnius kaip Stage V). Elektrinei įrangai emisijų reikalavimai netaikomi. 3.12.10. Jei šildymo įrenginiai (kiti įrenginiai) naudoja kurą, tai turi būti dyzelinis kuras. Šildymui ir vėsinimui leidžiama naudoti tiek dyzelinę, tiek elektrinę įrangą. 3.12.11. Palapinės spalva RAL 6031, RAL 6003, RAL 6010 arba lygiavertė tamsiai žaliai ar kitokiai maskuojančiai miškingoje vietovėje spalvai. 3.13. Palapinės komplektacija. Kiekvieno tipo palapinės komplektą sudaro: – karkasas, danga, vidinis įklotas ir tvirtinimo elementai (3.2–3.5 p.); – grindys (3.12.3 p.) ir pertvara (3.6 p.); – apšvietimo sistema, elektros ir įžeminimo instaliacija su skirstomuoju skydeliu ir kištukiniais lizdais (3.11.1–3.11.4, 3.11.7 p.); – prijungimo prie elektros energijos šaltinio kabeliai ir jungtys (3.11.5 p.) bei elektros energijos skaitiklis (3.11.8 p.); – šildymo ir vėsinimo įranga su ortakiais ir apsauginėmis vonelėmis (3.8, 3.12.4–3.12.8 p.) bei termometras-higrometras (3.12.4.2 p.); – priešgaisrinės saugos ir pirmosios pagalbos priemonės (3.12.2 p.). Baldai (lovos, stalai, kėdės) į palapinės komplektą neįeina – juos užtikrina Užsakovas (4.13.2 p.). Generatoriai (3.11.6 p.) tiekiami tik pagal atskirą užsakymą. 4.1 p. nurodytame materialinių vertybių apraše nurodomi visi šiame punkte išvardyti komplekto elementai, jų kiekiai ir gamykliniai (serijos) numeriai, jei jie yra. **4. Parama ir išlaikymas:** 4.1. Palapinės turi būti atvežtos, sumontuotos ir paruoštos eksploatacijai Užsakovo nurodytoje vietoje per 10 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo el. paštu, kai vienu užsakymu užsakoma ne daugiau kaip 8 palapinės, o kai užsakoma daugiau – per 15 kalendorinių dienų. Palapinės turi būti prijungtos prie elektros energijos šaltinio 3.11.5–3.11.6 p. nustatyta tvarka ir perdavimo-priėmimo aktu perduotos Užsakovui naudotis nuomos laikotarpiui. Taip pat turi būti pateiktas perduodamų nuomojamų materialinių vertybių, esančių palapinėje, aprašas (3.13 p.) ir 4.12.5 p. nurodytas matavimo protokolas. Perdavimo–priėmimo akte užfiksuojami elektros energijos skaitiklio rodmenys.

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Techninė specifikacija
		4.2. Pastatymo vietos paruošimas: 4.2.1. Užsakovas parenka ir užsakyme nurodo palapinių pastatymo vietą bei pateikia Tiekėjui turimą informaciją apie toje vietoje esančias požemines inžinerines komunikacijas. Už požeminių inžinerinių komunikacijų patikrinimą ir jų buvimo vietos nurodymą atsako Užsakovas. 4.2.2. Prieš montavimą Tiekėjo ir Užsakovo atstovai kartu apžiūri pastatymo vietą. Tiekėjas savo priemonėmis paruošia pagrindą palapinėms pastatyti ir išlygina paviršiaus nelygumus iki 15 cm (pvz., reguliuojamomis grindų atramomis). Jei pastatymo vietai paruošti reikia didesnės apimties žemės ar kitų darbų, juos atlieka Užsakovas. 4.2.3. Ant kieto pagrindo (betono, asfalto) palapinės tvirtinamos balastu arba inkarais, ant grunto – grunto inkarais (kuoliais). Gręžti betoninį ar asfaltuotą pagrindą leidžiama tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Tvirtinimas turi užtikrinti 2.1 p. nurodytų apkrovų atlaikymą. 4.3. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, Tiekėjas turi per 5 kalendorines dienas išmontuoti ir išsivežti palapines bei priduoti tvarkingą teritoriją Užsakovui. Teritorija laikoma tvarkinga, kai iš jos pašalinti visi Tiekėjo įrenginiai, medžiagos, tvirtinimo elementai ir atliekos, užtaisytos tvirtinimo metu pragręžtos angos, o dėl Tiekėjo veiksmų atsiradę grunto ar dangos pažeidimai pašalinti. Teritorijos perdavimas įforminamas perdavimo–priėmimo aktu, kuriame užfiksuojami ir galutiniai elektros energijos skaitiklio rodmenys. 4.4. Tiekėjas atsako už palapinėse sumontuotų įrengimų ir įrangos techninę priežiūrą ir turi užtikrinti jos nuolatinį veikimą. 4.5. Įrenginiams ir įrangai sugedus, Tiekėjas turi sureaguoti (atvykti į vietą arba nuotoliniu būdu pradėti gedimo šalinimą) ne vėliau kaip per 4 val., o įrangą suremontuoti arba pakeisti kita ne vėliau kaip per 24 val. nuo raštiško (el. paštu, telefonu) Užsakovo, o remonto metu pritaikyti laikinąsias priemones, leidžiančias sistemai funkcionuoti. Sugedus šildymo įrangai, kai lauko temperatūra žemesnė kaip +10 °C, Tiekėjas ne vėliau kaip per 4 val. turi pristatyti ir prijungti laikiną šildymo įrangą. Išimtiniais atvejais, kai gedimo per 24 val. pašalinti technologiškai neįmanoma, terminas gali būti pratęstas raštu suderinus su Užsakovo atstovu, bet ne ilgiau kaip iki 72 val., taikant laikinąsias priemones. 4.6. Techninės priežiūros vykdymas fiksuojamas techninio aptarnavimo žurnale, kurio formą pasitvirtina Užsakovas, suderinęs su Tiekėju. 4.7. Tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už priežiūros paslaugų organizavimą, kokybę ir kontrolę. 4.8. Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, krašto apsaugos sistemos padalinių, kuriose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių. 4.9. Tiekėjas atsako už tai, kad darbuotojai darbe bei teikdami paslaugas užsakovo teritorijoje laikytųsi darbo saugos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų. 4.10. Tiekėjas, organizuodamas bei vykdydamas paslaugas užsakovo teritorijoje savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir saugos

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Techninė specifikacija
		priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą. 4.11. Priežiūros paslaugos turi būti teikiamos tiekėjo priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu. Paslaugai atlikti naudojamos priemonės, turinčios cheminių medžiagų, pačios cheminės medžiagos bei preparatai turi turėti saugos duomenų lapus. 4.12. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia šių dokumentų kopijas, o Užsakovui pareikalavus – originalus: 4.12.1. palapinių gamintojo techninius duomenis (katalogus, techninius pasus ar kt.), patvirtinančius 3.1–3.10 p. reikalavimų atitiktį; 4.12.2. dokumentus, patvirtinančius palapinių konstrukcijos atsparumą 2.1 p. nurodytoms sniego ir vėjo apkrovoms (gamintojo statinį skaičiavimą, bandymų protokolą arba atitikties LST EN 13782 ar lygiaverčiam standartui dokumentą); 4.12.3. palapinės dangos degumo klasę patvirtinantį dokumentą (bandymų protokolą ar sertifikatą); 4.12.4. šildymo, vėsinimo, elektros įrangos ir generatorių ES atitikties deklaracijas bei gamintojo techninius duomenis, patvirtinančius 3.12.4.1 ir 3.12.9 p. reikalavimų atitiktį. 4.12.5. Prieš perduodamas palapinę Užsakovui (4.1 p.), Tiekėjas pateikia elektros instaliacijos izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimo protokolą, parengtą teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto asmens. 4.13. Užsakovas turi teisę: 4.13.1. palapinėje (suderinus su Tiekėju) naudoti visus Užsakovo darbui reikalingus elektros prietaisus, neviršijant 3.11.7 p. nurodytos galios; 4.13.2. naudoti palapinėje savo baldus (kėdes, stalus, sulankstomas kariškas lovas).

ĮAT PĮAC IE skyriaus vedėja Neringa Vainauskienė