Pabradės įgulos aptarnavimo centras
2026-05-21 Nr. TS-370

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
PABRADĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO

TVIRTINU
ĮAT vadas

PALAPINĖS (ANGARO) NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. Nr. TS-
Pabradė

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Užsakovas).

1.2. Pirkimo objektas – palapinės (angaro) (toliau – angaras) nuoma su įranga ir technine priežiūra (toliau – Paslaugos). Angaras skirtas remontuoti JAV kariuomenės sunkiąją karinę techniką.

1.3. Paslaugų teikimo adresas – Meškerinės k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav.

1.4. Užsakovo tikslas – išsinuomoti reikalavimus atitinkantį angarą, aprūpintą reikiama infrastruktūra, užtikrinant nenutrūkstamą jo ir priklausančios įrangos funkcionavimą bei aptarnavimą.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. REIKALAVIMAI ANGARUI IR JO KONSTRUKCIJAI:

2.1.1. Angaro matmenys turi būti ne mažesni kaip:

- ilgis: ne mažiau kaip 60 m;
- plotis: ne mažiau kaip 23 m;
- šoninių statmenų sienų aukštis (iki stogo šlaito): ne mažiau kaip 5 m;
- stogo kraigo aukštis (viduje laisvas, nekliudomas aukštis): ne mažiau kaip 9,5 m.

2.1.2. Angaro kontrukcija turi būti pagaminta iš atskirų surenkamų aliuminio, plieno ar kitos lygiavertės medžiagos, užtikrinančios analogišką konstrukcijos tvirtumą bei atsparumą apkrovoms, profilio sekcijų, kurios sandariai jungiasi tarpusavyje. Rėmo konstrukcijos bei sudedamosios dalys turi būti atsparios korozijai ir užtikrinti reikiamą tvirtumą.

2.1.3. Angaras ir visa įranga privalo būti pritaikyti nenutrūkstamai veikti esant šioms aplinkos sąlygoms:

- dulkėtumui iki 3 g/m³;
- intensyviam lietui iki 1000 mm/m²;
- sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m²;
- vėjo gūsiams iki 80 km/h;
- lauko oro temperatūrai nuo -30 °C iki +40 °C.

2.1.4. Angaro išorės danga – PVC arba „Sandwich“ tipo surenkamos plokštės (žalios, pilkos arba baltos spalvos). Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, nepalaikanti degimo (savaime

užgęstanti) atspari pelėsiui, UV spinduliams, temperatūrų svyravimams ir valymo chemijai. Visi sujungimai turi būti visiškai sandarūs (nepralaidūs vėjui ir krituliams).

2.1.5. Angaro viduje turi būti įrengta terminė-izoliacinė danga, sauganti nuo drėgmės kondensato ir užtikrinanti energetinį efektyvumą. Danga turi atitikti DIN 4102-B1, M2 arba lygiaverčio standarto priešgaisrinius reikalavimus.

2.1.6. Angare turi būti įrengtos kieto pagrindo grindys (lietas betonas arba gelžbetoninės plokštės). Skaldos grindys negalimos.

2.1.7. Grindys turi atlaikyti ne mažesnę kaip 70 t/m² apkrovą, būti nelaidžios skysčiams ir atsparios degalų bei kitų eksploatacinių medžiagų poveikiui.

2.1.8. Siūlės tarp plokščių turi būti užsandarintos temperatūros ir chemijos poveikiui atsparia medžiaga. Eksploatacijos metu suirus siūlėms, jos turi būti nedelsiant atnaujinamos.

2.1.9. Angare turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. pakeliamų vartų (matmenys ne mažesni kaip 6 x 6 m). Vartai turi sandariai užsidaryti ir būti rakinami. Prie vartų turi būti pritvirtinta naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

2.1.10. Angare turi būti įrengtos ne mažiau kaip 2 vnt. varstomų durų su rėmu (matmenys ne mažesni kaip 0,90 x 1,90 m). Durys turi sandariai užsidaryti, turėti įmontuotas spynas, rakinamas iš vidaus ir išorės. Kiekvienoms durims pateikiama ne mažiau kaip po 4 raktų komplektus.

2.1.11. Jeigu įrengiami, langai turi būti atsparūs klimato pokyčiams ir fiziniams smūgiams, turėti mechaninę apsaugą iš vidaus.

2.2. REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS TINKLAMS, MIKROKLIMATUI IR SAUGAI:

2.2.1. Angare turi būti įrengta Lietuvos Respublikos teisės aktų saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir apšvietimo sistema (elektros skydai, instaliacija, šviestuvai).

2.2.2. Instaliacija turi būti pritaikyta 110 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz ir 400 V / 50 Hz įtampos tiekimui (pagal angaro įrangos poreikį).

2.2.3. Angare turi būti ne mažiau kaip 10 vnt. įžemintų kištukinių lizdų (vieno lizdo apkrova ne mažiau kaip 16 A) ir ne mažiau kaip 3 vnt. 400 V įžemintų kištukinių lizdų (vieno lizdo apkrova ne mažiau kaip 32 A).

2.2.4. Bendra patalpos apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 200 lx (liuksų).

2.2.5. Šviestuvai turi būti apsaugoti nuo fizinių pažeidimų ir nesudaryti elektromagnetinių trikdžių, galinčių paveikti kitus elektroninius įrenginius.

2.2.6. Angaro elektros sistema turi būti prijungta ir aprūpinama elektros energija iš Tiekėjo mobilaus generatoriaus (degalus užtikrina Pirkėjas). Tiekėjas savo priemonėmis užtikrina generatoriaus techninę priežiūrą ir profilaktinį remontą, o sugedus – privalo jį pakeisti kitu ne vėliau kaip per 24 val. nuo pranešimo apie gedimą;

2.2.7. Prie elektros skydo turi būti įrengtas saugos reikalavimus atitinkantis įžeminimas, užtikrinantis saugų angaro apšvietimo, elektros instaliacijos ir klimato kontrolės įrenginių eksploatavimą.

2.2.8. Angaras turi būti šildomas ir (arba) vėsinamas elektriniais arba dyzeliniais įrenginiais.

2.2.9. Angaro vidinė oro temperatūra turi būti palaikoma ne žemesnė kaip +15°C ir ne aukštesnė kaip +25°C, kai lauko oro temperatūra yra nuo -30°C iki +40°C. Temperatūros kontrolei angare turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 termometrai.

2.2.10. Šildymo ir vėsinimo prietaisai (agregatai) turi būti montuojami angaro išorėje.

2.2.11. Turi būti įrengta ventiliacijos sistema, užtikrinanti reikiamą oro apykaitą – gebanti pakeisti visą (100 %) angaro erdvės orą ne mažiau kaip 6 kartus per 1 valandą.

2.2.12. Angaro viršuje turi būti įrengta išmetamųjų dujų (dūmų) ištraukimo sistema, užtikrinanti kenksmingų medžiagų pašalinimą, kai viduje veikia technika su vidaus degimo varikliais. Sistema turi būti valdoma rankiniu ir automatiniu būdu. Joje turi būti įrengtos sandarios sklendės, kad būtų išvengta šilumos ar šalčio nuostolių, kai sistema nenaudojama.

2.2.13. Tiekėjas savo priemonėmis ir resursais privalo užtikrinti šildymo, vėsinimo, ventiliacijos, dūmų ištraukimo bei visos susijusios elektros įrangos tinkamą, nepertraukiamą veikimą ir techninę priežiūrą.

2.2.14. Angare turi būti įrengti priešgaisrinės sistemos elementai, fiksuojantys dūmus arba pakilusią temperatūrą ir įspėjantys apie gaisro pavojų.

2.2.15. Angare turi būti įrengti gesintuvai, kurių kiekis ir tipas atitinka konkretaus ploto gaisrinės saugos reikalavimus.

2.3. REIKALAVIMAI PAPILDOMAI INFRASTRUKTŪRAI IR ĮRANGAI:

2.3.1. Angaro komplekte turi būti du darbo konteineriai pastatyti šalia angaro. Vieno konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai:

2.3.1.1. bendras vidinis konteinerio bendras plotas – ne mažiau kaip 12 m²;

2.3.1.2. ne mažiau kaip 1 išėjimas ir 1 varstomas langas su tinkleliu nuo vabzdžių;

2.3.1.3. apšvietimas (atitinkantis higienos normos HN 98:2014 reikalavimus), šildymas, vėdinimas ir kondicionavimas, užtikrinantys minimalias higienos sąlygas;

2.3.1.4. ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai;

2.3.1.5. konteineryje turi būti įrengtos 2 darbo vietos;

2.3.1.6. vieną darbo vietą sudaro: 1 stalas, 1 kėdė ir 1 spinta;

2.3.1.7. konteinerio išorėje turi būti elektros įvadas ir įžeminimo jungtis;

2.3.1.8. turi būti numatytas elektros maitinimo šaltinis visiems konteinerio eksploatacijai ir priežiūrai skirtiems įrenginiams.

2.3.1.9. konteineris turi būti pritaikytas naudoti ištisus metus Lietuvos klimato sąlygomis;

2.3.1.10. konteineryje esanti įranga ir išorės inžineriniai tinklai turi užtikrinti saugų eksploatavimą lauko sąlygomis;

2.3.1.11. konteineryje turi būti įrengtos įspėjimo apie dūmus (gaisrą) sistemos ir gaisro gesinimo priemonės;

2.3.1.12. Visas angaro komplekte esantis inventorius ir įranga turi būti saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos eksploatuojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, elektros smūgio, sprogimo ir pan.);

2.3.1.13. Reikalavimai stalams: stalas turi būti sulankstomas, tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg apkrovą stalo viduryje, jis neturi sulūžti; leistina grįžtamoji deformacija – iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų patogiai (vienas kitam netrukdydami) dirbti du 190 cm ūgio asmenys. Matmenys: plotis ne mažesnis kaip 90 cm, ilgis ne mažesnis kaip 160 cm, aukštis ne mažesnis kaip 70 cm. Stalviršis ir rėmas turi būti atsparūs temperatūros ir drėgmės svyravimams (pvz., nešildomose erdvėse ar padidintos drėgmės sąlygomis stalviršis neturi išbrinkti ar kitaip deformuotis);

2.3.1.14. Reikalavimai kėdėms: darbo kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg svorio asmeniui, ji neturi sulūžti; leistina grįžtamoji deformacija – iki 5 mm). Kėdė turi būti pritaikyta patogiai dirbti 190 cm ūgio asmeniui. Matmenys: ilgis ne mažesnis kaip 45 cm, plotis ne mažesnis kaip 44 cm, aukštis ne mažesnis kaip 40 cm.

2.3.2. Angaro komplekte turi būti du sandėliavimo konteineriai, pastatyti šalia angaro. Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai:

2.3.2.1. vidinis konteinerio plotas – ne mažesnis kaip 12 m², grindys turi būti pritaikytos standartiniams padėklams (800 x 1000 mm) sandėliuoti ir atlaikyti ne mažesnę kaip 600 kg/m² apkrovą;

2.3.2.2. konteineris turi būti pritaikytas naudoti ištisus metus Lietuvos klimato sąlygomis;

2.3.2.3. konteineryje turi būti įrengtos įspėjimo apie dūmus (gaisrą) sistemos ir gaisro gesinimo priemonės.

2.3.3. Sanitarinė ir papildoma įranga (viso angaro komplektui):

2.3.3.1. angaro komplekte turi būti Belaidžio ryšio (Wi-Fi) įranga, veikianti angare ir darbo konteineriuose. Bendra duomenų perdavimo sparta visiems vartotojams turi būti ne mažesnė kaip 1000 Mbps. Duomenų perdavimo paslauga turi būti paslauga teikiama 24/7.

2.3.3.2. Angaro komplekte turi būti įrengta ir nuolatos prižiūrima (aptarnaujama)rankų ir veido prausykla ir autonominė akių plovimo įranga.

3. KITI REIKALAVIMAI

3.1. Teikiant Paslaugas turi būti laikomasi šių (arba juos pakeičiančių) teisės aktų reikalavimų:

3.1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-1074 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 56:2015 „Karinės teritorijos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

3.1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-770 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“;

3.1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-520 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšviestos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“;

3.2. Tiekėjas turi teisę ir galimybę iš anksto įvertinti angaro pastatymo vietą bei komunikacijų pajungimą, atlikdamas paruošiamuosius darbus, būtinus angaro pastatymui Užsakovo nurodytoje vietoje.

3.3. Angaro pastatymo ir visiško paruošimo eksploatacijai terminas – ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo datos.

3.4. Angaras Tiekėjo lėšomis ir priemonėmis turi būti atvežtas, sumontuotas ir pilnai paruoštas eksploatacijai Užsakovo nurodytoje teritorijoje.

3.5. Montavimo metu Tiekėjas savo lėšomis ir priemonėmis privalo įrengti tinkamą, angaro technines rekomendacijas ir šios specifikacijos reikalavimus atitinkantį pagrindą (grindis).

3.6. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad perdavimo–priėmimo metu angaro įranga būtų prijungta prie elektros energijos šaltinio ir užpildyta visais reikiamais eksploataciniais skysčiais, kad Užsakovas galėtų išbandyti ir patikrinti angaro bei visų jam priklausančių įrenginių funkcionalumą ir atitiktį keliamiems reikalavimams. Perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas ir angaras pradedamas naudoti nuomos laikotarpiui tik sėkmingai atlikus šiuos bandymus.

3.7. Kartu su angaru Užsakovui turi būti pateiktas perduodamų nuomojamų materialinių vertybių, esančių angaro komplekte, aprašas.

3.8. Tiekėjas atsako už sumontuotos įrangos ir įrenginių techninę priežiūrą bei privalo užtikrinti nuolatinį, nepertraukiamą jų veikimą visą nuomos laikotarpį.

3.9. Techninė priežiūra vykdoma Tiekėjo lėšomis ir priemonėmis (medžiagomis, detalėmis, atsarginėmis dalimis, technika, įrankiais ir transportu). Priežiūrai naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai privalo turėti saugos duomenų lapus.

3.10. Tiekėjas privalo raštu paskirti asmenį (-is), atsakingą (-us) už techninės priežiūros organizavimą, kokybę ir kontrolę.

3.11. Įrangai sugedus arba sulūžus, Tiekėjas privalo ją suremontuoti arba pakeisti kita ne vėliau kaip per 48 val. nuo raštiško (el. paštu) Užsakovo pranešimo gavimo. Jeigu remontas reikalauja

daugiau laiko, jis atliekamas per trumpiausią technologiškai įmanomą laiką, iš anksto suderintą su Užsakovu, o remonto metu pritaikomos laikinosios priemonės, leidžiančios sistemai funkcionuoti.

3.12. Tiekėjas, organizuodamas bei vykdydamas techninę priežiūrą Užsakovo teritorijoje, aprūpina savo darbuotojus reikiamomis saugos priemonėmis ir užtikrina jų saugą bei sveikatą.

3.13. Tiekėjo darbuotojai privalo griežtai laikytis Lietuvos kariuomenės padalinio, kuriame nuomojamas angaras, vidaus tvarkos taisyklių.

3.14. Užsakovas turi teisę:

3.14.1. Eksploatuoti angarą pagal jo techninę paskirtį;

3.14.2. angare (suderinus su Tiekėju) naudoti visus Užsakovo darbui reikalingus elektros prietaisus

3.14.3. naudoti angare baldus (kėdes, stalus ir kt.);

3.14.4. kontroliuoti Tiekėjo atliekamą techninę priežiūrą ir dalyvauti jos vykdymo procese.

3.15. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, Tiekėjas savo lėšomis ir priemonėmis privalo išmontuoti bei išsivežti angarą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

3.16. Išmontavęs angarą, Tiekėjas privalo sutvarkyti teritoriją ir tvarkingą ją priduoti Užsakovui.

Parengė:
LK LV ĮAT PRĮAC
Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus
specialistas vyr. srž. Anatolij Sivoj