DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Vietinės reikšmės kelio Nr. AL7755 Mokyklos g., Kančėnų k., Alytaus r. sav., paprastojo remonto darbai (Šaligatvio pradžios koordinatės X: 6028204 Y: 524534 Pabaigos koordinatės X: 6028399 Y: 524361; Gatvės pradžios koordinatės X: 6028171 Y: 524467 Pabaigos koordinatės X: 6028427 Y: 524346; Bendruomenės aikštelės koordinatės X: 6028315 Y: 524343)

Statinys 1 Susisiekimo komunikacijos

Žiniaraštis 1 Susisiekimo komunikacijos

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	**Paruošiamieji darbai (Gatvė)**				
1.1		A/b dangos frezavimas ir paskleidimas vietoje	m2	1624		
1.2		Gatvės bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas (1000x150x300)	m	650		
1.3		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais (gatvės bortai)	m3	130,00		
	2	**Paruošiamieji darbai (Šaligatvis)**				
2.1		Vejos bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas (1000x80x200)	m	12		
2.2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais (vejos bortai)	m3	0,84		
2.3		Betoninių plytelių 500 x 500 mm ardymas	m2	357		
2.4		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais (plytelės)	m3	42,84		
2.5		Betoninių trinkelių 100 x 200 mm ardymas	m2	20		
2.6		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais (trinkelės)	m3	0,60		
	3	**Žemės darbai (Šaligatvis)**				
3.1		II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	m3	160,4		
3.2		Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	m2	433,50		
3.3		30 cm storio grunto sutankinimas	m3	130,05		
	4	**Dangos įrengimas (Gatvė)**				
4.1		Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betoninio pagrindo 20 cm storio (Betonas C20/25)	m	692		
4.2		Skaldos pagrindo įrengimas iš dol. skaldos fr. 0/45	m3	89,32		
4.3		Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta	m	289		

4.4		6cm dangos sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 16PD įrengimas	m2	1624		
4.5		Siūlių sandarinimas mastika	m	12		
	5	**Dangos įrengimas (Šaligatvis)**				
5.1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas 19 cm storio	m3	90,61		
5.2		Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betoninio pagrindo 20 cm storio (Betonas C20/25)	m	308		
5.3		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos mišinio 0/45	m2	346,8		
5.4		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (dolomito atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	m2	346,8		
5.5		Grindinio įrengimas iš 8 cm storio betono trinkelių (pilkos spalvos) rankiniu būdu, užpilant siūles	m2	346,8		
5.6		Pakelės plotų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu	m2	168		
	6	**Nuovažos**				
6.1		II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	m3	11,84		
6.2		A/b dangos frezavimas ir paskleidimas vietoje	m2	202,0		
6.3		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas 19 cm storio	m3	6,19		
6.4		Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos mišinio 0/45	m2	29,6		
6.5		6cm dangos sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 16PD įrengimas	m2	231,6		
	7	**Bendruomenės aikštelė**				
7.1		II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	m3	191,70		
7.2		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas 19 cm storio	m3	68,34		
7.3		Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos mišinio 0/45	m2	426,9		
7.4		6cm dangos sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 16PD įrengimas	m2	390		

Iš viso Eur be PVM:	0,00
PVM 21.00%, Eur:	0,00
Iš viso Eur su PVM:	0,00