RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Konkurso dalyviams

DĖL MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU VYKDOMO „LYDUVĖNŲ GELEŽINKELIO TILTO (KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAS, LYDUVĖNŲ MSTL.) PRITAIKYMO LANKYMUI RANGOS DARBAI“ VIEŠOJO PIRKIMO (CVP IS ID 10235796)

Raseinių rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – RRSA CPO), supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo „Lyduvėnų geležinkelio tilto (kultūros paveldo objektas, Lyduvėnų mstl.) pritaikymo lankymui rangos darbai“ viešąjį pirkimą.

CVP IS priemonėmis 2025-11-05 buvo gauti konkurso dalyvių klausimai dėl projekto. Klausimai buvo nusiųsti už projekto įgyvendinimą atsakingam specialistui, kuris pateikė tokius atsakymus:

Klausimas Nr. 1. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje, plieninių konstrukcijų skyriuje 4.1 eilutėje "Apžvalgos aikštelės rėmas S355 J2" nurodomas kiekis 14560kg, tačiau pagal brėžinių lenteles (KOL-01, MK-01, MS-01…21, REM-01…13, TUR-01…19, HR-01…06) suma yra 15 559 kg, t. y. ~999 kg daugiau. Prašome patikslinti kiekių žiniaraštį.

Atsakymas Nr. 1. Patikslinta. Sąnaudų kiekių žiniaraščio (SR2025-120-TDP-SK-SZ, Laida A) 4.1 eilutėje „Apžvalgos aikštelės rėmas S355 J2“ nurodytas patikslintas kiekis pagal brėžinių (KOL-01, MK-01, MS-01…21, REM-01…13, TUR-01…19, HR-01…06) specifikacijų lenteles – 15 559,31 kg.

Klausimas Nr. 2. Kiekių žiniaraščiuose nėra numatyta įrengti bandomuosius polius. bet PK-1 brėžinyje ir TS-1 3p. tas numatyta.

Atsakymas Nr.2. Patikslinta. Į Sąnaudų kiekių žiniaraštį (SK-SZ, Laida A) įtraukta 1.3 eilutė: *„Bandomieji CFA poliai ir jų statiniai gniuždomieji bandymai – 2 vnt.“* (Ø300 mm, L=4,8 m, projektinė ašinė apkrova 200 kN, maksimali bandomoji apkrova 250 kN, pagal brėžinį SK-PK-1 ir TS-1 3 p.).

Klausimas Nr. 3. Aiškinamajame rašte 2 psl nurodyta horizontali ir vertikali hidroizoliacija, tačiau brėžiniuose ir TS jos detalių nėra. Prašome nurodyti medžiagą, sluoksnius ir plotus.

Atsakymas Nr. 3. Patikslintas Aiškinamasis raštas (SK-AR, Laida A, 2–3 lapai), techninė specifikacija TS-3 (Laida A, 3 lapas) ir Sąnaudų kiekių žiniaraštis (SK-SZ, Laida A, 3.3 eilutė):

- Su gruntu besiliečiantys užpilami galvenos (GL-1) ir atraminės sienos (AS-1) vertikalūs (šoniniai) paviršiai dengiami tepamąja bitumine hidroizoliacija 2 sluoksniais, bendras plotas – 45 kv.m;
- Po plieninių kolonų atraminėmis plokštėmis įrengiamas 50 mm storio nesitraukiančio cementinio mišinio (pvz., *„Weber.tec non-shrink grout+“* arba lygiaverčio) išlyginamasis pasluoksnis (žr. brėžinį SK-GL-1).

Klausimas Nr. 4. GP-2 polio Lentelėje nurodyta d12, 4 vnt., o pjūvyje 6×Ø16. Vnt. masė 7,80 kg atitinka Ø16 strypą, o kiekis turėtų būti 6. Teisingai būtų ~51,8 kg vienam poliui (~207 kg 4 poliams vietoj 145 kg), o bendra polių armatūra ~591 kg vietoj 530 kg.. Prašome patikslinti brėžinius ir žiniaraštį.

Atsakymas Nr. 4. Patikslintas brėžinys SR2025-120-TDP-SK-GP-2 (Laida A) ir Sąnaudų kiekių žiniaraštis (SK-SZ, Laida A):

- Polio GP-2 specifikacijos lentelėje ištaisyta techninė rašybos klaida pagal pjūvį 2-2: išilginė armatūra d16 S500 L=4855 mm – 6 vnt. (vieno polio armatūros masė – 51,80 kg, 4 vnt. polių GP-2 – 207,2 kg);
- Bendra gręžtinių polių (12 vnt. GP-1 ir 4 vnt. GP-2) armatūros S500 masė Sąnaudų kiekių žiniaraščio (SK-SZ) 1.2 eilutėje patikslinta į 591 kg.

Klausimas Nr. 5. Atraminės sienos (AS-1) brėžinių lentelėje poz. 7 (Ø12, L=6450, 56 vnt.) lentelėje 129 kg, o pagal ilgį ~321 kg. Jei ilgiai teisingi, sienos armatūros būtų ~1 250 kg, o ne 966,5 kg. Poz. 8, 9, 14, 18 taip pat neatitinka. Poz.5 lentelėje L=1145, o detalėje 1245. Prašome patikslinti kas klaidinga ilgiai ar masės.

Atsakymas Nr. 5. Patikslintas brėžinys SR2025-120-TDP-SK-AS-1 (Laida A) ir Sąnaudų kiekių žiniaraštis (SK-SZ, Laida A):

- Strypų lankstinių detalėse nurodyti ilgiai yra teisingi (poz. 5 ilgis L=1245 mm);
- Brėžinio SK-AS-1 (Laida A) medžiagų žiniaraščio lentelėje patikslintas poz. 5 ilgis bei poz. 5, 7, 8, 9, 14, 18 vienetinės ir bendrosios masės (grynasis armatūros kiekis pagal strypų specifikaciją – 1 180,64 kg);
- Sąnaudų kiekių žiniaraščio (SK-SZ, Laida A) 3.2 eilutėje (įvertinus technologinius strypų užleidimus) nurodytas atraminės sienos S500 armatūros kiekis – 1 250 kg.

Klausimas Nr. 6. Nesutampa betono klasės: lentelėse ir aiškinamajame rašte poliai C25/30, o brėžinių pastabose C20/25; galvenos pastaboje C30/37 XC2, lentelėje XC4 XF3.

Atsakymas Nr. 6. Patikslinti brėžiniai SK-GP-1 (Laida A), SK-GP-2 (Laida A), SK-GL-1 (Laida A) bei TS-3 (Laida A, 9.3 p.), suvienodinant betono klases visoje projekto dokumentacijoje:

- Gręžtiniai poliai GP-1 ir GP-2: C25/30 XC2;
- Galvena GL-1 ir Atraminė siena AS-1: C30/37 XC4 XF3;
- Paruošiamasis betono sluoksnis (80 mm): C16/20.

Klausimas Nr. 7. Nėra grotelių nei brėžinio, nei specifikacijos (tipas, apkrovos klasė, tvirtinimas), o TS-4 apskritai trūksta. Prašome pateikti grotelių brėžinį ir specifikaciją (tipas, apkrovos klasė, tvirtinimas) bei patikslinti, ar 87 m² atitinka projektą.

Atsakymas Nr. 7. Parengta ir į projektą įtraukta techninė specifikacija SR2025-120-TDP-SK-TS-4 Apžvalgos aikštelės grotelių danga (Laida A) bei patikslinta SK-SZ 4.2 eilutė:

- Tipas: kontaktiniu būdu suvirintos (*press welded*) plieninės grotelės iš plieno S235JR (pagal LST EN 10025-2), karštai cinkuotos pagal LST EN ISO 1461 po visų pjovimo ir suvirinimo operacijų (nedažomos);

- Akutė: 34×38 mm, nešančiosios juostos: ne mažesnės kaip 30×3 mm, skersiniai strypai – susukti kvadratiniai (su apsauga nuo slydimo);
- Charakteristinė naudojimo apkrova $q_k = 5{,}0\ \text{kN/m}^2$ (įlinkis $\leq L/200$);
- Visi plokščių kraštai apvadinami juosta pagal faktinį aikštelės rėmų kontūrą. Tvirtinimas – cinkuotomis arba nerūdijančio plieno varžtinėmis jungtimis / apkabomis (ne mažiau kaip 4 tvirtinimai plokštės kampuose ir papildomai ant tarpinių atramų ne rečiau kaip kas antrą atramą);
- Projektinis grotelių plotas – 87 kv.m.

Klausimas Nr. 8. žiniaraštyje nėra HDG, Sa 2,5 ir epoksidinio grunto bei poliuretaninio sluoksnio sistemos (C3-H, 120–160 µm)

Atsakymas Nr. 8. Patikslinta techninė specifikacija SR2025-120-TDP-SK-TS-5 Metalo darbai (Laida A, 1, 4 ir 4.1 p.) bei Sąnaudų kiekių žiniaraščio (SK-SZ, Laida A) 4.3 eilutė:

- Ugniaapsauga: Statinys yra III atsparumo ugniai laipsnio atviras inžinerinis statinys, todėl plieninėms konstrukcijoms ugniaapsaugos reikalavimai nekeliami ir ugniai atsparūs dažai nenaudojami;
- Antikorozinė sistema: Plieninėms konstrukcijoms (išskyrus vaikščiojimo groteles, kurioms taikomas tik karštas cinkavimas pagal TS-4) taikoma kombinuota apsauga (Duplex sistema, plotas 375 kv.m): paviršiaus paruošimas Sa 2.5 (LST EN ISO 12944-4) + karštas cinkavimas (HDG) pagal LST EN ISO 1461 + cinkuoto paviršiaus paruošimas (*sweep-blasting*) ir dažymas dvikomponenčiu epoksidiniu gruntu bei poliuretaniniu viršutiniu sluoksniu pagal LST EN ISO 12944-5 (sistema C3-H, bendras sausos dangos storis 120–160 µm, patvarumas ≥ 15 m.).

Klausimas Nr. 9. TS-5 4 skyrius reikalauja ugniai atsparių dažų, o brėžiniuose numatyta tik HDG ir C3-H, todėl reikia patvirtinti, ar gaisrinės saugos dalis reikalauja ugniaapsaugos.

Atsakymas Nr. 9. Patikslinta techninė specifikacija SR2025-120-TDP-SK-TS-5 Metalo darbai (Laida A, 1, 4 ir 4.1 p.) bei Sąnaudų kiekių žiniaraščio (SK-SZ, Laida A) 4.3 eilutė:

- Ugniaapsauga: Statinys yra III atsparumo ugniai laipsnio atviras inžinerinis statinys, todėl plieninėms konstrukcijoms ugniaapsaugos reikalavimai nekeliami ir ugniai atsparūs dažai nenaudojami;
- Antikorozinė sistema: Plieninėms konstrukcijoms (išskyrus vaikščiojimo groteles, kurioms taikomas tik karštas cinkavimas pagal TS-4) taikoma kombinuota apsauga (Duplex sistema, plotas 375 kv.m): paviršiaus paruošimas Sa 2.5 (LST EN ISO 12944-4) + karštas cinkavimas (HDG) pagal LST EN ISO 1461 + cinkuoto paviršiaus paruošimas (*sweep-blasting*) ir dažymas dvikomponenčiu epoksidiniu gruntu bei poliuretaniniu viršutiniu sluoksniu pagal LST EN ISO 12944-5 (sistema C3-H, bendras sausos dangos storis 120–160 µm, patvarumas ≥ 15 m.).

RRSA CPO atkreipia dėmesį, kad **atsižvelgiant į gautus klausimus buvo pakoreguota specialiųjų pirkimų sąlygų 7 priedo „Projektas“ konstrukcijų dalis.**

Informuojame, jog vadovaujantis bendrųjų pirkimų sąlygų 5.4. p. *„<...> kai informacija tikslinama RRSA CPO iniciatyva), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti. <...>“* **RRSA CPO nutarė nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-11-27 9.00 val.**

RRSA CPO informuoja, kad Pirkimo organizatorius buvo suteikęs galimybę apžiūrėti darbų atlikimo vietą ir numatytas susitikimas su tiekėjais įvyko 2026-11-11 10:00 val. prie Lyduvėnų bendruomenės namų adresu: Piliakalnio g. 2, Lyduvėnai, Raseinių r., kaip ir buvo numatyta Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.7. p. Į susitikimą atvyko 1 (vienas) tiekėjas, kuris pateikė klausimą:

Klausimas Nr. 1. Kaip reikės patekti į planuojamą įrengti apžvalgos aikštelę?

Atsakymas Nr. 1. Į objektą galima patekti nuo Dratvens g. pusės laiptais arba su technika nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3516 (Kušeliškė–Lyduvėnai–Maironiai). Pažymėta, kad patekimas su technika būtų sudėtingas, todėl privažiavimui pagerinti reikėtų papildomai paskleisti skaldos

PRIDEDAMA. Patikslinta specialiųjų pirkimų sąlygų 7 priedo „Projektas“ konstrukcijų dalis.

Pirmininkė Viktorija Vaičiuvienė

Sandra Elijošienė, (0 686) 02714, sandra.elijosiene@raseiniai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdomo „Lyduvėnų geležinkelio tilto (kultūros paveldo objektas, Lyduvėnų mstl.) pritaikymo lankymui rangos darbai“ viešojo pirkimo (CVP IS ID 10235796)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-13 Nr. (12.108 E) VP1-284
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Vaičiuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-13 14:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2026-08-11 12:42 - 2031-08-11 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261109.12
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-11-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-11-13 nuorašą suformavo Sandra Elijošienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-13)