DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **ĄŽGIMNZ**

Statinys **11 II a. Klasės**

Žiniaraštis **1 Remontas**

2026.09.16

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1					
1	**R5-47**	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	1.880		
2	**R5-35**	Senų parketlenčių dangos nuėmimas	m2	305.000		
3	**R7-52**	Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	18.000		
4	**R21-27**	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.480		
5	**R19-49**	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	6.000		
6	**N21P-0315**	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	2.250		
7	**N21P-0316**	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	2.250		
8	**N21P-0314**	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.480		
9	**N21-190**	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	3.660		
10	**N21-191**	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	1.850		
11	**N10-223**	Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	42.000		
12	**R11-105**	Vidaus angokraščių tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m2	52.000		
13	**N11P-0405**	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (medžio plaušo)	100m2	3.000		
14	**F15-1-10**	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	300.000		
15	**N11P-1203**	Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	300.000		
16	**N11P-1204**	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims , kai grindjuostės minkštosios medienos	m	180.000		
17	**N15P-0203**	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	4.200		
18	**N15P-0222**	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m2	0.480		
19	**N15P-0104**	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.200		
20	**N15P-0104**	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.200		
21	**N15P-0601**	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas	100m	1.300		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		armuojančiais kampuočiais				
22	**N15P-0701**	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	4.200		
23	**N15P-0701**	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	4.200		
24	**N15P-0713**	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.480		
25	**N15P-0713**	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0.480		
26	**N17-8-1**	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	6.000		
27	**88001001**	Spintelės po kriaukle	vnt	6.000		
28	**R18-1**	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	18.000		
29	**N21P-0705**	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	48.000		
30	**N15P-0301**	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	6.000		
31	**N21P-0321**	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.100		
32	**N21P-0322**	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.320		
33	**88001002**	Metaliniai durų slenkstukai	vnt	6.000		
34	**88001003**	Langų žaliūzės (horizontalios metalinės)	m2	60.000		
35	**R23-59**	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1.440		
36	**R23-61**	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.620		

Skyriuje 1 .....

žiniaraštyje 1 .....

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% .....

Iš viso žiniaraštyje 1 .....

Sudarė :

/Pavardė/