Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio analitinė schema

UŽSAKOVAS: Anykščių rajono savivaldybė

VYKDYTOJAS: Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas

Darbo vadovas Nerijus Zableckis

Vykdytojai ir konsultantai:
Goda Characiejienė, kraštovaizdžio architektė
dr. Leonas Jarašius,
Kristina Jarmalavičienė,

VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“
Gedimino pr. 1, 4 aukštas, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 656 20426
El. adresas: *info@pelkiufondas.lt*

Viršelio nuotrauka Nerijaus Zableckio

Vilnius, 2024

2.2.1. LOKACIJA NR. 1. MIESTO PARKAS

Esamos situacijos analizė

Miesto (kurorto) parko teritorijos plotas – 6,8 ha, užstatytai teritorijai (aikštelės poilsiui ir sportui, pėsčiųjų takai) tenka 0,7 ha, likusi dalis – želdiniai ir želdynai, kūdros. Parko dangos yra kietos, nelaidžios vandeniui dangos – seni, susidėvėję asfalto dangos takai, iškilnoti medžių šaknų, betoniniai tilteliai, šių objektų jų būklė – prasta, kai kuriose vietose net avarinė. Esamų laiptų kokybė patenkinama. Kietųjų ir nelaidžių vandeniui dangų plotas su kita teritorija sudaro apie 10 procentų.

Parko apšvietimo sistema yra seno tipo, netaupanti elektros energijos, šviestuvai pažeisti korozijos. Mažoji architektūra (suolai, šiukšliadėžės, stendai) yra nusidėvėjusi, prastos būklės, trūksta dviračių stovų. Nors didžiąją dalį teritorijos užima žalieji plotai, tačiau bendra želdynų kokybė ir būklė yra patenkinama, yra inventorizuota invazinių augalų. Trūksta želdinių, daugiamečių žolinių augalų įvairovės, parkas dekoruojamas laikinomis vienmečių gėlių kompozicijomis.

Esami vandens telkiniai (kūdros) yra užžėlę, nors ir periodiškai valomi, tačiau ne iš esmės, nesprendžiant lietaus vandens tvarkymo ar surinkimo klausimų. Saloje peri paprastieji laukiai (*Fulica atra*) – įprastiniai vandens telkinių paukščiai. Dalies vandens kanalų krantai yra neproporcingai aukšti, statūs, vanduo čia dažnai nusekęs. Parko pietinėje dalyje įrengtas apie 350 m gylio mineralinio vandens gręžinys.

Teritorijoje trūksta poilsio erdvių gyventojams, nėra rekreacinės infrastruktūros. Tokio ploto miesto centre esančiai teritorijai trūksta edukacinio, švietėjiško apie gamtą ir jos išteklius komunikuojančio, gamtos ir aplinkosaugos svarbą perteikiančio objekto.

Anykščių miesto parko želdinių inventorizacijos išvados (šaltinis): parke auga 906 medžiai, turintys 1116 kamienų, 1 tujų gyvatvorė, 52 atskiri stambesni krūmai ir 7 krūmų grupės. Inventorizacijos duomenimis, 736 medžių kamienai yra geros, 25 vnt. – vidutinės, 161 vnt. – patenkinamos, 105 vnt. – blogos, 79 vnt. – labai blogos būklės, 10 medžių kamienų – žuvę. Bendra medžių būklė yra apie 1,9 balo. Vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose" pateiktu būklės skirstymu 736 medžių kamienų būklė yra gera, 186 kamienų – patenkinama, 105 kamienų – nepatenkinama, 79 kamienų – bloga. Atsižvelgiant į medžių būklę bei jų saugomumą, rekomenduotina iškirsti 19,4 % teritorijoje esančių medžių kamienų (217 vnt.), iš jų 151 vnt. – nesaugotini. Atkreiptinas dėmesys, kad saugotinų kirstinų kamienų vidutinė būklė yra 4,4 balo, t. y. bloga. Teritorijoje 2/3 yra saugotini brandūs geros būklės medžiai, kurie kuria estetinę ir ekologinę vertę. 173 medžius/kamienus dėl blogos sanitarinės būklės reikėtų pašalinti, o dar 38 medžius/kamienus reikia pašalinti dėl vertingesnių individų stelbimo ir invazyvumo. 8 medžius reikėtų profesionaliai apgenėti, 2 medžių (78–88 cm skersmens) lajas – sutvirtinti dinaminėmis jungtimis.

Parke daugelyje vietų dominuoja pelkėtas durpingas dirvožemis.

Nagrinėjama teritorija yra labai palankioje vietoje, t. y. miesto centrinėje dalyje, todėl turi potencialo sukurti geresnes jungtis parko bei viso miesto gyventojams ir lankytojams su esamais kitais želdynais.



9 pav. Esama situacija, Anykščių miesto parkas

Sprendiniai

Visos teritorijos tvarkymo priemonės yra orientuotos į stabilios ekosistemos išsaugojimą ir sustiprinimą, kas padėtų kurti žmogui palankią rekreacinę aplinką. Siūlomos pagrindinės teritorijos funkcijos: gamtos patyrimas, ilgalaikis ir trumpalaikis poilsis, tranzitas ir kt. Siekiant sukurti įvairesnį parko patyrimą, visą teritoriją siūloma sąlyginai zonuoti į tris skirtingo charakterio erdves: a) atviresnė, reprezentatyvi vakarinė zona su išvystytu vandens telkiniu ir vyraujančiais vidutinio aukščio, spalvingais, dekoratyviniais žoliniais želdiniais; b) klasikinio parko tipo zona su vyraujančiais medžiais, krūmų grupėmis, žydinčiomis pievomis rytuose; c) natūralaus gamtinio rėžimo šlapynė šiaurės vakaruose (*10 pav.*)

Siūlomų sprendinių sąrašas

1. Įveiklinimas: siekiant atskleisti Anykščių miesto, kaip kurortinės teritorijos, potencialą ir lankytojams geriau pritaikyti šį miesto parką, čia vystyti edukacijas gamtinio pažinimo tematika, siūloma įrengti *gamtos edukacijos ir terapijos paviljoną (biuvetę),* panaudojant parke esantį mineralinio vandens gręžinį.
2. Dangos:

a. išlaikomas esamas parko takų tinklas, minimaliai koreguojant takų konfigūraciją ties kūdromis – atlikus kūdrų rekonstrukciją, kai kurie takai netenka funkcionalumo (žr. sekantį skyrių).

b. esama nelaidi takų danga maksimaliai keičiama į laidžią, tačiau išpildant galiojančių STR reikalavimus patogiam visų grupių parko lankytojų naudojimui (NŽ, ratukinėms priemonėms ir kt.). Laidžios dangos derinamos su nelaidžiomis prie pagrindinių įėjimų (pvz., pietvakarinėje parko dalyje), aikštelėse, numatomose didesnių žmonių grupių susibūrimo vietose;

c. siūlomi laidžių dangų variantai: epoksidine dirva surišta skalda, ažūrinės betono trinkelės, šviesios spalvos laidus asfaltas arba sutankinta skalda;

d. atnaujinamų takų bortai turi būti seklūs (apie 120 mm) tam, kad nuo mechaninio pažeidimo būtų apsaugotos esamų medžių šaknys;

e. atnaujinant parko takų dangas, taip pat planuojamas parko pėsčiųjų tiltelių atnaujinimas, rekonstrukcija;

f. jei parko prieigose būtų projektuojama automobilių aikštelė (parkingas), rekomenduojama numatyti laidžias dangas (pavyzdžiui, naudoti ažūrines betono trinkeles).

3. šiaurės vakarinėje dalyje išsaugoma esama šlapynė. Ši parko dalis apaugusi savaiminiu mišku, todėl joje nereikėtų jokių intervencijų, o palikti natūraliai sukcesijai.

4. Želdiniai:

a. taikomos invazinių augalų naikinimo priemonės: sklype auga uosialapis klevas (*Acer negundo*), kanadinė rykštenė (*Solidago canadensis*), smulkiažiedė sprigė (*Impatiens parviflora*) ir kt.;

b. sumedėjusių želdinių tvarkymo darbai atliekami remiantis želdinių inventorizacijos duomenimis, taikoma profesionali arboristinė medžių priežiūra;

c. siūlomi nauji medžiai, jų grupės ir soliterai. Sodinimo vietos tikslinamos TP etape. Rekomenduojamos parko medžių rūšys (žr. 3 lentelę).

d. Krūmai:

i. naikinami prastos būklės krūmai – japoninės lanksvos (*Spiraea japonica*) sąžalynas parko šiaurės vakaruose, raugerškiai (*Berberis* sp.) pietvakarinėje dalyje; retinami gluosnių (*Salix* spp.) sąžalynai šalia vandens griovių šiaurės rytinėje parko dalyje ir kt.);

ii. išsaugomi esami krūmai, taikomas atjauninantis genėjimas – sedulos (*Cornus* spp.) centrinėje, pietinėje dalyje ir kt.);

iii. siūlomos naujos krūmų grupės. Sodinimo vietos tikslinamos TP etape. Rekomenduojamos parko krūmų rūšys, tarp jų ir uogas brandinantys, slėptuves suteikiantys krūmai, naudingi biologinei vairovei, paukščių populiacijai (*3 lentelė*).

e. siūlomi dekoratyviniai žolinių augalų masyvai – natūralistiniai daugiamečiai gėlynai. Parinkti atsparūs, priežiūrai nereiklūs, šiuolaikiniams miesto želdynams tinkami augalai, prisitaikę augti vidutinio drėgnumo ir drėgnose, saulėtose ar lengvo šešėlio augimvietėse, dekoratyvūs nuo pavasario iki rudens, ilgu žydėjimu pasižyminčios veislės, projektuojama spalvų gama – mėlyna, violetinė, rausva, balta, žalsva, raudona. Didelė dalis parinktų rūšių yra medingi augalai, kurie pasitarnaus kaip maitinamasis laukas urbanizuotoje teritorijoje vabzdžiams apdulkintojams. Projektuojamų daugiamečių gėlynų įrengimas: nuėmus esamas vejas, augalinis gruntas turi būti praturtinamas kompostu iki 40 cm gylio. Visuose plotuose augalai išdėstomi netaisyklingai, atsikartojančiomis grupėmis po 5–9 vnt. Pirmais metais, kol daugiamečiai augalai įsitvirtins, būtina kokybiška priežiūra: mulčiavimas natūralia pušų žieve, nuolatinis ravėjimas, laistymas. Šiuos želdinius kokybiškai įrengus, po 1–2 metų jų priežiūra žymiai sumažėja. Rekomenduojama nenaudoti durpių substratų, o įrengiamus želdinių plotus nuo vejų atskirti plastikiniais bortais.

a. siūlomi žoliniai pakrančių ir vandens augalai – vandens telkinių ekosistemos atgaivinimui (revitalizavimui).

b. ekstensyvios priežiūros žydinčios pievos atvirose parko vietose ir medžių pomedžiuose – vertinga žalinimo, aplinkos natūralizavimo ir estetinė priemonė. Tokiose augimvietėse turi atsirasti medingų augalų, kurie yra vertingas maitinamasis laukas vabzdžiams apdulkintojams.

f.Žydinčių pievų plotai numatomi teritorijos rytinėje ir šiaurės rytinėje dalyje. Tai vidutinio augumo (0,8–1 m), ekstensyvios priežiūros žolynai įvairaus drėgnumo ir derlingumo augavietėse. Tokio pobūdžio žolynas dažniausiai siejamas su natūralia arba pusiau natūralia rūšių turtinga pieva. Kuo priežiūros rėžimas ekstensyvesnis (žolės pjovimas retesnis), tuo rūšių skaičius didesnis, tačiau šiai sąlygai reikštis būtinas kasmetinis biomasės pašalinimas. Siekiant formuoti ir išlaikyti tokio tipo pievą būtinas ekstensyvus priežiūros rėžimas pritaikant vienkartinį šienavimą vegetacijos laikotarpio pabaigoje pasibaigus augalų žydėjimui. Šio tvarkymo tipo teritorijos tiesioginei rekreacinei veiklai (vaikščiojimui) neturėtų būti naudojamos, geriausia, kad jos būtų apžvelgiamos ir suvokiamos kaip estetiškas ir gyvybingas plotas iš greta esančių pasivaikščiojimo takų, nuo intensyvios priežiūros žolynų ploto bei kitų patogių apžvalgos vietų. Siūloma, kad ekstensyvios priežiūros įvairiarūšės pievos (tarp jų ir specializuotos vabzdžių apdulkintojų pievelės) bioekologiniu požiūriu formuotų gyvybingas, padidintos biologinės įvairovės vietas, kurios turėtų metų bėgyje patirtų tik nežymų antropogeninį poveikį (šienavimo metu). Žvelgiant iš kraštovaizdžio architektūros požiūrio taško, tokie plotai vegetacijos laikotarpiu tarnaus kaip itin dinamiškas, estetiniu požiūriu patrauklus fonas, o iš biologinės įvairovės pusės – kaip gyvenimo ir maitinimosi vieta įvairioms (daugiausia vabzdžių) rūšims. Rekomenduojama rinktis specialistų sudarytus sėklų mišinius pagal konkretaus projekto teritorijos saulėtumą, dirvožemio tipą ir laidumą vandeniui. Mišinį turi sudaryti 30 % daugiamečių varpinių augalų ir 70 % žydinčių daugiamečių laukinių gėlių. Tinkami sėklų mišinio pavyzdžiai: *https://www.wildflower.co.uk/wildflower-seed-mixtures/all-wildflower-seed-mixtures.html, https://thegrasspeople.com/roadside-roundabouts-wildflowers*.

g. Nagrinėjamai lokacijai rekomenduojama rinktis smėlėtai, gerai besidrenuojančiai, vidutiniškai atvirai, saulėtai augimvietei skirtus sėklų mišinius. Ekologinė vertė ir kitos savybės: turi vyrauti vietinės rūšys, 30 % dekoratyvių veislių. Žoliniai augalai turi žydėti nuo gegužės pradžios iki liepos pirmos savaitės. Mišinys turi būti tvarus ir rūšių sudėtis artima natūralioms buveinėms.

Keičiamas parko želdinių priežiūros rėžimas:

a. taikomi gamtinės sodininkystės principai, kuomet želdinių tvarkymas remiasi gamtiniais procesais, ne dirbtinai pasiekiamu dekoratyvumu;

b. atsisakoma vienmečių gėlių naudojimo;

c. mažinami želdinių plotai, kuriems taikomas intensyvus pjovimas, genėjimas.

d. dėl esamo didelio parko augalinio grunto derlingumo, teritorijoje rekomenduojama atsisakyti tręšimo, nes perteklinės organinės medžiagos dirvoje skatina vandens telkinių užpelkėjimą.

Želdinių išdėstymo sprendiniai tikslinami TP etape, atsižvelgiant į kraštovaizdžio architektūros erdvės kūrimo, atvirų ir uždarų vietų kompozicijos, pagrindinių apžvalgos taškų komponavimo, vistų atvėrimo ir kt. principus.

3 lentelė

Siūlomi nauji Kurorto parko sumedėję bei daugiamečiai žoliniai želdiniai

Nr.	Augalo pavadinimas	Augalo nuotrauka
1)	Paprastoji pušis (*Pinus sylvestris*)	
2)	Europinis maumedis (*Larix decidua*)	
3)	Paprastasis ąžuolas (*Quercus robur*)	

5)	Turkinis lazdynas (*Corylus colurna*)	
6)	Juodasis riešutmedis (*Juglans nigra*)	
7)	Juodalksnis 'Laciniata' (*Alnus glutinosa* '*Laciniata*'), tinkamas drėgnoms dirvoms	
8)	Švelnioji gudobelė (*Crataegus mollis*) arba vienapiestė gudobelė (*C. monogyna*)	

9)	Juodauogis šeivamedis (*Sambucus nigra*), tinkamas drėgnoms dirvoms	
10)	Europinis pūkenis *'Young lady'* (*Cotinus coggyria 'Young lady'*)	
11)	Erškėčių rūšys ir jų hibridai (*Rosa rubiginosa*, *R. spinosisima*, ~~sterilūs *R. rugosa* hibridai~~ ir kt.)	
12)	Paprastasis putinas (*Viburnum opulus*)	

13)	Kalninis serbentas (*Ribes alpinum*)	
	Dekoratyviniai žolinių augalų masyvai – natūralistiniai daugiamečiai gėlynai Asortimentas	
14)	Rūgtis (*Persicaria polymorpha*)	
15)	Virgininis veronikūnas *'Fascination'* (*Veronicastrum virginicum 'Fascination'*)	
16)	Plukė *'Andrea Atkinson'* (*Anemone × hybrida 'Andrea Atkinson'*)	

17)	Kemeras *'Baby Joe'* (*Eupatorium dubium 'Baby Joe'*)	
18)	Dėmėtoji rūgtis *'Taurus'* (*Persicaria amplexicaulis 'Taurus'*)	
19)	Pelkinė karpažolė *'Teichlaterne'* (*Euphorbia palustris 'Teichlaterne'*)	
20)	Ilgalapė veronika *'Blauriesin'* (*Veronica longifolia 'Blauriesin'*)	

21)	Vaistinė šventagaršvė (*Angelica archangelica*)	
22)	Saulainė *'Rubinzwerg'* (*Helenium 'Rubinzwerg'*)	
23)	Notra *‚Hummelo'* (*Stachys monnieri ‚Hummelo'*)	
24)	Smailiažiedis lendrūnas *'Karl Forester'* (*Calamagrostis acutiflora 'Karl Forester'*)	

25)	Korėjinis lendrūnas (*Calamagrostis brachytricha*)	
26)	Kvapnusis lipikas (*Galium odoratum*)	
27)	Raktažolė (*Primula Bulleyana 'Orange'* arba *Primula* × *bulleesiana*)	
28)	Svogūniniai ir gumbasvogūniai augalai (snieguolės, ciklamenai, žydrės, hiacintai, tulpės, vėlyviai)	
	Žoliniai pakrančių ir vandens augalai	

29)	Paprastoji raudoklė (*Lythrum salicaria*)	
30)	Geltonasis vilkdalgis (*Iris pseudacorus*)	
31)	Balinis ajeras (*Acorus calamus*)	
33)	Skėtinis bėžis (*Butomus umbellatus*)	

34)	Paprastoji vandens lelija (*Nymphaea alba*)	
Ekstensyvios priežiūros žydinčios pievos		

Visi siūlomo asortimento augalai atitinka nagrinėjamos teritorijos gamtines sąlygas: yra patikimai žiemojantys 5a atsparumo šalčiui zonoje, tinkami sodinti vidutinio derlingumo ir drėgnumo dirvose, saulėtose ar lengvo šešėlio augimvietėse.

Praturtinus parko želdynų asortimentą naujomis rūšimis ir siekiant edukuoti gyventojus gamtos pažinimo tema bei skatinti betarpišką interakciją su gamtine aplinka, būtų vertinga parko želdynuose tarp augalų įrengti nedideles botanines etiketes, padedančias identifikuoti konkretų lankytoją sudominusį augalą (pavyzdžiui, nurodyti augalo rūšį, variatetą, veislę).

Šiaurės vakarinėje teritorijos dalyje, kaip vertingas biotipas, išsaugoma esama šlapynė su medžių masyvu; taikomas savaiminis, natūralius gamtinius procesus palaikantis priežiūros rėžimas. Taip pat, šiame plote neturėtų būti vykdomi želdinių inventorizacijoje pažymėti medžių kirtimai.

Mažoji architektūra (projektuojama TP etape): siekiant pritaikyti viešąją erdvę kokybiškam lankytojų poilsiui gamtinėje aplinkoje, planuojama patvari ir ergonomiška parko aplinkoje deranti mažoji architektūra (suolai, šiukšliadėžės, informaciniai stendai, dviračių stovai). Numatoma mažoji architektūra yra būtina gerinti žmonių gyvenamosios aplinkos kokybę, plėtoti kitas ekosistemines paslaugas, siekiant didinti kokybiškų ir daugiafunkcių teritorijų kiekį tankiai apgyvendintoje aplinkoje, stiprinti jungtį su šalia teritorijos esančiais kitais atskiraisiais želdynais, vandens telkiniais, projektuojant naujas ar pritaikant esamas jungtis patogesnes ir prieinamesnes visuomenei. Šių gaminių įrengimas prisideda prie Žalinimo planų rengimo metodikos II skyriuje numatytų tikslų, padedant reguliuoti vietovės mikroklimatą, didinant pėsčiųjų buvimą.



10 pav. Lokacija Nr. 1. Miesto parkas. Žalinimo sprendinių schema. Šaltinis – sudaryta autorių.

5. Miesto parko kūdros ir perteklinio vandens nutekėjimo griovio tvarkymas.

Esamos situacijos analizė

Anykščių miesto parke dar sovietmečiu įrengta ~ 35 arų ploto kūdra. Labai tikėtina, kad iki įrengiant kūdrą, dabartinio Anykščių parko vietoje buvo šlapynė ar nedidelė pelkė, o iškasus kūdras, iš jų iškastas gruntas buvo paskleistas išlyginant aplinkinę teritoriją. Tą byloja tiek durpingas kūdros dugnas ir pakrantės, tiek ir 2015 m. UAB „Geoinžinerija" atlikti parko teritorijos geologiniai tyrimai.

Viduryje kūdros yra sąsmauka, per kurią nutiestas g/b tiltelis kūdrą dalina į Rytinę ir Vakarinę dalis (11 pav.).



11 pav. Anykščių miesto parko kūdra: A – Rytinė dalis; B – Vakarinė dalis (A. Balevičiaus nuotr.; Ortofotografinis žemėlapis iš www.maps.lt)

Tyrimų metu (2024 m. rugpjūčio mėn.) kūdros vandens gylis Vakarinėje dalyje siekė 1,5-1,8 m. Rytinė dalis yra seklesnė – vandens gylis čia siekia 0,8-1,4 m, jos viduryje susiformavęs nendrių sąžalynas, kuris užima ~ pusę kūdros rytinės dalies ploto. Visa kūdra (išskyrus neseniai valytas vietas ir žvyruotą dugno fragmentą kūdros viduryje po tilteliu) yra gan stipriai uždumblėjusi ir/arba nekokybiškai iškasta. Didžiąją dalį kūdros dugno dengia dumblas (20-30 cm), po kuriuo (kiek pavyko išmatuoti kūdros apžiūros metu) slūgso 0,6-1,5 m durpių sluoksnis. Neseniai valytose kūdros vietose (netoli kranto) galima rasti ne tik vidutiniškai susiskaidžiusių durpinių, bet ir mineralinių gruntų (dulkingo smėlio su molio priemaiša ir kt.) (12 pav.).



12 pav. Anykščių miesto parko kūdros uždumblėjimo bei dugno grunto tyrimai (A. Balevičiaus nuotr.)

Dėl vyraujančio organogeninio substrato kūdros pakrantėse bei dugne, kūdra stipriai užžėlusi makrofitais ne tik pakraščiuose, bet ir centrinėje dalyje: Vakarinėje kūdros dalyje, be 2 veislinių vandens lelijų sąžalynų, ištisinę dugno paklotę sudaro paprastoji nertis (*Ceratophyllum demersum*), kuri ne tik neleidžia gausiau augti kitoms rūšims, bet ir jos kasmet išauginama biomasė stipriai prisideda prie dumblo kaupimosi kūdros duburyje. Rytinėje kūdros dalyje augalijos įvairovė kiek didesnė. Čia, be nendrėmis ir plačialapiu švendru (*Typha latifolia*) apžėlusių pakrančių, centre įsikūrusio ir pusę kūdros užimančio nendryno, keleto veislinių vandens lelijų ir jau minėtos nerties, auga varpotoji plunksnalapė (*Myriophyllum spicatum*), blizgančioji, permautalapė bei plūduriuojančioji plūdės (*Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. natans*), standžialapė kurklė (*Batrachium circinatum*) ir kt. Šioje kūdros dalyje gyvena ir ančių šeimyna.

Perteklinis vanduo per 50 cm skersmens g/b vamzdžio "pypkės" formos pralaidą iš Vakarinės kūdros dalies yra išleidžiamas į parko teritoriją dalijantį (ir darkantį) ~ 10 m pločio, 2,5-3 m gylio stačiašlaitį perteklinio vandens nuvedimo griovį (13 pav.). Šis griovys darko parko teritorijos vientisumą, takų vietose per jį nutiesti giliu sovietmečiu dvelkiantys g/b plokščių tilteliai.



13 pav. Anykščių miesto parko teritoriją darkantis griovys (A. Balevičiaus nuotr.)

PASIŪLYMAI KŪDROS IR GRIOVIO REKONSTRUKCIJAI

1. Akivaizdu, kad kūdra buvo nekokybiškai iškasta, o vykdyti jos valymai nuo kranto apčiuopiamo rezultato nedavė. Todėl siūlome iki mineralinio grunto, o jei tai neįmanoma - bent iki 3 m vandens gylio kokybiškai išvalyti bent jau Vakarinę kūdros dalį. Rytinėje kūdros dalyje, jei būtų nuspręsta jos pilnai nevalyti, reiktų bent 2/3 sumažinti centre išsikerojusį nendryną, vandens gylį aplink jį padidinant iki >2 m, kad nendrynas nebesiplėstų.
2. Kūdros plotą Vakarinėje dalyje tikslinga padidinti 10-12 arų perteklinio vandens nutekamojo griovio ir keleto arų pievos sąskaita (žr. Parko sutvarkymo brėžinį 10 pav.). Taip padidinę kūdrą, ne tik 50-čia metrų sutrumpintume perteklinio vandens nutekėjimo griovį, bet

ir padidėtų galimybės mineraliniame grunte įrengti stabilesnius ir saugesnius (lėkštesnius) kūdros viršvandeninius bei povandeninius šlaitus (šiuo metu „liežuvyje" taro kūdros ir griovio vyrauja nestabilūs durpingi gruntai, vietinių žmonių teigimu, prieš keletą metų šioje zonoje buvo giliai įklimpęs kūdrą valantis ekskavatorius).

3. Išplėtus kūdros Vakarinę dalį Šiaurės kryptimi ir demontavus seno asfaltbetonio takelio atkarpą, Šiaurinėje padidintos kūdros dalyje būtų galima įrengti miestiečių paplūdimį. Kūdroje įrengus gerą vandens kokybę palaikančią ekosistemą ir ją gerai prižiūrint, kūdros vandens kokybė nenusileistų vidutinei Lietuvos ežeruose vyraujančiai vandens kokybei.

4. Parko teritoriją dalijančio (ir darkančio) gilaus perteklinio vandens nutekėjimo griovio ~90 m ilgio ir 2,5-3 m gylio griovio atkarpą siūloma užpilti gruntu, o iš kūdros nutekančio perteklinio vandens "upeliui" suformuoti 30-40 cm gylio, iki 1-1,5 m pločio vagą išlygintame reljefe. Siekiant, kad iš kūdros ištekantis vanduo nesusigertų į gruntą ir vaga visą laiką nebūtų sausa, vagos dugne rekomenduojama patiesti hidroizoliacinį sluoksnį; dugną padengti žvirgždu (~5-10 cm), lauko rieduliais, o vagos pakraščiuose pasodinti vaizdingesnių pelkių augalų (pvz., geltonųjų vilkdalgių (Iris pseudacorus), viksvų (Carex rostrata, C. riparia), ajerų (Acorus calamus) ir pan.). Kadangi visa parko teritorija yra perteklinio drėgnumo, esama griovio atkarpa vykdo ne tik kūdros perteklinio vandens nuvedimo, bet ir dalies parko teritorijos sausinamąją funkciją, kuri yra būtina, siekiant išvengti dalies parko teritorijos užmirkimo. Todėl, prieš užpilant griovį, jį reikia išvalyti nuo dugne užaugusių augalų (dalį šių augalų galima persodinti praturtinant kūdros pakrančių augalijos įvairovę), suformuoti reikiamą dugno nuolydį ir pakloti sklypo dalies hidrogeologines sąlygas atitinkančio pralaidumo drenažo vamzdį. Drenažo vamzdį būtina užpilti 0,5-1 m molio dalelių neturinčio smėlio ar žvyro sluoksniu.

5. Nors labai tikėtina, kad kūdra yra maitinama ne tik kritulių, bet ir gruntiniu vandeniu, siekiant sumažinti klimato kaitos poveikį kūdros vandens lygio fluktuacijai sausrų metu, siūloma riboti iš kūdros į griovį išsifiltruojančio vandens kiekį. Tuo tikslu, kūdros ir griovio sankirtoje siūloma įrengti filtraciją stabdančią plūkto molio dambą arba plastikinių sprauslenčių sienutę (plotis – 12 m; įleidimo gylis – 4 m). Pasirinkus plastikinių sprauslenčių sienutę, ji visa būtų sukalta į žemę, todėl parko estetikos neįtakotų.

6. Molio dambos arba sprauslenčių sienutės viršaus altitudė - sulig kūdroje norimu palaikyti vandens lygiu (73,50 m) arba keliais cm žemiau. Nuopyla (latakas) kūdros perteklinio vandens nutekėjimui į užpiltame griovyje suformuoto „upelio" vagą įrengiamas virš sutrombuoto molio damba arba sprauslenčių sienute sustiprintos kūdros ir griovio susikirtimo vietos. Jo dugnas išklojamas geotekstile (jei reikia – ir hidroizoliacija), ant kurios užpilamas žvirgždo bei 10-20 cm skersmens lauko riedulių sluoksnis.

Techninis kūdrų pertvarkymo projektas rengiamas pagal Nepratekamų dirbtinių paviršinių vandens telkinių įrengimo ir tvarkymo aprašą.

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-03-20 15:54:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1496086**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2012-03-01**
Anykščiai, Parko g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Anykščiai, Parko g.
Unikalus daikto numeris: **4400-2312-1566**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **3403/0014:73 Anykščių m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Atskirųjų želdynų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **6.7914 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **2.1928 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **2.1928 ha**
Užstatyta teritorija: **0.6964 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.3909 ha**
Kitos žemės plotas: **3.5113 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **34.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **279773 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-03-14**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-12-05**

2.2. **Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas**
Anykščiai, Parko g.
Unikalus daikto numeris: **4400-6492-8896**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **1t**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **58.00 m**
Plotas: **4437.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **334000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **96800 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-10-08**
Vidutinė rinkos vertė: **96800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-10-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-10-08**

2.3. **Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas**
Anykščiai, Parko g.
Unikalus daikto numeris: **4400-6492-8901**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **2t**
Statybos pradžios metai: **1970**
Statybos pabaigos metai: **1970**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **213.00 kv. m**
Danga: **Žvyras**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9970 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **2490 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-10-08**
Vidutinė rinkos vertė: **2490 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-10-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-10-08**

2.4. Priklausinys: **Sporto inžineriniai statiniai - Sporto aikštelė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2312-1566, aprašytam p. 2.1.**
Anykščiai, Parko g.
Unikalus daikto numeris: **4400-4411-2961**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Sporto**
Žymėjimas plane: **a**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **528.70 kv. m**
Danga: **Sintetinė**
Sporto aikštės rūšis: **Krepšinio**
Koordinatė X: **6155194**

Koordinatė Y: **569994**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **41200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **41200 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Vidutinė rinkos vertė: **17300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-05-17**

2.5.
Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2312-1566, aprašytam p. 2.1. Anykščiai, Parko g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-5023-0136**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **b**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **62.75 kv. m**
Danga: **Betono trinkelės**
Koordinatė X: **6155243**
Koordinatė Y: **569986**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2740 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **2740 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Vidutinė rinkos vertė: **274 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-05-17**

2.6.
Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2312-1566, aprašytam p. 2.1. Anykščiai, Parko g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-5023-0178**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **t**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **3.00 m**
Ilgis: **33.00 m**
Medžiaga: **Metalas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3470 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **3470 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Vidutinė rinkos vertė: **3470 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-05-17**

2.7.
Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Daugiafunkcinė aikštelė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2312-1566, aprašytam p. 2.1. Anykščiai, Parko g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-5023-0114**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **a1**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **350.22 kv. m**
Danga: **Guma**
Koordinatė X: **6155238**
Koordinatė Y: **569979**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **27900 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **27900 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Vidutinė rinkos vertė: **27900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-05-17**

2.8.
Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Daugiafunkcinė aikštelė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2312-1566, aprašytam p. 2.1. Anykščiai, Parko g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-5023-0103**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **a2**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **97.31 kv. m**

Danga: **Guma**
Koordinatė X: **6155246**
Koordinatė Y: **569990**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7740 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **7740 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Vidutinė rinkos vertė: **774 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-05-17**

2.9.
Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Daugiafunkcinė aikštelė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2312-1566, aprašytam p. 2.1. Anykščiai, Parko g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-4389-9283**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **a3**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **222.68 kv. m**
Danga: **Guma**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **17700 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **17700 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Vidutinė rinkos vertė: **17700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-05-17**

2.10.
Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2312-1566, aprašytam p. 2.1. Anykščiai, Parko g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-5023-0125**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **b1**
Statybos pradžios metai: **2017**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **15.79 kv. m**
Danga: **Betono trinkelės**
Koordinatė X: **6155243**
Koordinatė Y: **570007**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **689 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **689 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Vidutinė rinkos vertė: **69 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-05-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-05-17**

2.11.
Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Asfaltinė velotrasa**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2312-1566, aprašytam p. 2.1. Anykščiai, Parko g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-5124-6754**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **b2**
Statybos pradžios metai: **2018**
Statybos pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **533.39 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **45200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **45200 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-11-27**
Vidutinė rinkos vertė: **45200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-11-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-11-27**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Nuosavybės teisė
Savininkas: **Anykščių rajono savivaldybė, a.k. 111100241**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6492-8896, aprašyti p. 2.2.**
kiti statiniai Nr. 4400-6492-8901, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: **2025-01-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1TS-19**
Įrašas galioja: **Nuo 2025-02-27**

4.2.
Nuosavybės teisė
Savininkas: **Anykščių rajono savivaldybė, a.k. 111100241**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5124-6754, aprašyti p. 2.11.**

Įregistravimo pagrindas: **2018-11-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 9-SUA-77-D**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-18**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Anykščių rajono savivaldybė, a.k. 111100241**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4389-9283, aprašyti p. 2.9.**
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0103, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0114, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0125, aprašyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0136, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: **2018-07-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 9-SUA-29-D**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-08-13**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Anykščių rajono savivaldybė, a.k. 111100241**
Daiktas: **sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4411-2981, aprašyti p. 2.4.**
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0178, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: **2018-07-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 9-SUA-30-D**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-08-13**

4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2312-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-02-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 38V-(14.38.2.)-250**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-22**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Anykščių rajono savivaldybė, a.k. 111100241**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2312-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1-SD-269 (6.43 E)/6MŽP-5-(15.6.33 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Anykščių rajono savivaldybės administracija, a.k. 188774637**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6492-8896, aprašyti p. 2.2.**
kiti statiniai Nr. 4400-6492-8901, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: **2025-01-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1TS-19**
2025-02-17 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 10-SA-28
Įrašas galioja: **Nuo 2025-02-27**

6.2. **Turto patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Anykščių Kūno kultūros ir sporto centras, a.k. 190049838**
Daiktas: **sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4411-2981, aprašyti p. 2.4.**
kiti statiniai Nr. 4400-4389-9283, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0103, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0114, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0125, aprašyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0136, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0178, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-5124-6754, aprašyti p. 2.11.
Įregistravimo pagrindas: **2019-03-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-TS-92**
2019-04-01 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 10-SA-24
Įrašas galioja: **Nuo 2019-05-14**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2312-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.1814 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2312-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **4.1814 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2312-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.225 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2312-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: **0.036 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2312-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.323 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.6. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2312-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.1791 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
BRIGITA STANKEVIČIŪTĖ
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6492-8896, aprašyti p. 2.2.**
kiti statiniai Nr. 4400-6492-8901, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: **2020-02-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2783**
2024-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2025-02-26**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-6492-8896, aprašyti p. 2.2.**
kiti statiniai Nr. 4400-6492-8901, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: **2024-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2025-01-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1TS-19
Įrašas galioja: **Nuo 2025-02-26**

10.3. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5124-6754, aprašyti p. 2.11.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-11-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-11-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 9-SUA-77-D
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-08**

10.4. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
SIGITAS VETEIKIS
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5124-6754, aprašyti p. 2.11.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-417**
2018-11-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-08**

10.5. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4389-9283, aprašyti p. 2.9.**
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0103, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0114, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0125, aprašyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0136, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-07-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 9-SUA-29-D
Įrašas galioja: **Nuo 2018-08-08**

10.6. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4411-2981, aprašyti p. 2.4.**
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0178, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2018-07-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 9-SUA-30-D
Įrašas galioja: **Nuo 2018-08-08**

10.7. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
SIMONA DITAUSKIENĖ
Daiktas: **sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4411-2981, aprašyti p. 2.4.**
kiti statiniai Nr. 4400-4389-9283, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0103, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0114, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0125, aprašyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0136, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-5023-0178, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: **2008-04-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-16**
2018-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-08-08**

10.8. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2312-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-30 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A|-352**
2012-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-02-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 38V|-(14.38.2.)-250
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-22**

10.9. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Geoteka", a.k. 300090328
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2312-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1308
Įrašas galioja: **Nuo 2012-03-22**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos speciallosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100062776**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-10-04 Telia tinklo apsaugos zonos planas Anykščių mieste Nr. 3-458**
Įregistravimo data: **2021-10-21**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-10-04 Telia tinklo apsaugos zonos planas Anykščių mieste Nr. 3-458**
Duomenų pakeitimo data: **2023-09-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **198 kv. m, nuo 2023-09-19**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100038799**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-15 Įsakymas dėl Anykščių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-219**
Įregistravimo data: **2021-09-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **21 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100038838**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-15 Įsakymas dėl Anykščių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-219**
Įregistravimo data: **2021-09-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **486 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100038668**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-15 Įsakymas dėl Anykščių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-219**
Įregistravimo data: **2021-09-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **11 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.5. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100659612**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-03-20 Įsakymas dėl Anykščių miesto parko mineralinio vandens vandenvietės apsaugos zonos projekto patvirtinimo Nr. 1-125**
Įregistravimo data: **2024-07-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **79 kv. m, nuo 2024-07-18**

11.6. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100659314**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2024-03-20 Įsakymas dėl Anykščių miesto parko mineralinio vandens vandenvietės apsaugos zonos projekto patvirtinimo Nr. 1-125**
Įregistravimo data: **2024-07-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **339 kv. m, nuo 2024-07-15**

11.7. Teritorijos pavadinimas: **Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100635195**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2008-12-03 LRV 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1292 Nr. 1292**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2024-12-02 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2024-11-20 LRV 2024 m. lapkričio 20 d. nutarimas Nr. 997 997**
Duomenų pakeitimo data: **2024-12-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **67915 kv. m, nuo 2024-12-05**

11.8. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvytiktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100712361**
Įregistravimo pagrindas: **2025-01-13 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-05-27 Įsakymas 'Dėl Anykščių miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano patvirtinimo' 1-107**
Įregistravimo data: **2025-01-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **22 kv. m, nuo 2025-01-15**


12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino VIDA JAKNŪNIENĖ

Žemės sklypo išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000

Sklypo plotas 67914 m²


Kadastro:	vietovė	Anykščių m.				blokas				sklypas			
	Žemės sklypo	kadastro Nr.	3	4	0	3	0	0	1	4	0	0	7	3

Gatvė, namo Nr.	Parko g.
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	Anykščių
Miestas (rajonas)	Anykščių
Apskritis	Utenos

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1 – 25		J. Jablonskio g.
25 – 29	3403/0014:0019	
29 – 47		Anykštos g.
47 – 84		Parko g.
84 – 1	3403/0014:0055	

IŠNAŠA

Linija	Atstumas, m
1–2	4.04
2–3	43.94
3–4	46.17
4–5	16.12
5–6	8.14
6–7	8.93
7–8	6.50
8–9	9.02
9–10	7.32
10–11	6.04
11–12	21.56
12–13	6.33
13–14	8.73
14–15	6.29
15–16	8.15
16–17	7.24
17–18	3.88
18–19	6.76
19–20	9.02
20–21	7.01
21–22	5.18
22–23	3.59
23–24	13.90
24–25	9.19
25–26	6.78
26–27	26.40
27–28	10.00
28–29	39.04
29–30	4.05
30–31	16.43
31–32	2.98
32–33	4.54
33–34	5.12
34–35	8.54
35–36	3.99
36–37	8.37
37–38	12.30
38–39	5.32
39–40	9.54
40–41	5.62
41–42	22.45
42–43	59.28
43–44	15.02
44–45	6.67
45–46	2.37
46–47	1.69
47–48	2.00
48–49	2.05
49–50	1.59
50–51	1.72
51–52	1.44
52–53	1.28
53–54	2.49
54–55	16.84
55–56	12.88
56–57	88.34
57–58	15.45
58–59	2.20
59–60	1.88
60–61	5.77
61–62	6.27
62–63	5.62
63–64	6.17
64–65	3.87
65–66	2.35
66–67	2.95
67–68	2.86
68–69	1.53
69–70	2.37
70–71	5.41
71–72	9.97
72–73	16.67
73–74	28.46
74–75	35.16
75–76	53.46
76–77	51.77
77–78	30.37
78–79	1.34
79–80	0.94
80–81	4.25
81–82	3.24
82–83	2.29
83–84	47.17
84–85	33.35
85–86	19.61
86–87	37.15
87–88	1.50
88–1	26.32



ŽEMĖTVARKOS SKYRIUS
KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
VĮ REGISTRŲ CENTRO UTENOS FILIALAS
Kadastro specialistė J. Šapoljene
2012 m. 03 08 d.

Su paženklintomis vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2011 m. gruodžio mėn. 05 d. žemės sklypų paženklinimo–parodymo akte ir nustatytu plotu sutinku:

Žemės savininkas (naudotojas)

Lietuvos Respublika

(vardas, pavardė) (parašas) (data)

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių miesto (rajono) žemėtvarkos skyrius

Patikrino: (pareigos) (parašas) Anykščių žemėtvarkos skyriaus vedėjas Dainius PETRAUSKAS (vardas, pavardė)

Suderino: (data) 2012-01-30

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius JUODĖLIS 2012-01-30

Anykščių žemėtvarkos skyrius A.V.

Geoteka

GEOTEKA

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Direktorius		Gintautas Jankauskas	2011.12.05
Matininkė		Galina Kostygova	2011.12.05
Vykdytoja		Galina Kostygova	2011.12.05

UAB „Geoteka“ A.V. LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA * VILNIUS *

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000

Sklypo plotas 67914 m^2

Žemės sklypo kadastro Nr. 3 4 0 3 0 0 1 4

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema LKS–94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6155248.99	569745.51	39	R	6155350.04	569957.66	77	R	6155152.50	569802.46
2	R	6155252.89	569744.46	40	R	6155345.06	569965.80	78	R	6155150.32	569772.17
3	R	6155296.76	569746.95	41	R	6155342.78	569970.94	79	R	6155150.66	569770.87
4	R	6155342.85	569749.60	42	R	6155336.86	569992.60	80	R	6155151.16	569770.07
5	R	6155358.95	569750.44	43	R	6155323.54	570050.36	81	R	6155153.94	569766.65
6	R	6155367.07	569751.01	44	R	6155320.17	570065.00	82	R	6155156.54	569764.92
7	R	6155375.82	569752.80	45	R	6155318.60	570071.58	83	R	6155158.49	569763.72
8	R	6155382.05	569754.67	46	R	6155317.57	570073.72	84	R	6155203.07	569748.31
9	R	6155390.55	569757.68	47	R	6155316.51	570075.03	85	R	6155209.20	569781.09
10	R	6155397.25	569760.62	48	R	6155314.92	570076.24	86	R	6155228.48	569777.48
11	R	6155402.65	569763.32	49	R	6155312.99	570076.94	87	R	6155264.93	569770.28
12	R	6155420.94	569775.33	50	R	6155311.40	570076.94	88	R	6155265.11	569768.79
13	R	6155425.72	569779.48	51	R	6155309.74	570076.49				
14	R	6155431.79	569785.75	52	R	6155308.41	570075.94				
15	R	6155435.84	569790.56	53	R	6155307.25	570075.40				
16	R	6155440.77	569797.05	54	R	6155304.94	570074.47				
17	R	6155444.12	569803.47	55	R	6155269.46	570067.85				
18	R	6155445.42	569807.13	56	R	6155277.88	570062.64				
19	R	6155447.42	569813.59	57	R	6155214.91	570035.62				
20	R	6155449.45	569822.38	58	R	6155200.79	570029.36				
21	R	6155450.21	569829.35	59	R	6155198.60	570029.13				
22	R	6155450.72	569834.50	60	R	6155196.94	570028.25				
23	R	6155451.03	569838.08	61	R	6155192.04	570025.20				
24	R	6155451.76	569851.96	62	R	6155186.53	570022.21				
25	R	6155443.55	569856.09	63	R	6155181.53	570019.65				
26	R	6155436.79	569855.73	64	R	6155176.32	570016.34				
27	R	6155434.83	569882.06	65	R	6155173.29	570013.94				
28	R	6155424.85	569881.33	66	R	6155171.78	570012.14				
29	R	6155406.89	569916.00	67	R	6155170.34	570009.56				
30	R	6155403.34	569917.94	68	R	6155169.54	570006.79				
31	R	6155388.11	569924.10	69	R	6155169.11	570005.01				
32	R	6155385.44	569925.43	70	R	6155168.68	570002.68				
33	R	6155381.63	569927.91	71	R	6155167.96	569997.32				
34	R	6155377.34	569930.70	72	R	6155166.88	569987.41				
35	R	6155370.48	569935.79	73	R	6155165.36	569970.81				
36	R	6155367.46	569938.39	74	R	6155163.39	569942.42				
37	R	6155361.58	569944.35	75	R	6155160.76	569907.36				
38	R	6155353.36	569953.50	76	R	6155156.79	569854.05				

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

Koordinačių sistema	Koordinatės X/Y
Valstybinė LKS–1994	X=6155292 Y=569878

Žiniaraštį sudarė (parašas) Galina Kostygova (vardas ir pavardė) 2M–M–1308 (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.) 2011.12.05 (data)

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus

Eil. Nr.	Kodas	Apribojimai	Žemės plotas, ha
1	2	3	4
1	6	Elektros linijų apsaugos zonos	0,1791
2	19	Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos	6,7914
3	27	Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miško ūkio paskirties žemėje	3,2139
4	26	Vandens telkiniai	0,3230
5	29	Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos	4,1814
6	34	Nacionaliniai ir regioniniai parkai	6,7914
7	48	Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos	0,0360
8	49	Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos	0,2250
9	52	Dirvožemio apsauga	2,1928

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisių pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markšeiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRO
ŽEMĖS TVARKYMO IR GEODEZIJOS DEPARTAMENTO
KAUNO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIUS

Įmonės k. 306205513, PVM m. k. LT100015583514
Skyriaus kontaktai: K. Donelaičio g. 33-402, LT- 44240 Kaunas, tel. +370 626 75372; el. p. kaunas@zudc.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Nekilnojamojo turto objektas: Pėsčiųjų takas
Registro Nr.: 44/1496086
Unikalus Nr.: 4400-6492-8896
Kelio (gatvės) Nr.: 1t
Adresas: Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.

Grupės vadovas Žydrūnas Kaminskis
Bylą parengė Titas Sadauskas

2024 m.

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/1496086 (Žemės sklypas su statiniais)**

Adresas: **Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.**

Lapų skaičius: **17**

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
KADASTRO TVARKYTOJAS

SUDERINTA

Valstybės įmonė Registrų centras

Elektroniniu parašu pasirašė: Viktorija Jonušaitė

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė

Laiko žyma: 2024-10-16 13:24:41

Tomo Nr. **1**
Registro **44/1496086**

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2024-10-08	1	1	
2	KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ		2024-10-08	8	2-9	
3	KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA		2024-10-08	5	10-14	
4	KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2P FORMA		2024-10-08	2	15-16	

Vidaus apyrašo lapų 16


Specialistė Brigita Stankevičiūtė

Išdėstymo schema



IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:1000



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras	2024-10
Atlikti kadastriniai matavimai	

Objekto pavadinimas	Pėsčiųjų takas
Objekto buvimo vieta/adresas	Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2024-10-08

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, kodas: 306205513, adresas: Konstitucijos pr. 23-401 Vilnius tel.: + 370 626 300 46

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2783	Specialistė	BRIGITA STANKEVIČIŪTĖ	2024-10-08

1171131139

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Pėsčiųjų takas
Objekto buvimo vieta Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Unikalus numeris 4400-6492-8896
Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
1	6155151,74	569788,17	39	6155287,13	569765,17
2	6155167,12	569787,67	40	6155291,25	569765,25
3	6155166,78	569776,42	41	6155299,19	569766,54
4	6155156,74	569765,09	42	6155305,73	569768,19
5	6155158,45	569763,99	43	6155306,25	569768,10
6	6155168,40	569775,28	44	6155306,85	569767,56
7	6155171,86	569779,15	45	6155306,94	569766,83
8	6155172,25	569787,99	46	6155302,24	569759,54
9	6155173,96	569787,89	47	6155296,75	569751,21
10	6155186,37	569785,04	48	6155294,15	569746,80
11	6155200,95	569782,93	49	6155296,34	569746,93
12	6155215,77	569780,98	50	6155298,50	569749,94
13	6155242,08	569775,52	51	6155304,04	569758,15
14	6155263,11	569770,87	52	6155309,12	569765,78
15	6155264,56	569770,41	53	6155311,54	569769,18
16	6155264,98	569770,28	54	6155313,14	569770,82
17	6155265,15	569769,66	55	6155316,20	569771,83
18	6155265,22	569768,84	56	6155317,28	569771,93
19	6155263,05	569765,79	57	6155323,52	569773,22
20	6155261,79	569763,32	58	6155329,37	569774,03
21	6155257,91	569757,92	59	6155335,58	569774,28
22	6155253,06	569750,54	60	6155340,87	569773,94
23	6155253,25	569750,33	61	6155344,79	569773,58
24	6155250,96	569747,49	62	6155348,60	569773,00
25	6155249,33	569745,42	63	6155349,89	569772,40
26	6155252,34	569744,61	64	6155350,84	569771,61
27	6155253,37	569746,51	65	6155353,27	569768,24
28	6155255,08	569749,43	66	6155363,99	569754,98
29	6155260,05	569756,48	67	6155367,04	569751,17
30	6155263,85	569761,70	68	6155369,10	569751,43
31	6155266,10	569765,85	69	6155365,63	569756,26
32	6155267,40	569767,73	70	6155365,80	569756,37
33	6155268,28	569768,72	71	6155354,86	569769,68
34	6155268,92	569768,88	72	6155354,83	569771,00
35	6155270,11	569768,33	73	6155355,21	569771,49
36	6155274,72	569766,81	74	6155356,82	569771,53
37	6155278,93	569765,91	75	6155359,14	569771,42
38	6155282,33	569765,30	76	6155362,75	569771,54

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
77	6155369,20	569772,23	121	6155356,01	569929,06
78	6155381,43	569774,15	122	6155345,43	569939,90
79	6155381,50	569776,36	123	6155335,98	569948,98
80	6155369,35	569774,10	124	6155335,41	569949,91
81	6155362,62	569773,15	125	6155335,89	569950,96
82	6155359,35	569773,24	126	6155340,36	569954,35
83	6155356,98	569773,36	127	6155348,17	569960,02
84	6155353,78	569773,73	128	6155347,01	569961,94
85	6155351,60	569774,45	129	6155339,26	569956,33
86	6155350,40	569775,27	130	6155335,25	569953,12
87	6155347,16	569779,19	131	6155334,08	569952,44
88	6155339,53	569788,61	132	6155332,99	569952,42
89	6155331,98	569797,96	133	6155332,19	569952,92
90	6155330,74	569799,93	134	6155323,35	569961,17
91	6155330,94	569801,37	135	6155310,71	569972,54
92	6155331,19	569802,33	136	6155301,85	569980,33
93	6155332,12	569803,94	137	6155293,31	569987,37
94	6155337,23	569812,14	138	6155283,92	569994,31
95	6155339,37	569816,40	139	6155277,00	569998,79
96	6155341,02	569821,92	140	6155270,23	570002,46
97	6155342,42	569829,07	141	6155265,64	570004,58
98	6155343,41	569833,93	142	6155265,08	570005,41
99	6155345,53	569848,29	143	6155265,38	570006,56
100	6155346,83	569858,39	144	6155282,86	570030,87
101	6155346,99	569868,53	145	6155292,63	570044,60
102	6155347,05	569874,17	146	6155299,77	570054,96
103	6155346,56	569883,24	147	6155300,93	570056,74
104	6155346,35	569884,87	148	6155302,81	570059,50
105	6155347,25	569888,01	149	6155305,16	570063,05
106	6155348,83	569890,40	150	6155306,47	570065,24
107	6155350,76	569893,65	151	6155310,35	570072,60
108	6155354,33	569902,21	152	6155312,56	570076,94
109	6155355,10	569902,64	153	6155311,40	570076,94
110	6155361,76	569918,73	154	6155309,74	570076,49
111	6155362,94	569922,07	155	6155309,10	570076,22
112	6155366,41	569929,41	156	6155309,27	570075,62
113	6155369,46	569935,62	157	6155308,28	570073,31
114	6155367,95	569937,06	158	6155303,19	570064,25
115	6155366,68	569936,04	159	6155300,41	570060,05
116	6155364,46	569931,25	160	6155290,81	570046,20
117	6155361,65	569925,75	161	6155280,98	570032,36
118	6155360,82	569925,33	162	6155264,05	570008,67
119	6155359,78	569925,74	163	6155262,99	570007,38
120	6155358,69	569926,57	164	6155261,65	570006,44

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
165	6155259,68	570006,80	209	6155173,68	569886,38
166	6155254,80	570008,53	210	6155171,32	569885,01
167	6155248,74	570010,45	211	6155158,63	569878,78
168	6155248,57	570010,28	212	6155158,43	569876,10
169	6155247,47	570008,72	213	6155163,20	569878,51
170	6155253,99	570006,52	214	6155171,38	569882,83
171	6155259,01	570004,88	215	6155172,13	569882,82
172	6155260,01	570004,24	216	6155172,69	569882,33
173	6155260,14	570003,57	217	6155172,74	569881,71
174	6155259,97	570002,55	218	6155172,56	569879,86
175	6155256,56	569996,04	219	6155172,31	569874,75
176	6155255,51	569993,45	220	6155172,28	569871,43
177	6155251,81	569983,82	221	6155172,38	569866,42
178	6155250,68	569980,88	222	6155172,82	569861,11
179	6155250,87	569980,84	223	6155173,78	569852,65
180	6155250,63	569980,11	224	6155174,38	569847,62
181	6155245,51	569967,26	225	6155175,90	569838,63
182	6155245,65	569966,23	226	6155177,44	569832,19
183	6155241,78	569957,96	227	6155178,47	569827,16
184	6155241,53	569957,96	228	6155181,61	569816,18
185	6155240,96	569956,98	229	6155181,65	569815,11
186	6155238,06	569951,92	230	6155181,24	569814,43
187	6155233,38	569944,22	231	6155177,20	569810,12
188	6155227,67	569935,29	232	6155174,58	569807,05
189	6155224,92	569931,12	233	6155173,39	569805,40
190	6155223,35	569929,59	234	6155172,02	569803,12
191	6155222,61	569928,98	235	6155170,23	569799,02
192	6155221,88	569928,74	236	6155169,74	569797,70
193	6155199,42	569930,41	237	6155167,78	569797,79
194	6155173,89	569932,42	238	6155152,39	569798,46
195	6155168,82	569932,83	239	6155151,86	569788,47
196	6155162,70	569933,24	240	6155151,78	569788,47
197	6155162,15	569925,85	241	6155172,38	569790,62
198	6155162,40	569926,46	242	6155174,06	569790,56
199	6155164,04	569926,84	243	6155186,88	569787,85
200	6155165,05	569926,60	244	6155201,25	569785,51
201	6155166,18	569926,02	245	6155202,30	569785,96
202	6155181,72	569915,65	246	6155202,57	569786,62
203	6155194,82	569907,03	247	6155202,32	569787,72
204	6155195,38	569906,58	248	6155196,40	569793,34
205	6155195,80	569905,46	249	6155191,99	569798,84
206	6155195,29	569904,50	250	6155190,07	569801,30
207	6155186,93	569896,98	251	6155187,54	569804,59
208	6155178,40	569889,80	252	6155183,48	569811,29

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
253	6155182,64	569811,58	297	6155251,11	569866,38
254	6155181,82	569811,36	298	6155250,39	569866,44
255	6155179,07	569808,42	299	6155249,62	569866,34
256	6155176,47	569805,24	300	6155248,36	569864,94
257	6155174,80	569802,50	301	6155241,94	569848,44
258	6155173,44	569799,77	302	6155238,94	569841,81
259	6155172,64	569797,57	303	6155235,41	569837,24
260	6155185,80	569812,71	304	6155231,09	569832,93
261	6155190,07	569805,56	305	6155226,51	569829,70
262	6155192,12	569803,00	306	6155223,92	569828,38
263	6155194,29	569800,07	307	6155220,24	569827,58
264	6155198,45	569795,12	308	6155220,24	569827,57
265	6155204,19	569789,48	309	6155218,04	569827,39
266	6155206,81	569787,05	310	6155217,23	569827,85
267	6155208,52	569785,93	311	6155205,27	569826,45
268	6155210,31	569784,95	312	6155203,25	569825,41
269	6155212,64	569784,19	313	6155195,68	569821,04
270	6155213,69	569783,93	314	6155186,49	569814,91
271	6155241,85	569778,14	315	6155185,86	569814,08
272	6155264,77	569773,09	316	6155185,80	569813,21
273	6155266,90	569772,57	317	6155269,91	569771,77
274	6155267,81	569773,16	318	6155270,04	569771,05
275	6155268,46	569774,14	319	6155270,88	569770,39
276	6155273,35	569784,05	320	6155275,26	569769,08
277	6155275,40	569788,63	321	6155279,90	569768,03
278	6155276,93	569793,57	322	6155282,95	569767,57
279	6155277,60	569797,52	323	6155287,60	569767,39
280	6155277,84	569799,92	324	6155290,79	569767,56
281	6155277,90	569809,93	325	6155299,12	569768,90
282	6155277,44	569826,33	326	6155305,30	569770,50
283	6155277,65	569830,46	327	6155309,86	569771,97
284	6155278,05	569832,29	328	6155310,85	569772,36
285	6155279,16	569836,43	329	6155312,54	569774,98
286	6155280,12	569839,31	330	6155315,04	569778,80
287	6155281,85	569843,27	331	6155321,34	569789,43
288	6155281,98	569843,87	332	6155326,12	569797,61
289	6155281,40	569844,67	333	6155326,46	569798,61
290	6155280,45	569845,54	334	6155326,49	569799,42
291	6155268,34	569854,11	335	6155326,22	569801,18
292	6155267,80	569854,52	336	6155325,95	569801,72
293	6155267,34	569855,38	337	6155323,22	569804,90
294	6155257,63	569862,59	338	6155318,79	569809,87
295	6155256,82	569862,74	339	6155307,69	569821,63
296	6155251,97	569865,99	340	6155297,74	569831,41



Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
341	6155290,01	569838,27	385	6155327,59	569803,73
342	6155286,33	569841,31	386	6155328,30	569803,70
343	6155285,35	569841,91	387	6155329,08	569803,82
344	6155284,26	569841,89	388	6155329,87	569804,30
345	6155283,41	569841,17	389	6155330,00	569804,56
346	6155282,42	569838,72	390	6155330,28	569804,81
347	6155281,34	569835,61	391	6155335,07	569813,10
348	6155280,36	569831,76	392	6155337,29	569817,66
349	6155279,94	569829,96	393	6155338,79	569822,62
350	6155279,83	569826,05	394	6155340,31	569829,92
351	6155280,20	569810,14	395	6155341,05	569833,91
352	6155280,27	569799,98	396	6155343,25	569848,33
353	6155280,02	569797,45	397	6155344,87	569858,56
354	6155279,23	569793,14	398	6155345,21	569868,58
355	6155277,59	569788,08	399	6155345,15	569873,69
356	6155275,61	569783,26	400	6155344,76	569880,89
357	6155270,13	569772,51	401	6155344,54	569881,51
358	6155315,89	569775,51	402	6155344,32	569881,90
359	6155316,47	569774,75	403	6155343,17	569882,46
360	6155317,19	569774,19	404	6155342,17	569882,53
361	6155323,36	569775,44	405	6155341,51	569882,31
362	6155328,84	569776,17	406	6155338,33	569880,05
363	6155335,87	569776,41	407	6155331,20	569874,72
364	6155340,78	569776,16	408	6155320,75	569868,24
365	6155344,64	569775,74	409	6155303,51	569858,28
366	6155345,60	569776,10	410	6155297,69	569854,89
367	6155345,80	569776,71	411	6155292,44	569851,42
368	6155345,54	569777,69	412	6155288,39	569848,20
369	6155337,88	569787,18	413	6155286,16	569846,05
370	6155330,23	569796,68	414	6155285,88	569845,43
371	6155329,73	569797,08	415	6155251,07	569871,38
372	6155328,86	569797,24	416	6155251,21	569869,42
373	6155328,23	569796,78	417	6155251,74	569868,84
374	6155323,06	569787,93	418	6155253,04	569868,03
375	6155317,09	569777,67	419	6155258,09	569864,49
376	6155285,78	569844,85	420	6155258,46	569863,68
377	6155286,22	569844,32	421	6155268,18	569856,51
378	6155287,57	569843,20	422	6155269,20	569856,37
379	6155291,88	569839,79	423	6155269,66	569856,02
380	6155299,42	569832,87	424	6155281,78	569847,10
381	6155309,40	569823,13	425	6155282,81	569846,81
382	6155320,68	569811,00	426	6155283,49	569847,04
383	6155324,71	569806,54	427	6155284,66	569847,89
384	6155326,90	569804,06	428	6155286,84	569850,10

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
429	6155291,31	569853,29	473	6155205,12	569827,97
430	6155296,83	569856,91	474	6155217,07	569829,14
431	6155302,51	569860,38	475	6155217,92	569829,48
432	6155319,69	569870,48	476	6155219,93	569829,67
433	6155329,74	569876,74	477	6155223,86	569830,85
434	6155337,19	569881,96	478	6155225,68	569831,57
435	6155340,04	569884,23	479	6155229,99	569835,13
436	6155341,53	569885,62	480	6155233,71	569838,90
437	6155345,24	569889,49	481	6155236,89	569843,06
438	6155346,69	569891,39	482	6155239,90	569849,31
439	6155348,57	569893,91	483	6155246,49	569865,61
440	6155349,41	569894,22	484	6155247,08	569867,05
441	6155352,95	569902,71	485	6155247,31	569868,46
442	6155352,90	569903,67	486	6155247,14	569869,60
443	6155359,49	569919,05	487	6155246,50	569870,18
444	6155359,75	569920,38	488	6155244,09	569871,39
445	6155359,69	569921,74	489	6155234,41	569878,46
446	6155359,23	569922,47	490	6155215,79	569891,88
447	6155357,85	569923,92	491	6155200,84	569902,53
448	6155343,70	569938,26	492	6155200,18	569903,03
449	6155334,13	569947,85	493	6155199,14	569903,41
450	6155333,47	569948,14	494	6155198,24	569903,62
451	6155332,56	569947,89	495	6155196,46	569902,72
452	6155321,06	569938,45	496	6155188,08	569895,22
453	6155313,91	569933,61	497	6155179,77	569888,37
454	6155313,20	569933,24	498	6155177,84	569886,85
455	6155312,22	569933,34	499	6155176,08	569884,39
456	6155304,03	569929,16	500	6155175,62	569882,08
457	6155303,33	569928,13	501	6155175,18	569879,31
458	6155295,01	569924,01	502	6155174,81	569874,49
459	6155284,60	569918,77	503	6155174,84	569871,44
460	6155279,55	569915,97	504	6155175,06	569866,60
461	6155273,32	569911,91	505	6155175,54	569861,16
462	6155269,80	569908,83	506	6155176,51	569852,77
463	6155266,02	569904,54	507	6155177,14	569847,76
464	6155263,30	569899,92	508	6155178,52	569838,91
465	6155259,74	569892,64	509	6155180,11	569832,64
466	6155256,15	569884,45	510	6155181,04	569827,70
467	6155253,10	569876,64	511	6155183,78	569818,69
468	6155185,09	569817,65	512	6155184,43	569818,04
469	6155186,07	569817,86	513	6155202,05	569904,64
470	6155194,44	569823,41	514	6155217,93	569893,26
471	6155202,34	569827,48	515	6155236,56	569879,75
472	6155203,66	569827,82	516	6155246,02	569873,02



Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
517	6155247,33	569871,88	561	6155170,32	569929,58
518	6155247,93	569871,94	562	6155167,52	569929,92
519	6155248,50	569872,11	563	6155167,32	569929,57
520	6155249,01	569872,49	564	6155226,44	569928,19
521	6155250,92	569877,54	565	6155232,22	569927,76
522	6155253,97	569885,35	566	6155258,34	569925,60
523	6155257,73	569893,95	567	6155267,87	569924,69
524	6155261,19	569900,98	568	6155275,81	569923,48
525	6155264,24	569905,97	569	6155278,06	569922,96
526	6155268,30	569910,53	570	6155280,54	569922,73
527	6155271,98	569913,69	571	6155283,28	569922,34
528	6155277,28	569917,47	572	6155287,46	569922,96
529	6155277,87	569918,47	573	6155289,05	569923,70
530	6155278,08	569919,20	574	6155293,74	569926,02
531	6155277,34	569920,14	575	6155302,34	569930,38
532	6155275,06	569920,47	576	6155303,34	569930,44
533	6155267,03	569921,64	577	6155311,62	569934,59
534	6155258,51	569922,43	578	6155312,14	569935,37
535	6155231,80	569924,69	579	6155312,71	569935,75
536	6155224,09	569925,34	580	6155319,79	569940,42
537	6155222,91	569925,13	581	6155330,42	569949,10
538	6155221,47	569924,67	582	6155330,86	569949,74
539	6155220,41	569924,08	583	6155331,00	569950,53
540	6155218,66	569922,49	584	6155330,65	569951,40
541	6155217,58	569921,47	585	6155321,84	569959,86
542	6155208,59	569913,11	586	6155309,00	569971,04
543	6155202,13	569907,36	587	6155300,17	569978,65
544	6155201,51	569906,13	588	6155291,64	569985,68
545	6155201,73	569905,06	589	6155282,80	569992,27
546	6155168,12	569927,65	590	6155275,66	569997,04
547	6155183,39	569917,69	591	6155269,27	570000,26
548	6155197,15	569908,05	592	6155264,68	570002,47
549	6155197,82	569907,71	593	6155263,68	570002,70
550	6155198,31	569907,62	594	6155262,35	570002,21
551	6155199,41	569908,01	595	6155261,68	570001,42
552	6155199,95	569908,45	596	6155260,13	569998,23
553	6155206,91	569914,88	597	6155257,68	569992,63
554	6155215,99	569923,23	598	6155252,60	569979,15
555	6155216,34	569924,26	599	6155247,77	569966,44
556	6155216,30	569925,18	600	6155246,94	569965,64
557	6155215,75	569925,89	601	6155243,08	569957,38
558	6155215,06	569926,13	602	6155243,20	569956,98
559	6155198,97	569927,48	603	6155242,82	569956,12
560	6155174,13	569929,42	604	6155240,40	569950,74

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y
605	6155235,59	569943,14
606	6155229,68	569933,74
607	6155226,51	569929,49

Specialistė BRIGITA STANKEVIČIŪTĖ

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, kodas: 306205513, adresas: Konstitucijos pr. 23-401 Vilnius

Matininkas(-ė) BRIGITA STANKEVIČIŪTĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2783, tel.: + 370 626 300 46

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai
Pavadinimas Pėsčiųjų takas
Žymėjimas plane 1t
Kadastro duomenų nustatymo data 2024-10-08 **Žemės sklypo kadastro Nr.** 3403/0014:73
Statybos būklė **Unikalus numeris** 4400-6492-8896

Statybos pradžios metai:	1970	**Ilgis: m**	58
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: km**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	4437
Kap. remonto pradžios metai:		**Aukštis: m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Gylis: m**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	
Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingasis	**Skerspjūvis: kv. mm**	
Baigtumo procentas: %	100	**Kiekis: vnt.**	
Medžiaga:		**Koordinatė X:**	
Danga:		**Koordinatė Y:**	

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1t
Pavadinimas	Pėsčiųjų takas

Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	3215
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Asfaltbetonis		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1t1		
Pavadinimas	Pėsčiųjų takas		
Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	809
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Asfaltbetonis		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1t2		
Pavadinimas	Laiptai		
Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	158
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Betono trinkelės		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1t3		
Pavadinimas	Pėsčiųjų takas		
Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	104
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Betono trinkelės		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1t4		
Pavadinimas	Laiptai		
Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	30
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Betono trinkelės		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1t5		
Pavadinimas	Pėsčiųjų takas		
Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	15
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Betono trinkelės		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1t6		
Pavadinimas	Pėsčiųjų takas		
Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	9
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Betono trinkelės		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1t7		
Pavadinimas	Pėsčiųjų takas		
Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	11
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Betono trinkelės		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1t8		
Pavadinimas	Tiltas		
Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	10
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	15
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Asfaltbetonis		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1t9		
Pavadinimas	Tiltas		
Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	12
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	18
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1t10		
Pavadinimas	Tiltas		
Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	14
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	21
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1t11		
Pavadinimas	Tiltas		
Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	12
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	17
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Asfaltbetonis		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1t12		
Pavadinimas	Tiltas		
Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	10
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	15
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Betonas		

Specialistė BRIGITA STANKEVIČIŪTĖ

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kitų inžinerinių statinių ir jų dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Brigita Stankevičiūtė, Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-10-10 14:09:18, Nr. 1171148157

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Brigita Stankevičiūtė, Specialistė, Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras
Sertifikatas išduotas: Brigita Stankevičiūtė
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2024-10-10 14:09:18
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-10-10 14:09:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-03-04 08:38:07 – 2026-03-04 08:38:07

Parašo paskirtis: suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Viktorija Jonušaitė, Vyresnioji kadastro specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Viktorija Jonušaitė
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2024-10-16 13:24:39
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-10-16 13:24:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-16 16:40:45 – 2026-05-25 17:30:43

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-16 14:12:14)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo B.Stankevičiūtė, 2024-10-16 14:12:14 RC-DSS



2P FORMA

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, kodas: 306205513, adresas: Konstitucijos pr. 23-401 Vilnius
Matininkas(-ė) BRIGITA STANKEVIČIŪTĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2783, tel.: + 370 626 300 46

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Unikalus numeris 4400-6492-8896
Vertės nustatymo data 2024-10-08

Žymėjimas	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1t	Pėsčiųjų takas	4	kv. m	3215	NTK 2024-3.2.11	45,84	147000	75	36800	1	36800
1t1	Pėsčiųjų takas	4	kv. m	809	NTK 2024-3.2.11	45,84	37100	75	9270	1	9270
1t2	Laiptai	5	kv. m	158	NTK 2024-5.3.49.2	52,26	8260	75	2060	1	2060
1t3	Pėsčiųjų takas	5	kv. m	104	NTK 2024-3.2.11	67,69	7030	75	1760	1	1760
1t4	Laiptai	5	kv. m	30	NTK 2024-5.3.49.2	52,26	1570	75	392	1	392
1t5	Pėsčiųjų takas	5	kv. m	15	NTK 2024-3.2.11	67,69	1020	75	254	1	254
1t6	Pėsčiųjų takas	5	kv. m	9	NTK 2024-3.2.11	67,69	609	75	152	1	152
1t7	Pėsčiųjų takas	5	kv. m	11	NTK 2024-3.2.11	67,69	745	75	186	1	186
1t8	Tiltas	1,2	m	10	NTK 2024-3.3.2	2260	22600	65	7910	1	7910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1t9	Tiltas	1,2	m	12	NTK 2024-3.3.2	2260	27100	65	9490	1	9490
1t10	Tiltas	1,2	m	14	NTK 2024-3.3.2	2260	31600	65	11100	1	11100
1t11	Tiltas	1,2	m	12	NTK 2024-3.3.2	2260	27100	65	9490	1	9490
1t12	Tiltas	1,2	m	10	NTK 2024-3.3.2	2260	22600	65	7910	1	7910
Viso							334000		96800		96800

Specialistė BRIGITA STANKEVIČIŪTĖ

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kitų inžinerinių statinių ir jų dalių verčių nustatymas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Brigita Stankevičiūtė, Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-10-10 14:09:20, Nr. 1171148158

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Brigita Stankevičiūtė, Specialistė, Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras
Sertifikatas išduotas: Brigita Stankevičiūtė
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2024-10-10 14:09:20
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-10-10 14:09:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-03-04 08:38:07 – 2026-03-04 08:38:07

Parašo paskirtis: suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Viktorija Jonušaitė, Vyresnioji kadastro specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Viktorija Jonušaitė
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2024-10-16 13:24:41
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-10-16 13:24:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-16 16:40:45 – 2026-05-25 17:30:43

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-16 14:17:27)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo B.Stankevičiūtė, 2024-10-16 14:17:27 RC-DSS



ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRO
ŽEMĖS TVARKYMO IR GEODEZIJOS DEPARTAMENTO
KAUNO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIUS

Įmonės k. 306205513, PVM m. k. LT100015583514
Skyriaus kontaktai: K. Donelaičio g. 33-402, LT- 44240 Kaunas, tel. +370 626 75372; el. p. kaunas@zudc.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Nekilnojamojo turto objektas: Pėsčiųjų takas
Registro Nr.: 44/1496086
Unikalus Nr.: 4400-6492-8901
Kelio (gatvės) Nr.: 2t
Adresas: Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.

Grupės vadovas Žydrūnas Kaminskis
Bylą parengė Titas Sadauskas

2024 m.

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/1496086 (Žemės sklypas su statiniais)**

Adresas: **Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.**

Lapų skaičius: **5**

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
KADASTRO TVARKYTOJAS

SUDERINTA
Valstybės įmonė Registrų centras
Elektroniniu parašu pasirašė: Viktorija Jonušaitė
Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė
Laiko žyma: 2024-10-16 13:23:47

Tomo Nr. **1**
Registro **44/1496086**

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2024-10-08	1	1	
2	KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ		2024-10-08	1	2	
3	KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA		2024-10-08	1	3	
4	KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2P FORMA		2024-10-08	1	4	

Vidaus apyrašo lapų 4


Specialistė Brigita Stankevičiūtė

Išdėstymo schema



IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



73/51 - 0380

74/51 - 0361

73/51 - 0400

74/51 - 0381

569950
56155200

570050
56155250

570000
56155150

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras	2024-10
Atlikti kadastriniai matavimai	

Objekto pavadinimas	Pėsčiųjų takas
Objekto buvimo vieta/adresas	Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2024-10-08

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, kodas: 306205513, adresas: Konstitucijos pr. 23-401 Vilnius tel.: + 370 626 300 46

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2783	Specialistė	BRIGITA STANKEVIČIŪTĖ	2024-10-08

1171133674

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Pėsčiųjų takas
Objekto buvimo vieta Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Unikalus numeris 4400-6492-8901

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y
1	6155172,68	570013,21
2	6155177,92	570014,81
3	6155179,69	570014,92
4	6155191,92	570014,65
5	6155198,05	570014,43
6	6155204,19	570014,42
7	6155213,91	570014,65
8	6155230,87	570012,02
9	6155245,80	570009,13
10	6155246,85	570010,79
11	6155231,28	570014,12
12	6155214,29	570017,17
13	6155204,34	570016,51
14	6155198,30	570016,39
15	6155192,48	570017,13
16	6155191,35	570017,93
17	6155190,62	570024,43
18	6155186,53	570022,21
19	6155181,53	570019,65
20	6155176,32	570016,34
21	6155173,29	570013,94

Specialistė BRIGITA STANKEVIČIŪTĖ

2024-10-10 13:29:04

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, kodas: 306205513, adresas: Konstitucijos pr. 23-401 Vilnius

Matininkas(-ė) BRIGITA STANKEVIČIŪTĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2783, tel.: + 370 626 300 46

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai
Pavadinimas Pėsčiųjų takas
Žymėjimas plane 2t
Kadastro duomenų nustatymo data 2024-10-08 **Žemės sklypo kadastro Nr.** 3403/0014:73
Statybos būklė **Unikalus numeris** 4400-6492-8901

Statybos pradžios metai:	1970	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: km**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	213
Kap. remonto pradžios metai:		**Aukštis: m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Gylis: m**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	
Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingasis	**Skerspjūvis: kv. mm**	
Baigtumo procentas: %	100	**Kiekis: vnt.**	
Medžiaga:		**Koordinatė X:**	
Danga:	Žvyras	**Koordinatė Y:**	

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2t
Pavadinimas	Pėsčiųjų takas

Statybos pradžios metai:	1970	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1970	**Ilgis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	213
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Žvyras		

Specialistė BRIGITA STANKEVIČIŪTĖ

* 1 1 7 1 1 3 3 7 9 9 *

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kitų inžinerinių statinių ir jų dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Brigita Stankevičiūtė, Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-10-10 13:29:06, Nr. 1171133799

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Brigita Stankevičiūtė, Specialistė, Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras
Sertifikatas išduotas: Brigita Stankevičiūtė
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2024-10-10 13:29:06
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-10-10 13:29:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-03-04 08:38:07 – 2026-03-04 08:38:07

Parašo paskirtis: suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Viktorija Jonušaitė, Vyresnioji kadastro specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Viktorija Jonušaitė
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2024-10-16 13:23:45
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-10-16 13:23:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-16 16:40:45 – 2026-05-25 17:30:43

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-16 14:36:01)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo B.Stankevičiūtė, 2024-10-16 14:36:01 RC-DSS



2P FORMA

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, kodas: 306205513, adresas: Konstitucijos pr. 23-401 Vilnius
Matininkas(-ė) BRIGITA STANKEVIČIŪTĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2783, tel.: + 370 626 300 46

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Unikalus numeris 4400-6492-8901
Vertės nustatymo data 2024-10-08

Žymėjimas	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2t	Pėsčiųjų takas	7,1	kv. m	213	NTK 2024-3.2.13	46,8	9970	75	2490	1	2490
Viso							9970		2490		2490

Specialistė BRIGITA STANKEVIČIŪTĖ

2024-10-10 13:29:08

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kitų inžinerinių statinių ir jų dalių verčių nustatymas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Brigita Stankevičiūtė, Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-10-10 13:29:08, Nr. 1171133800

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Brigita Stankevičiūtė, Specialistė, Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras
Sertifikatas išduotas: Brigita Stankevičiūtė
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2024-10-10 13:29:08
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-10-10 13:29:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-03-04 08:38:07 – 2026-03-04 08:38:07

Parašo paskirtis: suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Viktorija Jonušaitė, Vyresnioji kadastro specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Viktorija Jonušaitė
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2024-10-16 13:23:47
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-10-16 13:23:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-16 16:40:45 – 2026-05-25 17:30:43

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-16 14:36:04)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo B.Stankevičiūtė, 2024-10-16 14:36:04 RC-DSS



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO BYLA

Asfaltine' velotrasa
2018-12-11

Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Žemės sklypas su statiniais**

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: **3403/0014:73**

Registro Nr.: **44/1496086 (Žemės sklypas su statiniais)**

Adresas: **Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.**

Lapų skaičius: **4**

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
KADASTRO TVARKYTOJAS

SUDERINTA

Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas

Elektroniniu parašu pasirašė: Daiva Juknaitė

Pareigos: Grupės vedėja

Laiko žyma: 2018-12-11 14:14:01


Tomo Nr. **1**
Registro **44/1496086**

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2018-12-06	1	1	
2	KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA		2018-12-06	1	2	
3	KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2P FORMA		2018-12-06	1	3	

Vidaus apyrašo lapų 3

Matininkas Sigitas Veteikis



Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas, kodas: 183607488, adresas: Utena, Kauno g. 20

Matininkas(-ė) SIGITAS VETEIKIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-417

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai
Pavadinimas Asfaltinė velotrasa
Žymėjimas plane b2
Kadastro duomenų nustatymo data 2018-11-27 **Žemės sklypo kadastro Nr.** 3403/0014:73
Statybos būklė **Unikalus numeris** 4400-5124-6754

Statybos pradžios metai:	2018	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	2018	**Ilgis: km**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	533,39
Kap. remonto pradžios metai:		**Aukštis: m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Gylis: m**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	
Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingasis	**Skerspjūvis: kv. mm**	
Baigtumo procentas: %	100	**Kiekis: vnt.**	
Medžiaga:		**Koordinatė X:**	
Danga:	Asfaltbetonis	**Koordinatė Y:**	

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	b2		
Pavadinimas	Asfaltinė velotrasa		
Statybos pradžios metai:	2018	**Aukštis: m**	
Statybos pabaigos metai:	2018	**Ilgis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	533,39
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:		**Kiekis: vnt.**	
Danga:	Asfaltbetonis		

Matininkas

Valstybės įmonės Registrų centro UTENOS FILIALAS KADASTRINIŲ MATAVIMŲ SKYRIUS

SIGITAS VETEIKIS

1096471546

2018-12-06 15:41:03

Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas, kodas: 183607488, adresas: Utena, Kauno g. 20
Matininkas(-ė) SIGITAS VETEIKIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-417

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Unikalus numeris 4400-5124-6754
Vertės nustatymo data 2018-11-27

Žymėjimas	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b2	Asfaltinė velotrasa	5	kv. m	533,39	NTK2018-5.2.6	84,8	45200	0	45200	1	45200
Viso							45200		45200		45200

Matininkas


Valstybės įmonės Registrų centro UTENOS FILIALAS KADASTRINIŲ MATAVIMŲ SKYRIUS

SIGITAS VETEIKIS

1096471547


2018-12-06 15:41:03

Išdėstymo schema



STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



6155300
570000

73/51 – 0380 74/51 – 0361

73/51 – 0400 74/51 – 0381

1096474446

INŽINERINIO STATINIO RIBOS PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
2019. 01. 07
(data)
VĮ REGISTRŲ CENTRO UTENOS FILIALAS
GIS grupės vedėjas Romutis Valonta.kevičius

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
Asfaltinės velotrasos geodezinė nuotrauka	2018-11

Objekto pavadinimas	Asfaltinė velotrasa
Objekto buvimo vieta/adresas	Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2018-11-27
Žemės sklypo kadastro Nr.	3403/0014:73

Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas, kodas: 183607488, adresas: Utena, Kauno g. 20

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-417	Matininkas	SIGITAS VETEIKIS	2018-12-05

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Asfaltinė velotrasa
Objekto buvimo vieta Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Unikalus numeris 4400-5124-6754
Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
1	6155302,42	570047,84	36	6155315,36	570041,28	71	6155314,39	570054,79	106	6155302,97	570037,15	141	6155313,18	570066,65
2	6155302,14	570047,19	37	6155315,56	570044,43	72	6155314,75	570055,55	107	6155304,97	570031,51	142	6155312,00	570066,72
3	6155302,44	570045,38	38	6155315,53	570045,38	73	6155315,01	570056,99	108	6155305,26	570030,52	143	6155310,90	570066,52
4	6155303,60	570042,31	39	6155315,10	570046,90	74	6155314,98	570058,21	109	6155305,73	570028,56	144	6155309,95	570066,11
5	6155305,13	570038,30	40	6155314,53	570047,58	75	6155314,82	570059,09	110	6155306,05	570027,56	145	6155309,10	570065,37
6	6155306,12	570035,42	41	6155313,40	570048,30	76	6155314,52	570060,32	111	6155306,44	570026,77	146	6155308,50	570064,92
7	6155306,51	570034,81	42	6155312,73	570048,52	77	6155314,07	570061,12	112	6155307,25	570026,08	147	6155307,73	570064,83
8	6155307,12	570034,48	43	6155310,44	570048,52	78	6155313,45	570062,15	113	6155308,33	570025,49	148	6155306,47	570065,24
9	6155308,04	570034,69	44	6155309,36	570048,19	79	6155312,64	570062,57	114	6155309,44	570025,41	149	6155305,16	570063,05
10	6155308,49	570034,88	45	6155318,61	570044,52	80	6155311,65	570062,48	115	6155310,44	570025,57	150	6155302,81	570059,50
11	6155308,83	570035,49	46	6155318,13	570044,19	81	6155310,74	570061,80	116	6155311,49	570025,90	151	6155300,93	570056,74
12	6155308,82	570036,13	47	6155317,79	570043,54	82	6155310,05	570061,05	117	6155312,93	570026,51			
13	6155308,17	570038,09	48	6155317,42	570040,76	83	6155309,00	570059,42	118	6155314,76	570027,30			
14	6155307,56	570040,06	49	6155317,19	570038,96	84	6155308,46	570058,58	119	6155316,34	570027,69			
15	6155306,86	570042,19	50	6155317,09	570037,42	85	6155307,67	570057,20	120	6155319,33	570027,94			
16	6155306,46	570043,36	51	6155317,36	570036,74	86	6155299,77	570054,96	121	6155320,52	570028,18			
17	6155305,64	570045,09	52	6155318,06	570036,53	87	6155301,12	570054,64	122	6155321,78	570028,78			
18	6155304,77	570046,57	53	6155318,89	570036,53	88	6155301,45	570054,53	123	6155322,63	570029,56			
19	6155303,81	570047,63	54	6155320,00	570036,51	89	6155301,88	570054,18	124	6155323,39	570030,54			
20	6155303,15	570048,07	55	6155320,17	570036,59	90	6155302,03	570053,89	125	6155323,77	570031,86			
21	6155308,57	570047,53	56	6155320,29	570036,99	91	6155302,06	570053,43	126	6155323,70	570033,22			
22	6155308,14	570046,96	57	6155320,26	570037,84	92	6155301,88	570053,05	127	6155323,31	570034,67			
23	6155308,03	570046,29	58	6155319,98	570040,28	93	6155301,64	570052,70	128	6155322,65	570037,73			
24	6155308,44	570044,44	59	6155319,76	570042,55	94	6155301,40	570052,40	129	6155322,24	570040,40			
25	6155309,36	570041,69	60	6155319,64	570043,66	95	6155300,73	570051,93	130	6155321,81	570043,53			
26	6155309,99	570039,56	61	6155319,42	570044,27	96	6155299,87	570051,23	131	6155321,11	570048,67			
27	6155310,39	570038,31	62	6155307,45	570056,41	97	6155299,35	570050,51	132	6155320,60	570051,35			
28	6155311,07	570036,84	63	6155307,32	570055,27	98	6155298,90	570049,85	133	6155319,69	570054,42			
29	6155311,56	570036,00	64	6155307,70	570054,38	99	6155298,57	570049,19	134	6155318,99	570056,48			
30	6155312,21	570035,43	65	6155308,48	570053,60	100	6155298,44	570048,49	135	6155318,17	570058,91			
31	6155312,76	570035,15	66	6155309,10	570053,07	101	6155298,37	570047,66	136	6155316,87	570063,10			
32	6155313,45	570035,55	67	6155310,16	570052,87	102	6155298,50	570046,35	137	6155316,52	570063,95			
33	6155314,27	570036,37	68	6155311,45	570052,79	103	6155299,06	570045,03	138	6155315,84	570065,01			
34	6155314,68	570037,35	69	6155312,60	570053,11	104	6155300,82	570042,27	139	6155315,01	570065,86			
35	6155315,16	570040,17	70	6155313,45	570053,79	105	6155301,43	570040,93	140	6155314,27	570066,36			

Matininkas

Valstybės Įmonės Registrų centro FILIALAS KADASTRINIŲ MATAVIMŲ SKYRIUS

2018-12-06 15:41:04

SIGITAS VETEIKIS

UAB "Inreal GEO"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: **2**

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/1496086 (Žemės sklypas su statiniais)**

Adresas: **Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.**

Lapų skaičius: 17

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
KADASTRO TVARKYTOJAS

SUDERINTA
Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas
Elektroniniu parašu pasirašė: Jurga Vasiljevienė
Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė
Laiko žyma: 2018-05-31 10:58:58

1) Daugiafunkcinė aikštelė a1
2) — " — a2
3) — " — a3
4) pėsčiųjų takas b
5) — " — b1

Tomo Nr. **2**
Registro **44/1496086**

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2018-05-17	6	1-6	
2	Kitų statinių kadastro duomenys 1C FORMA		2018-05-17	5	7-11	
3	Kitų statinių įkainojimas (perkainojimas) 2C FORMA		2018-05-17	5	12-16	

Vidaus apyrašo lapų 16

Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

Kitų statinių kadastro duomenys

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.

Pavadinimas Daugiafunkcinė aikštelė

Aprašymas

Unikalus Nr. 4400-5023-0114
Pažymėjimas plane a1
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai
Kad. duomenų nustatymo data 2018-05-17

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	2017	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	2018	**Ilgis: km**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	350,22
Kap. remonto pradžios metai:		**Aukštis: m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Gylis: m**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Diametras: mm**	
Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingas	**Skerspjūvis: kv. mm**	
Baigtumo procentas: %	100	**Kiekis: vnt.**	
Medžiaga:		**Koordinatė X:**	6155238
Danga:	Guma	**Koordinatė Y:**	569979
		Daikto būklė:	

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
a1	Daugiafunkcinė aikštelė		
Statybos pradžios metai:	2017	Aukštis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Plotis: m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Diametras: mm	
Kap. remonto pabaigos metai:		Plotas: kv. m	350,22
Papr. remonto pradžios metai:		Skerspjūvis: kv. mm	
Papr. remonto pabaigos metai:		Tūris: kub. m	
Medžiaga:		Kiekis: vnt.	
Danga:	Guma		

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

UAB "Inreal GEO" A.V. Kr 4

* 1 0 8 8 2 0 3 0 8 8 *

Kitų statinių kadastro duomenys

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.

Pavadinimas Daugiafunkcinė aikštelė

Aprašymas

Unikalus Nr. 4400-5023-0103
Pažymėjimas plane a2
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai
Kad. duomenų nustatymo data 2018-05-17

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	2017	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	2018	**Ilgis: km**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	97,31
Kap. remonto pradžios metai:		**Aukštis: m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Gylis: m**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Diametras: mm**	
Statinio kategorija:	I grupės nesudėtingas	**Skerspjūvis: kv. mm**	
Baigtumo procentas: %	100	**Kiekis: vnt.**	
Medžiaga:		**Koordinatė X:**	6155246
Danga:	Guma	**Koordinatė Y:**	569990
		Daikto būklė:	

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
a2	Daugiafunkcinė aikštelė		
Statybos pradžios metai:	2017	Aukštis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Plotis: m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Diametras: mm	
Kap. remonto pabaigos metai:		Plotas: kv. m	97,31
Papr. remonto pradžios metai:		Skerspjūvis: kv. mm	
Papr. remonto pabaigos metai:		Tūris: kub. m	
Medžiaga:		Kiekis: vnt.	
Danga:	Guma		

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

UAB "Inreal GEO" A.V.

* 1 0 8 8 1 4 6 7 1 8 *

28-Geg-2018 14:49:43

Kitų statinių kadastro duomenys

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.

Pavadinimas Daugiafunkcinė aikštelė

Aprašymas

Unikalus Nr. 4400-4389-9283
Pažymėjimas plane a3
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai
Kad. duomenų nustatymo data 2018-05-17

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	2017	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	2018	**Ilgis: km**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	222,68
Kap. remonto pradžios metai:		**Aukštis: m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Gylis: m**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Diametras: mm**	
Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingas	**Skerspjūvis: kv. mm**	
Baigtumo procentas: %	100	**Kiekis: vnt.**	
Medžiaga:		**Koordinatė X:**	
Danga:	Guma	**Koordinatė Y:**	
		Daikto būklė:	

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
a3	Daugiafunkcinė aikštelė		
Statybos pradžios metai:	2017	Aukštis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Plotis: m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Diametras: mm	
Kap. remonto pabaigos metai:		Plotas: kv. m	222,68
Papr. remonto pradžios metai:		Skerspjūvis: kv. mm	
Papr. remonto pabaigos metai:		Tūris: kub. m	
Medžiaga:		Kiekis: vnt.	
Danga:	Guma		

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

A.V.

UAB Geoid Nr 4

* 1 0 8 8 1 4 6 3 5 9 *

28-Geg-2018 14:49:07

1C FORMA

Kitų statinių kadastro duomenys

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.

Pavadinimas Pėsčiųjų takas

Aprašymas

Unikalus Nr. 4400-5023-0136
Pažymėjimas plane b
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai
Kad. duomenų nustatymo data 2018-05-17

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	2017	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	2018	**Ilgis: km**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	62,75
Kap. remonto pradžios metai:		**Aukštis: m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Gylis: m**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Diametras: mm**	
Statinio kategorija:	I grupės nesudėtingas	**Skerspjūvis: kv. mm**	
Baigtumo procentas: %	100	**Kiekis: vnt.**	
Medžiaga:		**Koordinatė X:**	6155243
Danga:	Betono trinkelės	**Koordinatė Y:**	569986
		Daikto būklė:	

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
b	Pėsčiųjų takas		
Statybos pradžios metai:	2017	Aukštis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Plotis: m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Diametras: mm	
Kap. remonto pabaigos metai:		Plotas: kv. m	62,75
Papr. remonto pradžios metai:		Skerspjūvis: kv. mm	
Papr. remonto pabaigos metai:		Tūris: kub. m	
Medžiaga:		Kiekis: vnt.	
Danga:	Betono trinkelės		

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

A.V.4

* 1 0 8 8 1 4 5 6 0 9 *

28-Geg-2018 14:50:18

Kitų statinių kadastro duomenys

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.

Unikalus Nr. 4400-5023-0125
Pažymėjimas plane b1
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai
Kad. duomenų nustatymo data 2018-05-17

Pavadinimas Pėsčiųjų takas

Aprašymas

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	2017	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	2018	**Ilgis: km**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	15,79
Kap. remonto pradžios metai:		**Aukštis: m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Gylis: m**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Diametras: mm**	
Statinio kategorija:	I grupės nesudėtingas	**Skerspjūvis: kv. mm**	
Baigtumo procentas: %	100	**Kiekis: vnt.**	
Medžiaga:		**Koordinatė X:**	6155243
Danga:	Betono trinkelės	**Koordinatė Y:**	570007
		Daikto būklė:	

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
b1	**Pėsčiųjų takas**		
Statybos pradžios metai:	2017	Aukštis: m	
Statybos pabaigos metai:	2018	Ilgis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Plotis: m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Diametras: mm	
Kap. remonto pabaigos metai:		Plotas: kv. m	15,79
Papr. remonto pradžios metai:		Skerspjūvis: kv. mm	
Papr. remonto pabaigos metai:		Tūris: kub. m	
Medžiaga:		Kiekis: vnt.	
Danga:	Betono trinkelės		

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

UAB "Inreal GEO" Nr. 4

A.V.

* 1 0 8 8 1 4 5 7 6 9 *

28-Geg-2018 14:48:25

2C FORMA

Kitų statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Unikalus 4400-5023-0114

Pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Daugiafunkcinė aikštelė a1	2018-05-17	I	4	kv. m	350,22	NTK 2018-5.2.6	79,56	27900	0	27900	1	27900
Viso								**27900**		**27900**		**27900**

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

A.V.

29-Geg-2018 16:07:20

2C FORMA

Kitų statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Unikalus 4400-5023-0103

Pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Daugiafunkcinė aikštelė a2	2018-05-17	I	4	kv. m	97,31	NTK 2018-5.2.6	79,56	7740	0	7740	0,1	774
Viso								**7740**		**7740**		**774**

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

28-Geg-2018 14:49:43

Kitų statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Unikalus 4400-4389-9283

Pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Daugiafunkcinė aikštelė a3	2018-05-17	I	4	kv. m	222,68	NTK 2018-5.2.6	79,56	17700	0	17700	1	17700
Viso								**17700**		**17700**		**17700**

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė





28-Geg-2018 14:49:07

2C FORMA

Kitų statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Unikalus 4400-5023-0136

Pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (Į), Perkainojimas (P)	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pėsčiųjų takas b	2018-05-17	I	5	kv. m	62,75	NTK 2018-3.2.11	43,62	2740	0	2740	0,1	274
Viso								**2740**		**2740**		**274**

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

A.V.

28-Geg-2018 14:50:18

1088145610

2C FORMA

Kitų statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Unikalus 4400-5023-0125

Pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pėsčiųjų takas b1	2018-05-17	I	5	kv. m	15,79	NTK 2018-3.2.11	43,62	689	0	689	0,1	69
Viso								**689**		**689**		**69**

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

A.V


28-Geg-2018 14:48:25


1088145770



OBJEKTO VIETA

6155250
569950





12.88
68.34
15.45
2.20
1.88
5.77
6.27
5.62
3.87
6.17
2.35
2.95
2.37
4.71
5.41
9.97
16.67
28.46
35.16

Žemės sklypo kadastrinis Nr.	3403/0014:73
Žemės skypo ribų duomenų šaltinis	UAB "Geoteka" 2011-12-05 m.
Pastabos	Pagal UAB "Inrael GEO" sudarytą išpildomąją nuotrauką 2018-05-m.

UAB "Inreal GEO"
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-16

Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Kad. mat. darbų vadovė	S.Ditauskienė		2018-05-28

Statinių išdėstymo planas 1:500

Anykščių r. sav. Anykščių m.
Parko g.

Sudarytas pagal 2018-05-17 kadastrinių matavimų duomenis


A.V.

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB "Inreal GEO" Nr. 4 VILNIUS



OBJEKTO VIETA

6155250
569950



12.88
68.34
15.45
2.20
1.88
5.77
6.27
5.62
3.87
6.17
2.35
2.95
2.37
4.71
5.41
9.97
16.67
28.46
35.16

INŽINERINIO STATINIO RIBOS
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
2018 - 05 - 02
(data)
VI REGISTRŲ CENTRO UTENOS FILIALAS
Kad. sp. vyr. Valdas Šapoka
(pareigos) (parašas) (v. pavardė)

Žemės sklypo kadastrinis Nr.	3403/0014:73
Žemės skypo ribų duomenų šaltinis	UAB "Geoteka" 2011-12-05 m.
Pastabos	Pagal UAB "Inrael GEO" sudarytą išpildomąją nuotrauką 2018-05 m.

UAB "Inreal GEO"
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-16

Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Kad. mat. darbų vadovė	S.Ditauskienė		2018-05-28

Statinių išdėstymo planas 1:500

Anykščių r. sav. Anykščių m.
Parko g.

Sudarytas pagal 2018-05-17 kadastrinių matavimų duomenis

Statinio žymėjimas plane: a2

UAB "Inreal GEO" Nr. 4

1088239082

Objektas	Dangiafunkcinė aikštelė
Gatvė (kelias)	Parko g.
Kaimas (miestelis)	
Miestas (rajonas)	Anykščių r. sav.
Savivaldybė	Anykščių m.
Unikalus Nr.	4400-5023-0103

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
107	6155249.95	569983.55			
108	6155250.86	569984.38			
109	6155251.57	569985.32			
110	6155252.02	569986.26			
111	6155252.47	569987.71			
112	6155253.39	569995.10			
113	6155244.89	569996.24			
114	6155244.63	569994.35			
115	6155241.57	569994.82			
116	6155241.57	569992.75			
117	6155241.66	569991.98			
118	6155242.08	569991.43			
119	6155242.88	569991.07			
120	6155243.36	569990.61			
121	6155243.52	569990.13			
122	6155243.45	569989.29			
123	6155243.61	569988.66			
124	6155244.79	569987.43			
125	6155246.33	569986.79			
126	6155247.43	569986.15			
127	6155247.96	569985.00			
128	6155248.27	569984.44			
129	6155248.61	569984.10			

Žiniaraštį sudarė:


Kadastrinių matavimų darbų vadovė — Simona Ditauskienė — 2019-05-28

(pareigos) (vardas, pavardė) (data)



OBJEKTO VIETA

6155250
569950



INŽINERINIO STATINIO RIBOS
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
2018-08-02
(data)
VI REGISTRŲ CENTRO UTENOS FILIALAS
Kad. sp. Lusp. Valdas Šapoka
(pareigos) (parašas) (V. Pavardė)

Žemės sklypo kadastrinis Nr.	3403/0014:73
Žemės skypo ribų duomenų šaltinis	UAB "Geoteka" 2011-12-05 m.
Pastabos	Pagal UAB "Inrael GEO" sudarytą išpildomąją nuotrauką 2018-05 m.

UAB "Inreal GEO"
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-16

Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Kad. mat. darbų vadovė	S.Ditauskienė		2018-05-28

Statinių išdėstymo planas	1:500
Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.	
Sudarytas pagal 2018-05-17 kadastrinių matavimų duomenis	Statinio žymėjimas palne: a1

A.V. UAB "Inreal GEO" Nr. 4

35.16
28.46
16.67
9.97
5.41
4.71
2.37
2.95
2.35
6.17
3.87
5.62
6.27
5.77
1.88
2.20
15.45
68.34
12.88

1088237908

Objektas	Daugiafunkcinė aikštelė
Gatvė (kelias)	Parko g.
Kaimas (miestelis)	
Miestas (rajonas)	Anykščių r. sav.
Savivaldybė	Anykščių m.
Unikalus Nr.	4400-5023-0114

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
9	6155240.61	569969.04	36	6155229.27	569986.40
10	6155241.34	569969.98	37	6155225.97	569981.65
11	6155242.43	569970.68	38	6155225.18	569981.09
12	6155243.54	569970.93	39	6155224.51	569980.35
13	6155244.46	569970.78	40	6155224.05	569979.47
14	6155245.35	569970.96	41	6155223.86	569978.48
15	6155246.25	569971.34	42	6155224.06	569977.07
16	6155247.02	569971.98	43	6155224.27	569976.41
17	6155247.59	569972.83	44	6155224.97	569975.60
18	6155247.73	569973.96	45	6155225.58	569975.03
19	6155247.45	569975.08	46	6155226.31	569974.68
20	6155246.99	569975.79	47	6155227.36	569974.47
21	6155249.40	569982.06	48	6155228.56	569974.54
22	6155246.54	569983.10	49	6155229.55	569974.94
23	6155245.21	569983.63	50	6155230.25	569975.45
24	6155243.37	569984.79	51	6155230.45	569975.63
25	6155242.32	569985.75	52	6155230.94	569975.66
26	6155241.09	569987.34	53	6155231.67	569975.22
27	6155240.61	569988.22	54	6155232.10	569974.61
28	6155240.08	569989.64	55	6155233.60	569972.63
29	6155239.86	569990.76	56	6155234.64	569972.10
30	6155236.97	569992.75	57	6155235.11	569971.49
31	6155236.58	569992.86	58	6155235.41	569970.73
32	6155236.19	569992.78			
33	6155235.76	569992.33			
34	6155233.66	569989.39			
35	6155232.11	569990.50			

Žiniaraštį sudarė:
Kadastrinių matavimų darbų vadovė
(pareigos)

UAB "Dead GEO" Nr 4


Simona Ditauskienė
(vardas, pavardė)

2018-05-28
(data)



OBJEKTO VIETA

6155250
569950



12.88
68.34
15.45
2.20
1.88
5.77
6.27
5.62
3.87
6.17
2.35
2.95
2.37
4.71
5.41
9.97
16.67
28.46
35.16

INŽINERINIO STATINIO RIBOS PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
2018 - 05 - 02
(data)
VI REGISTRŲ CENTRO UTENOS FILIALAS
Kad.sp. dup. Vaidas Šapoka
(pareigos) (parašas) (v. pavardė)

Žemės sklypo kadastrinis Nr.	3403/0014:73
Žemės skypo ribų duomenų šaltinis	UAB "Geoteka" 2011-12-05 m.
Pastabos	Pagal UAB "Inrael GEO" sudarytą išpildomąją nuotrauką 2018-05 m.

UAB "Inreal GEO"
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-16

Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Kad. mat. darbų vadovė	S.Ditauskienė		2018-05-28

Statinių išdėstymo planas	1:500 A.V.
Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.	
Sudarytas pagal 2018-05-17 kadastrinių matavimų duomenis	Statinio žymėjimas palne: a3

UAB "Inreal GEO" Nr. 4

1088237713

Objektas	Daugiafunkcinė aikštelė
Gatvė (kelias)	Parko g.
Kaimas (miestelis)	
Miestas (rajonas)	Anykščių r. sav.
Seniūnijė	Anykščių m
Unikalus Nr.	4400-4389-9283

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
130	6155242.38	570001.67	158	6155224.28	569999.81
131	6155244.14	570000.17	159	6155224.13	569999.08
132	6155244.50	570000.07	160	6155224.20	569998.13
133	6155245.10	570000.29	161	6155224.61	569997.20
134	6155249.05	570004.99	162	6155225.30	569996.45
135	6155249.46	570005.44	163	6155230.13	569992.92
136	6155249.65	570006.08	164	6155230.72	569992.57
137	6155249.56	570006.75	165	6155231.72	569992.48
138	6155249.12	570007.36	166	6155232.41	569992.54
139	6155248.68	570007.70	167	6155232.93	569992.97
140	6155248.12	570007.87	168	6155233.82	569993.94
141	6155247.76	570007.85	169	6155237.27	569998.66
142	6155246.58	570007.39	170	6155238.10	569999.92
143	6155245.07	570006.66	171	6155238.67	570000.66
144	6155244.11	570006.54	172	6155239.45	570001.12
145	6155243.03	570006.71	173	6155239.88	570001.37
146	6155242.10	570007.23	174	6155240.24	570001.70
147	6155238.81	570009.87	175	6155241.14	570002.79
148	6155237.85	570010.41			
149	6155236.99	570010.49			
150	6155235.88	570010.59			
151	6155234.47	570010.09			
152	6155233.00	570008.67			
153	6155228.90	570003.38			
154	6155228.42	570003.57			
155	6155227.68	570003.53			
156	6155226.94	570003.17			
157	6155224.45	570000.03			

Žiniaraštį sudarė:

Kadastrinių matavimų darbų vadovė — (parašas) — Simona Ditauskienė — 2018-05-28


(pareigos) (vardas, pavardė) (data)

UAB "Inreal GEO" Nr. 4



OBJEKTO VIETA

6155250
569950



12.88
68.34
15.45
2.20
1.88
5.77
6.27
5.62
3.87
6.17
2.35
2.95
2.37
4.71
5.41
9.97
16.67
28.46
35.16

INŽINERINIO STATINIO RIBOS
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
2018 - 08 - 02
(data)
VĮ REGISTRŲ CENTRO UTENOS FILIALAS
Valdas Sapoka
Kad. sp. eksp.
(pareigos) (parašas) (v. pavardė)

Žemės sklypo kadastrinis Nr.	3403/0014:73
Žemės skypo ribų duomenų šaltinis	UAB "Geoteka" 2011-12-05 m.
Pastabos	Pagal UAB "Inraei GEO" sudarytą išpildomąją nuotrauką 2018-05 m.

UAB "Inreal GEO"
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-16

Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Kad. mat. darbų vadovė	S.Ditauskienė		2018-05-28

Statinių išdėstymo planas	1:500
Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.	
Sudarytas pagal 2018-05-17 kadastrinių matavimų duomenis	Statinio žymėjimas palne: b

A.V.
UAB Inreal GEO Nr. 4

1088236593

Objektas	Pėsčiųjų takas
Gatvė (kelias)	Parko g.
Kaimas (miestelis)	
Miestas (rajonas)	Anykščių r. sav.
Savivaldybė	Anykščių m.
Unikalus Nr.	4400-5023-0136

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
59	6155250.68	569980.88	86	6155240.24	570001.70
60	6155251.81	569983.82	87	6155239.88	570001.37
61	6155250.73	569983.39	88	6155239.45	570001.12
62	6155249.95	569983.55	89	6155238.67	570000.66
63	6155248.61	569984.10	90	6155238.10	569999.92
64	6155248.27	569984.44	91	6155237.27	569998.66
65	6155247.96	569985.00	92	6155238.44	569997.74
66	6155247.43	569986.15	93	6155239.37	569996.61
67	6155246.33	569986.79	94	6155239.61	569996.15
68	6155244.79	569987.43	95	6155239.88	569994.71
69	6155243.61	569988.66	96	6155239.81	569992.14
70	6155243.45	569989.29	97	6155239.86	569990.76
71	6155243.52	569990.13	98	6155240.08	569989.64
72	6155243.36	569990.61	99	6155240.61	569988.22
73	6155242.88	569991.07	100	6155241.09	569987.34
74	6155242.08	569991.43	101	6155242.32	569985.75
75	6155241.66	569991.98	102	6155243.37	569984.79
76	6155241.57	569992.75	103	6155245.21	569983.63
77	6155241.57	569994.82	104	6155246.54	569983.10
78	6155241.51	569995.48	105	6155249.40	569982.06
79	6155240.90	569997.35	106	6155249.95	569981.81
80	6155240.75	569997.88			
81	6155240.76	569998.91			
82	6155240.89	569999.33			
83	6155241.00	569999.70			
84	6155242.38	570001.67			
85	6155241.14	570002.79			


Kadastrinių matavimų darbų vadovė (parašas) — Simona Ditauskienė (vardas, pavardė) — 2016-05-28 (data)

UAB "InetGEO" Nr. 4



OBJEKTO VIETA

6155250
569950



12.88
68.34
15.45
2.20
1.88
5.77
6.27
5.62
3.87
6.17
2.35
2.95
2.37
4.71
5.41
9.97
16.67
28.46
35.16

INŽINERINIO STATINIO RIBOS
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
2018 - 06 - 04
(data)
VĮ REGISTRŲ CENTRO UTENOS FILIALAS
kad. sp. vyr. Valdas Šapoka
(pareigos) (parašas) (v. pavardė)

Žemės sklypo kadastrinis Nr.	3403/0014:73
Žemės skypo ribų duomenų šaltinis	UAB "Geoteka" 2011-12-05 m.
Pastabos	Pagal UAB "Inrael GEO" sudarytą išpildomąją nuotrauką 2018-05 m.

UAB "Inreal GEO"
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-16

Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Kad. mat. darbų vadovė	S.Ditauskienė		2018-05-28

A.V. UAB "Inreal GEO" Nr. 4

Statinių išdėstymo planas	1:500
Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.	
Sudarytas pagal 2018-05-17 kadastrinių matavimų duomenis	Statinio žymėjimas palne: b1

1088236930

Objektas	Pėsčiųjų takas
Gatvė (kelias)	Parko g.
Kaimas (miestelis)	
Miestas (rajonas)	Anykščių r. sav.
Savivaldybė	Anykščių m.
Unikalus Nr.	4400-5023-0125

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
176	6155249.71	570010.78			
177	6155246.95	570011.93			
178	6155247.08	570011.55			
179	6155247.04	570011.09			
180	6155245.36	570008.45			
181	6155244.60	570007.89			
182	6155238.81	570009.87			
183	6155242.10	570007.23			
184	6155243.03	570006.71			
185	6155244.11	570006.54			
186	6155245.07	570006.66			
187	6155246.58	570007.39			
188	6155246.76	570007.71			
189	6155248.57	570010.28			
190	6155249.09	570010.78			

Žiniaraštį sudarė:

Kadastrinių matavimų darbų vadovė — Simona Ditauskienė

(parašas) (vardas, pavardė)

2018-05-25


(data)

Dangų išpildomoji nuotrauka

M 1:500


UAB „Inreal GEO“
Mob. 868345572; el/p vilniusgeo@inreal.lt
Adresas

Parko g., Anykščių m.





OBJEKTO VIETA



73/51 - 0380 74/51 - 0361
73/51 - 0400 74/51 - 0381

X=6155250
Y=570050

X=6155150
Y=569950

Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistas
Gediminas Vaičiūnas
2018 -05- 3 0

1. Sporto aikštelė (sintetinė danga) - 528.70 kv.m.
2. Ekstremalaus sporto įrenginiai - 6 vnt.
3. Tvora - 33.00 m

UAB "Inreal GEO"

Verkių g.39-201, Vilnius, LT-09109, Tel./faks.:+370 5 2790258
Įm.k. 302604810

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Vilniaus skyriaus vadovas		Danielius Ditauskas	2018-05
Geodezijos inžinierė		Simona Ditauskienė (Kval.paž.Nr.1GKV-360)	2018-05
Matininko padėjėjas		Deimantė Janutėnaitė	2018-05

Objektas	Anykščių sm., Parko g. dangų išpildomoji nuotrauka	
	Lapų skaičius	Koordinačių sistema: LKS-94
	1/1	Užsakovas:

UAB "Inreal GEO" Nr. 4

UAB "Inreal GEO"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/1496086 (Žemės sklypas su statiniais)**

Adresas: **Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.**

Lapų skaičius: **8**

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
KADASTRO TVARKYTOJAS

SUDERINTA
Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas
Elektroniniu parašu pasirašė: Jurga Vasiljevienė
Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė
Laiko žyma: 2018-05-31 10:48:16

1) sporto aikštelė
2) trasa

Tomo Nr. **1**
Registro **44/1496086**

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2018-05-17	3	1-3	
2	Inžinerinių statinių kadastro duomenys 1C FORMA		2018-05-28	2	4-5	
3	Inžinierinių statinių įkainojimas (perkainojimas) 2C FORMA		2018-05-28	2	6-7	

Vidaus apyrašo lapų 7

Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

Inžinerinių statinių kadastro duomenys

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.

Pavadinimas Sporto aikštelė

Aprašymas

Unikalus Nr. 4400-4411-2981
Pažymėjimas plane a
Paskirtis Sporto inžineriniai statiniai
Kad. duomenų nustatymo data 2018-05-17

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	2017	**Baigtumo procentas: %**	100
Statybos pabaigos metai:	2018	**Medžiaga:**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Danga:**	Sintetinė
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Ilgis: km**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotis: m**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Plotas: kv. m**	528,7
Papr. remonto pabaigos metai:		**Aukštis: m**	
Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingas	**Tūris: kub. m**	
Stadiono tipas:		**Gylis: m**	
Stadiono rūšis:		**Diametras: mm**	
Sporto aikštės rūšis:	Krepšinio	**Skerspjūvis: kv. mm**	
Sporto trasos rūšis:		**Kiekis: vnt.**	
Sėdimųjų vietų skaičius:		**Koordinatė X:**	6155194
Stovimųjų vietų skaičius:		**Koordinatė Y:**	569994
Priepiaukos rūšis:		**Daikto būklė:**	

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
a	Sporto aikštelė		
Statybos pradžios metai:	2017	Papr. remonto pabaigos metai:	
Statybos pabaigos metai:	2018	Sporto aikštės rūšis:	
Rekonstravimo pradžios metai:		Danga:	Sintetinė
Rekonstravimo pabaigos metai:		Plotas: kv. m	528,7
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

A.V.

UAB

* 1 0 8 8 2 3 8 7 6 3 *

30-Geg-2018 14:55:18

1C FORMA

Kitų statinių kadastro duomenys

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.

Pavadinimas Tvora

Aprašymas

Unikalus Nr. 4400-5023-0178
Pažymėjimas plane t
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai
Kad. duomenų nustatymo data 2018-05-17

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	2017	**Ilgis: m**	33
Statybos pabaigos metai:	2018	**Ilgis: km**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Aukštis: m**	3
Kap. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Gylis: m**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Diametras: mm**	
Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingas	**Skerspjūvis: kv. mm**	
Baigtumo procentas: %	100	**Kiekis: vnt.**	
Medžiaga:	Metalas	**Koordinatė X:**	
Danga:		**Koordinatė Y:**	
		Daikto būklė:	

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
t	Tvora		
Statybos pradžios metai:	2017	**Aukštis: m**	3
Statybos pabaigos metai:	2018	**Ilgis: m**	33
Rekonstravimo pradžios metai:		**Plotis: m**	
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gylis: m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Diametras: mm**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Skerspjūvis: kv. mm**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Medžiaga:	Metalas	**Kiekis: vnt.**	
Danga:			

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

A.V.

25-Lie-2018 10:08:08

* 1 0 8 9 7 4 4 3 3 2 *

2C FORMA

Inžinierinių statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Unikalus 4400-4411-2981

Pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sporto aikštelė a	2018-05-17	I	7,7	kv. m	528,7	NTK 2018-5.2.4	77,99	41200	0	41200	0,42	17300
Viso								**41200**		**41200**		**17300**

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

A.V.

30-Geg-2018 14:55:18

1088238764

2C FORMA

Kitų statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.
Unikalus 4400-5023-0178

Pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tvora t	2018-05-17	I	2,5	m	33	NTK 2018-5.3.8	105,09	3470	0	3470	1	3470
Viso								**3470**		**3470**		**3470**

Parengė Kadastrinių matavimų darbų vadovė Simona Ditauskienė

A.V.

25-Lie-2018 10:08:36


1089744360



OBJEKTO VIETA

6155250
569950

12.88
68.34
15.45
2.20
1.88
5.77
6.27
5.62
3.87
6.17
2.35
2.95
4.71
2.37
5.41
9.97
16.67
28.46
35.16



INŽINERINIO STATINIO RIBOS
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
2018 - 05 - 22
(data)
VI REGISTRŲ CENTRO UTENOS FILIALAS
Kad.sp.ekp. (parašas) Vaidas Sapoka (v. pavardė)
(pareigos)

Žemės sklypo kadastrinis Nr.	3403/0014:73
Žemės skypo ribų duomenų šaltinis	UAB "Geoteka" 2011-12-05 m.
Pastabos	Pagal UAB "Inrael GEO" sudarytą išpildomąją nuotrauką 2018-05 m.

UAB "Inreal GEO"
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-16

Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Kad. mat. darbų vadovė	S.Ditauskienė		2018-05-28

Statinių išdėstymo planas	1:500
Anykščių r. sav. Anykščių m. Parko g.	A3
Sudarytas pagal 2018-05-17 kadastrinių matavimų duomenis	Statinio žymėjimas palnė: a

UAB "Inreal GEO" Nr. 4

1088238698

Objektas	Sporto aikštelė
Gatvė (kelias)	Parko g.
Kaimas (miestelis)	
Miestas (rajonas)	Anykščių r. sav.
Savivaldybė	Anykščių m.
Unikalus Nr.	4400-4411-2981

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
1	6155210.08	569985.83			
2	6155210.96	570003.09			
3	6155196.42	570003.92			
4	6155180.62	570004.69			
5	6155179.76	569987.29			
6	6155194.87	569986.51			

Žiniaraštį sudarė:

Kadastrinių matavimų darbų vadovė — (pareigos)

UAB "Inžal GEO" Nr. 4

Simona Ditauskienė — (vardas, pavardė)

2018-05-25 — (data)



OBJEKTO VIETA

6155250
569950

12.88
68.34
15.45
2.20
1.88
5.77
6.27
5.62
3.87
6.17
2.35
2.95
2.37
4.71
5.41
9.97
16.67
28.46
35.16
33.00

Žemės sklypo kadastrinis Nr.	3403/0014:73
Žemės skypo ribų duomenų šaltinis	UAB "Geoteka" 2011-12-05 m.
Pastabos	Pagal UAB "Inrael GEO" sudarytą išpildomąją nuotrauką 2018-05 m.

UAB "Inreal GEO"
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-16

Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Kad. mat. darbų vadovė	S.Ditauskienė		2018-05-28

Statinių išdėstymo planas 1:500

Anykščių r. sav. Anykščių m.
Parko g.

A.V. UAB "Inreal GEO" Nr. 4

Sudarytas pagal 2018-05-17 kadastrinių matavimų duomenis

Statinio žymėjimas palne: t

1088238494

Objektas	Tvora
Gatvė (kelias)	Parko g.
Kaimas (miestelis)	
Miestas (rajonas)	Anykščių r. sav.
Savivaldybė	Anykščių m.
Unikalus Nr.	4400-5023-0178

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
7	6155211.08	569983.95			
8	6155178.11	569985.28			

Žiniaraštį sudarė:

Kadastrinių matavimų darbų vadovė — Simona Ditauskienė — 2018-05-28

(parašas) (vardas, pavardė) (data)

STR 1. 11.01:2002

TVIRTINU: Utenos apskrities viršininkas Ričardas Sargūnas
(pareigos)
(parašas, v. pavardė)
2005 m. 08 mėn. 25 d.

Linijinio inžinerinio statinio **rekonstruotos sporto aikštelės Parko gatvėje Anykščių mieste**

pripažinimo tinkama naudoti
AKTAS NR. 113A-78

Anykščiai 2005 m. 08 mėn. 12 d.

Komisija, paskirta Utenos apskrities viršininko 2005-07-15 įsakymu Nr. 17-71 šios sudėties:

V. Paciūnas - komisiją paskyrusios institucijos **Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialistas (inspektorius)** (komisijos pirmininkas)

D. Gasiūnienė - savivaldybės administracijos **Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja;**
A. Miškinis - (statytojo) **savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas;**
V.Kavaliauskas - (projektuotojo) V.Kavaliauskas (individuali veikla);
A.Kazakevičius -AAD, Utenos regiono Anykščių r. agentūros vedėjas;
K.Šerepka - Anykščių regioninio parko direktorius
K.Šapoka - UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius

dalyvaujant rangovui (statybos vadovui) **N. Maldaikiui,** kvalifikacinio atestato Nr.4062
V. Morkūnui - UAB "Ukmergės versmė" Anykščių filialo direktoriui,
subrangovams (specialiųjų darbų vadovams) _____
ir techniniam prižiūrėtojui **S. Kundrotui** - savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyresniajam inžinieriui, kvalifikacijos atestato Nr. 9652
vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 " Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", apžiūrėjo **rekonstruotą sporto aikštelę Parko gatvėje Anykščių mieste**

patikrino jo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:
1. Statyba vyko pagal projektą Nr.TP, kurį parengė architektas V.Kavaliauskas (individuali veikla)

ir patvirtino 2005-01-06 nuolatinėje statybos komisijoje, protokolo Nr. 3

2. Leidimas statyti išduotas 2005-06-10 Nr. 5.

3. Statytojo pavadinimas ir adresas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 8877463, J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB „Ukmergės versmė" , Anykščių filialas, bendrieji kelių tiesimo ir taisymo darbai

subrangovai _____

5. Statyba pradėta 2005 m. birželio mėn.

6. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Charakteristikos
1	2	3	4
1. Gatvės, šaligatvio, aikštelės			
1.1. Kategorija	x	x	
1.2. Dangos tipas	x	x	asfaltbetonis
1.3. Ilgis (nuo PK _ iki PK _)	m		
1.4. Plotas	kv.m.		2660
1.5. Bordiūrų tipas	x	x	betoniniai
1.6. Želdinių plotas	kv.m.		
1.7. Lietaus vandens surinkimo šulinėlių skaičius	vnt.	2	
1.8. Šulinių skaičius važiuojamojoje dalyje	vnt.		
1.9. Drenažo vamzdynų skersmuo (ilgis)	mm/m		
1.10. Pralaidų skaičius	vnt.		
1.11. Kiti rodikliai:			
1.12. Lietaus kanalizacijos ilgis	m	105	
1.13. Vamzdynų skersmuo	mm	100	
2. Vandentiekio, kanalizacijos:			
2.1. Tipas (savitakinė)	x	x	
2.2. Vamzdynų medžiaga	x	x	
2.3. Vamzdynų skersmuo	mm		
2.4. Vamzdynų ilgis (nuo šulinio Nr. TŠ-1 iki šulinio Nr. TŠ-2)	mm		
2.5. Šulinių skaičius	vnt.		
2.6.kiti svarbūs rodikliai:			
3. Šilumos perdavimo trasos:			
3.1. Tipas (magistralinė, kvartalo, įvadas į statinį)	x x	x x	
3.2. Šilumos nešėjas (vanduo, garas)			
3.3. Šilumos nešėjo parametrai:			
slėgis	kN		
temperatūra tiekimo vamzdyne	C		
grįžtančio nešėjo temperatūra	C		

1	2	3	4
3.4. Vamzdynų rodikliai:			
medžiaga	x	x	
tiekiamojo vamzdyno skersmuo	mm		
grįžtančio vamzdyno skersmuo	mm		
3.5. Vamzdynų šilumos izoliacija:			
tipas (medžiaga)	x	x	
storis	mm		
apsaugos sluoksnis	x	x	
3.6. Lovio skersmuo ir medžiaga	cm x cm		
3.7. Trasos ilgis	mm		
3.8. Šulinių (kamerų) skaičius	vnt.		
3.9. Kiti svarbūs rodikliai:			
_____			
4. Elektros tiekimo linijos:			
4.1. Įtampa	kV		
4.2. Atramų tipas	x	x	
4.3. Laidų (kabelių) tipas ir skersmuo	kv.mm		
44. Linijos ilgis (nuo ____ iki _____)	mm		
4.5. Inžineriniai statiniai linijoj (transformatoriai, pastotės)	vnt.		
4.6. Kiti svarbūs rodikliai:			
5. Kitų linijinių statinių: *(analogiškai surašomi jų pagrindiniai rodikliai)*			
_____			
_____			
6. Faktiška statybos kaina	tūkst. Lt	136,6	

Vietinio ūkio skyriaus ekonomistas Nikolajus STANISLAVOVAS

7. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir priimti aktais, išvardintais šio akto 2 priede.

8. Projekte numatytos darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, gaisrų ir sprogimų pavojaus šalinimo priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos šio akto 4 priede.

9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Suderinto projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatytąja tvarka suderinti bei nurodyti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Sklypo sutvarkymo, apželdinimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad **rekonstruota sporto aikštelė Parko gatvėje Anykščių mieste** tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamo turto registre.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 1 tomas (lapų).

2. Lauko inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu, l.

3. Statinio inžinerinės įrangos patikrinimo aktai, l.

4. Darbų saugos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir gaisrų bei sprogimų pavojaus priemonių charakteristikos, l.

5. Statinių ir priklausinių (tarp jų - inžinerinių tinklų), kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas, l.

Komisijos pirmininkas	(parašas)	V. Paciūnas
Komisijos nariai:	(parašas)	D.Gasiūnienė
		V. Kavaliauskas
		A.Kazakevičius
		K.Šapoka
		A. Miškinis
		K.Šerepka
Rangovas		N. Maldaikis
		V. Morkūnas
Subrangovai		_____
Techninis prižiūrėtojas		S. Kundrotas

Projektą ir kitą techninę dokumentaciją, kontrolines geodezines nuotraukas ir vykdymo dokumentaciją priėmiau nuolat saugoti.

Priėmė	Vietinio ūkio skyriaus vyresnysis inžinierius Stasys KUNDROTAS		
	(pareigos)	(parašas)	(v., pavardė)
Perdavė	Zarasų filialo direktorius		V. Morkūnas
	Vytautas Morkūnas		
2005.08.12			
(data)			

Suderinta!
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Daiva Gasiūnienė

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

1.	Užsakovas	*Anykščių rajono savivaldybės administracija* *a. k. 188774637*
2.	Statytojas	*Anykščių rajono savivaldybė* *sav. k. 111100241*
3.	Sutarties pavadinimas	***Kurorto parko pritaikymo kultūrinei ir rekreacinei veiklai Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav., statybos projekto A laida. Statinio projekto vykdymo priežiūra***
4.	Projekto pavadinimas	***Kitų inžinerinių statinių grupės kitos paskirties statinių (pėsčiųjų takų) rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav., projektas***
5.	Statinių paskirties grupė ir paskirtis	***Kitų inžinerinių statinių paskirties grupė.*** *Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis)* - ***kitos paskirties:*** *pėsčiųjų takai (1t ir 2t);* *mineralinio vandens garinimo įrenginys;* *Pėsčiųjų takas t1: un. Nr. 4400-6492-8896;* *Pėsčiųjų takas t2: un. Nr. 4400-6492-8901* ***Inžinerinių tinklų statinių paskirties grupė.*** *Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis)* – ***elektros tinklų*** *(apšvietimo tinklai)* *Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis)* – ***buitinio vandentiekio ir nuotekų tinklų*** *(Mineralinio vandens garinimo įrenginio veiklai)*
6.	Statinių kategorija	*Nesudėtingieji statiniai*
7.	Statybos rūšis	*Nauja statyba* *Rekonstravimas*
8.	Kiti sprendiniai	*Parko erdvės struktūros sprendiniai - parko zonavimas;* *Esamų kūdrų pertvarkymas;* *Apželdinimo sprendiniai;* *Mažoji architektūra*
9.	**Projekto rengimo etapai**	***Du etapai:*** ***I. Projektiniai pasiūlymai (parengimas, derinimas su Užsakovu, visuomenės informavimas ir SLD gavimas)*** ***II. Techninis darbo projektas (projektuojami nesudėtingieji statiniai)***
10.	Projekto koregavimo pagrindas	***2021-2027 metų ES fondų investicijų programos Lietuvai 2.7. uždavinio 2.7. „Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose ir mažinti visų rūšių taršą“ įgyvendinimui patvirtintos Regioninės pažangos priemonės 02-0001-06-08-02 (RE) „Plėtoti***

		žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje" finansavimo gairės. ***Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2024-09-26 sprendimas Nr. 1-TS-263 „Dėl Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio schemos (žemėlapio) patvirtinimo".***
11.	Sutikimai, pritarimai	*Paslaugų teikėjas gauna visus sutarčiai įvykdyti reikalingus rašytinius derinimus, sutikimus ir pritarimus.*
12.	Prisijungimo sąlygos, sąlygos	*Esant būtinumui Paslaugų teikėjas gauna visas Prisijungimo sąlygas ir Specialiuosius reikalavimus.*
13.	Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai	▪ *Nuosavybės teisę į statybos sklypą ir statinius patvirtinantys dokumentai;* ▪ *Projektavimo užduotis;* ▪ ***Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio schemos (žemėlapio) žalinimo sprendiniai (toliau – Schema);*** ▪ ***Anykščių miesto parko želdinių inventorizacijos ataskaita;*** ▪ ***Artezinio gręžinio įrengimo dokumentai;*** ▪ *Topografiniai matavimai;* ▪ *Inžineriniai geologiniai tyrimai (2015 m. UAB „Geoinžinerija", reikalui esant turi būti papildyti)* ▪ *Suderinti projektiniai pasiūlymai;* ▪ *Prisijungimo sąlygos (esant būtinumui);* ▪ *Specialieji reikalavimai (jeigu gauti);* *Paslaugų teikėjas atstovauja Užsakovą pagal suteiktą Įgaliojimą visose valstybinėse, savivaldybės bei kitose institucijose.*
14.	Statybą leidžiančio dokumento gavimas	*Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas pagal parengtus Projektinius pasiūlymus. Paslaugų teikėjas, esant Statytojo pritarimui parengtiems Projektiniams pasiūlymams, pateikia prašymą IS „Infostatyba" statybą leidžiančiam dokumentui gauti.*
15.	Projektavimo paslaugų apimtis	***I ETAPAS. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDEDAMOSIOS DALYS:*** ***1. Bendroji dalis;*** ***2. Sklypo plano dalis;*** ***3. Architektūrinė dalis;*** ***4. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas su Objektine ir Lokaline sąmatomis).*** *Projektiniai sprendiniai ir rodikliai turi būti vientisi, tačiau lengvai identifikuojami pagal atskirus žemiau pateikiamus skirtingus finansavimo šaltinius tiek tekstinėje, tiek grafinėse techninio projekto dalyse bei atskirai pateikiamose objektinėse sąmatose ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyse.* ***Atskiri finansavimo šaltiniai pagal planuojamas veiklas ir darbus: 1) Regioninės pažangos priemonės 02-0001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje" finansavimo gaires ir 2) Savivaldybės biudžeto lėšos (SB).***

		Numatomus darbus ir medžiagų žiniaraščius suskirstyti pagal finansavimo šaltinius.
		II ETAPAS. TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS ***Techninio darbo projekto „Kitų inžinerinių statinių grupės kitos paskirties statinių (pėsčiųjų takų) rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav., projektas“ sudedamosios dalys:*** - *Bendroji;* - *sklypo plano;* - *architektūrinė;* - *konstrukcijų;* - *vandentiekio ir nuotekų;* - *elektrotechnikos;* - *pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;* - *statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo* *Projektiniai sprendiniai ir rodikliai turi būti vientisi, tačiau lengvai identifikuojami pagal atskirus žemiau pateikiamus skirtingus finansavimo šaltinius tiek tekstinėje, tiek grafinėse techninio projekto dalyse bei atskirai pateikiamose objektinėse sąmatose ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyse.* ***Atskiri finansavimo šaltiniai pagal planuojamas veiklas ir darbus: 1) Regioninės pažangos priemonės 02-0001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gaires ir 2) Savivaldybės biudžeto lėšos (SB).*** ***Numatomus darbus ir medžiagų žiniaraščius suskirstyti pagal finansavimo šaltinius.*** ***<u>Regioninės pažangos priemonės 02-0001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimas (ES 85 proc.):</u>*** 1. *Parko įveiklinimas - mineralinio vandens garinimo įrenginio statyba; vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas; mažųjų sveikatinimo formų įrengimas;* 2. *Pėsčiųjų takų (kartu su tilteliais) rekonstravimas;* 3. *Kūdrų pertvarkymo sprendiniai;* 4. *Visi želdinimo ir želdynų tvarkymo sprendiniai;* 5. *Mažųjų architektūros formų, glaudžiai integruotų į aplinką, įrengimas (suoliukai ir kt.)* 6. *Svarbių informacinių nuorodų įrengimas* ***<u>Savivaldybės biudžeto lėšos (SB 15 proc.):</u>*** 1. *Parko teritorijos apšvietimo įrengimas;* 2. *Mažųjų architektūros formų (suoliukų, šiukšliadėžių ir kt.) įrengimas;*
16.	Bendri reikalavimai	***Visos teritorijai numatytos tvarkymo priemonės turi būti orientuotos į stabilios ekosistemos išsaugojimą ir sustiprinimą.***

		Parko teritoriją suskirstyti zonomis pagal Analitinės schemos rekomendacijas ir atitinkamai numatyti projektinius sprendinius: *a) vakaruose reprezentacinę su išvystytu vandens telkiniu ir dekoratyviniais žoliniais augalais;* *b) klasikinio parko su želdiniais ir pievomis rytuose;* *c) natūralaus gamtinio režimo šlapynė šiaurės vakarų pusėje.* ***Įveiklinti miesto parką, panaudojant parke esantį mineralinio vandens gręžinį, įrengti mineralinio vandens garinimo įrenginį sveikatinimui.*** *Mažosios architektūros elementai – suoliukai, šiukšliadėžės ir kiti mažieji elementai turi būti parinkta jų gamyboje nenaudojant pavojingų cheminių medžiagų ir atitikti žalumo kriterijų.*
17.	Statinių bendrieji rodikliai, charakteristikos ir reikalavimai	***KITOS PASKIRTIES STATINIAI*** ***Pėsčiųjų takai – rekonstruojami:*** *išlaikyti esamą parko takų tinklą, minimaliai koreguojant pagal* ***Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio schemos (žemėlapio) sprendinius.*** *Pėsčiųjų takų plotį numatyti pagal teisės aktų norminius reikalavimus.* *Pėsčiųjų takų dangai maksimaliai parinkti laidžias medžiagas (pav. epoksidine derva surištą skaldą, ažūrines betono trinkeles; šviesios spalvos laidų asfaltą) derinant su nelaidžių dangų intarpais vadovaujantis universalaus dizaino principais, pritaikant prieinamumą žmonėms su negalia.* ***Pėsčiųjų takų dalis – tiltelius projektuoti iš draugiškų aplinkai medžiagų.*** ***Atnaujinamų takų bortai turi būti seklūs, apie 120 mm gylio, apsaugant nuo mechaninio pažeidimo esamų medžių šaknis.*** ***Mineralinio vandens garinimo įrenginys – nauja statyba.*** ***INŽINERINIAI TINKLAI*** ***Vandentiekio ir nuotekų tinklai*** *projektuojami atsižvelgiant į garinimo įrenginį, panaudojant mineralinį vandens gręžinį.* ***Apšvietimo tinklai:*** *numatyti esamų apšvietimo kabelių pakeitimą naujais;* *projektuoti naujus parkinius šviestuvus esamų šviestuvų vietose, atsižvelgti į bendrą teritorijos kontekstą ir norminius reikalavimus;* *numatyti vieno tipo šviestuvus,* *apšvietimo įranga turi būti LED (šviesą skleidžiantis diodas);* *grindinio tipo šviestuvai ir prožektorių tipo šviestuvai neprojektuojami.*
18.	Kitų sprendinių charakteristikos ir reikalavimai	***PARKO KŪDRŲ PERTVARKYMAS*** *Esamų kūdrų pertvarkymą rengti vadovaujantis Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio schemos (žemėlapio) žalinimo rekomendacijomis ir Nepratekamų dirbtinių paviršinių vandens telkinių įrengimo ir tvarkymo aprašu.* ***Tikslas – įrengti gerą vandens kokybę palaikančią sistemą.***

Vadovaujantis Schemos rekomendacijomis numatyti:

a) Vakarinės kūdros dalies valymą;
b) kūdros ploto praplėtimą 10-12 arų;
c) Rytinės kūdros dalies valymą pilnai arba daugiau kaip 2.0 m gylio, sumažinant esamo nendryno plotą 2/3;
d) esamo parką dalinančio griovio išvalymą, drenažą ir užpylimą;
e) suformuoti iš kūdros perteklinio vandens vagą - nutekančio vandens „upelį";
f) įrengti griovio ir kūdros sankirtoje filtraciją stabdantį įrenginį;
g) suprojektuoti pakrančių apželdinimą pelkių augalais;

PARKO APŽELDINIMAS

ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS REŽIMO NUSTATYMAS:

a) taikomi gamtinės sodininkystės principai, kuomet želdinių tvarkymas remiasi gamtiniais procesais, o ne dirbtinai pasiekiamu dekoratyvumu;
b) atsisakyti vienmečių gėlių naudojimo;
c) mažinti želdinių, kuriems privalomas intensyvus pjovimas ir genėjimas, plotą;
d) atsisakyti tręšimo, skatinančio vandens telkinių užpelkėjimą

ŽELDINIŲ TVARKYMO SPRENDINIAI

Medžiai:

a) *taikomos invazinių augalų naikinimo priemonės: sklype auga uosialapis klevas (Acer negundo), kanadinė rykštenė (Solidago canadensis), smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora) ir kt.;*
b) *sumedėjusių želdinių tvarkymo darbai atliekami remiantis želdinių inventorizacijos duomenimis, taikoma profesionali arboristinė medžių priežiūra;*
c) *siūlomi nauji medžiai, jų grupės ir soliterai. Sodinimo vietos tikslinamos TP etape. Rekomenduojamos parko medžių rūšys (žr. Analitinės schemos 3 lentelę)*

Krūmai:

a) *naikinami prastos būklės krūmai – japoninės lanksvos (Spiraea japonica) sąžalynas parko šiaurės vakaruose, raugerškiai (Berberis sp.) pietvakarinėje dalyje; retinami gluosnių (Salix spp.) sąžalynai šalia vandens griovių šiaurės rytinėje parko dalyje ir kt.);*
b) *a)išsaugomi esami krūmai, taikomas atjauninantis genėjimas – sedulos (Cornus spp.) centrinėje, pietinėje dalyje ir kt.);*
c) *siūlomos naujos krūmų grupės. Sodinimo vietos tikslinamos TP etape. Rekomenduojamos parko krūmų rūšys, tarp jų ir uogas brandinantys, slėptuves suteikiantys krūmai, naudingi biologinei vairovei, paukščių populiacijai (žr. Analitinės schemos 3 lentelę)*

Žoliniai augalai:

a) siūlomi dekoratyviniai žolinių augalų masyvai – natūralistiniai daugiamečiai gėlynai. Parinkti atsparūs, priežiūrai nereiklūs, šiuolaikiniams miesto želdynams tinkami augalai, prisitaikę augti vidutinio drėgnumo ir drėgnose, saulėtose ar lengvo

		šešėlio augimvietėse, dekoratyvūs nuo pavasario iki rudens, ilgu žydėjimu pasižyminčios veislės, projektuojama spalvų gama – mėlyna, violetinė, rausva, balta, žalsva, raudona. Didelė dalis parinktų rūšių yra medingi augalai, kurie pasitarnaus kaip maitinamasis laukas urbanizuotoje teritorijoje vabzdžiams apdulkintojams. Projektuojamų daugiamečių gėlynų įrengimas: nuėmus esamas vejas, augalinis gruntas turi būti praturtinamas kompostu iki 40 cm gylio. Visuose plotuose augalai išdėstomi netaisyklingai, atsikartojančiomis grupėmis po 5–9 vnt. Pirmais metais, kol daugiamečiai augalai įsitvirtins, būtina kokybiška priežiūra: mulčiavimas natūralia pušų žieve, nuolatinis ravėjimas, laistymas. Rekomenduojama nenaudoti durpių substratų, o įrengiamus želdinių plotus nuo vejų atskirti plastikiniais bortais. Siūlomi žoliniai pakrančių ir vandens augalai – vandens telkinių ekosistemos atgaivinimui (revitalizavimui). Ekstensyvios priežiūros žydinčios pievos atvirose parko vietose ir medžių pomedžiuose – vertinga žalinimo, aplinkos natūralizavimo ir estetinė priemonė. Tokiose augimvietėse turi atsirasti medingų augalų, kurie yra vertingas maitinamasis laukas vabzdžiams apdulkintojams; b) *žydinčių pievų plotai numatomi teritorijos rytinėje ir šiaurės rytinėje dalyje. Tai vidutinio augumo (0,8–1 m), ekstensyvios priežiūros žolynai įvairaus drėgnumo ir derlingumo augavietėse. Tokio pobūdžio žolynas dažniausiai siejamas su natūralia arba pusiau natūralia rūšių turtinga pieva. Kuo priežiūros rėžimas ekstensyvesnis (žolės pjovimas retesnis), tuo rūšių skaičius didesnis, tačiau šiai sąlygai reikštis būtinas kasmetinis biomasės pašalinimas. Siekiant formuoti ir išlaikyti tokio tipo pievą būtinas ekstensyvus priežiūros rėžimas pritaikant vienkartinį šienavimą vegetacijos laikotarpio pabaigoje pasibaigus augalų žydėjimui. Šio tvarkymo tipo teritorijos tiesioginei rekreacinei veiklai (vaikščiojimui) neturėtų būti naudojamos, geriausia, kad jos būtų apžvelgiamos ir suvokiamos kaip estetiškas ir gyvybingas plotas iš greta esančių pasivaikščiojimo takų, nuo intensyvios priežiūros žolynų ploto bei kitų patogių apžvalgos vietų. Siūloma, kad ekstensyvios priežiūros įvairiarūšės pievos (tarp jų ir specializuotos vabzdžių apdulkintojų pievelės) bioekologiniu požiūriu formuotų gyvybingas, padidintos biologinės įvairovės vietas, kurios turėtų metų bėgyje patirtų tik nežymų antropogeninį poveikį (šienavimo metu). Žvelgiant iš kraštovaizdžio architektūros požiūrio taško, tokie plotai vegetacijos laikotarpiu tarnaus kaip itin dinamiškas, estetiniu požiūriu patrauklus fonas, o iš biologinės įvairovės pusės – kaip gyvenimo ir maitinimosi vieta įvairioms (daugiausia vabzdžių) rūšims. Rekomenduojama rinktis specialistų sudarytus sėklų mišinius pagal konkretaus projekto teritorijos saulėtumą, dirvožemio tipą ir laidumą vandeniui. Mišinį turi sudaryti 30 % daugiamečių varpinių augalų ir 70 % žydinčių daugiamečių laukinių gėlių. Tinkami sėklų mišinio pavyzdžiai: https://www.wildflower.co.uk/wildflower-seed-mixtures/all-wildflower-seed-mixtures.html, https://thegrasspeople.com/roadside-roundabouts-wildflowers;* c) *nagrinėjamai lokacijai rekomenduojama rinktis smėlėtai, gerai besidrenuojančiai, vidutiniškai atvirai, saulėtai*

		augimvietei skirtus sėklų mišinius. Ekologinė vertė ir kitos savybės: turi vyrauti vietinės rūšys, 30 % dekoratyvių veislių. Žoliniai augalai turi žydėti nuo gegužės pradžios iki liepos pirmos savaitės. Mišinys turi būti tvarus ir rūšių sudėtis artima natūralioms buveinėms; ***Želdinių išdėstymo sprendiniai tikslinti atsižvelgiant į kraštovaizdžio architektūros erdvės kūrimo, atvirų ir uždarų vietų kompozicijos, pagrindinių apžvalgos taškų komponavimo, vietų atvėrimo ir kt. principus.*** ***Įvertinti Anykščių miesto parko želdinių inventorizacijos duomenis. Šiaurės vakarinėje teritorijos dalyje privalu išsaugoti esamą šlapynę su medžių masyvu; neturėtų būti vykdomi numatyti medžių kirtimai.*** ***MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI*** *Siekiant pritaikyti viešąją erdvę kokybiškam lankytojų poilsiui gamtinėje aplinkoje, planuoti patvarią ir ergonomišką parko aplinkoje derančią mažąją architektūrą (suolai, šiukšliadėžės, lauko informacinės nuorodos, dviračių stovai ir kt.).* *Mažoji architektūra yra būtina gerinti žmonių gyvenamosios aplinkos kokybę, plėtoti kitas ekosistemines paslaugas, siekiant didinti kokybiškų ir daugiafunkcių teritorijų kiekį tankiai apgyvendintoje aplinkoje, stiprinti jungtį su šalia teritorijos esančiais kitais atskiraisiais želdynais, vandens telkiniais, projektuojant naujas ar pritaikant esamas jungtis patogesnes ir prieinamas visuomenei. Šių gaminių įrengimas prisideda prie Žalinimo planų rengimo metodikos II skyriuje numatytų tikslų, padedant reguliuoti vietovės mikroklimatą, didinant pėsčiųjų buvimą.* *Parinkti naujo dizaino suoliukai, šiukšliadėžės ir kitos mažosios architektūros formos turi būti vienos stilistikos, dizaino, atitikti žalumo kriterijų ir universalaus dizaino principus.*
19.		***STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS*** *Statybos produktams ir įrenginiams turi būti pateikti komerciniai pasiūlymai, kurie leistų įvertinti statybos darbų kainą. Sąmatinius skaičiavimus perskaičiuoti (parengti) nustatytomis statybos skaičiuojamosios kainomis.* *Numatomus darbus ir medžiagų žiniaraščius suskirstyti pagal finansavimo šaltinius.* ***Regioninės pažangos priemonės 02-0001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje" finansavimas (ES 85 proc.):*** *a) Parko įveiklinimas - mineralinio vandens garinimo įrenginio statyba; vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas; mažųjų sveikatinimo formų įrengimas;* *b) Pėsčiųjų takų (kartu su tilteliais) rekonstravimas iš laidžių dangų;*

		c) *Kūdrų pertvarkymo sprendiniai;* d) *Visi želdinimo ir želdynų tvarkymo sprendiniai;* e) *Mažųjų architektūros formų, glaudžiai integruotų į aplinką, įrengimas* f) *Svarbių informacinių nuorodų įrengimas* ***Savivaldybės biudžeto lėšos (SB 15 proc.):*** a) *Parko teritorijos apšvietimo įrengimas* b) *Mažųjų architektūros formų (suoliukų, šiukšliadėžių ir kt.) įrengimas;*
20.	Numatomi sprendiniai pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimui	*Parengti statybvietės planą su individualiais statybos darbų organizavimo sprendiniais;* *Nurodyti bendruosius statybos darbų statybvietėje reikalavimus, sandėliavimo zoną, aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus;* *Numatyti priemones esamų želdinių apsaugai statybos darbų vykdymo metu;* *Nurodyti susidarysiančių statybinių atliekų kiekius (svorio vienetais), jų tvarkymo būdus, panaudojimo statybvietėje sąlygas;* *Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.*
21.	Inžineriniai ir techniniai sprendiniai	*Esant būtinumui patikslinti (atlikti) inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. IGG privalomumą nustato projekto vadovas, atsižvelgdamas į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir statybos techninių reglamentų reikalavimus*
22.	Kita	*Esant poreikiui (pagal gautas prisijungimo sąlygas), numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų sutvarkymą (apsaugojimą) – projektuojant atitinkamas inžinerinių tinklų dalis*
23.	Statytojo pateikiami dokumentai	*1. Statinių projektavimo užduotis.* *2. Nekilnojamojo turto registro dokumentai.* *3. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas.* *4. Esamų statinių kadastriniai matavimai.* *5. Topografinė nuotrauka.* *6. Anykščių miesto parko želdinių inventorizacijos ataskaita.* *7. Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio schemos (žemėlapio) žalinimo sprendiniai*
24.	Projekto parengimo eiliškumas	*Statybinių inžinerinių tyrinėjimų atlikimas (esant būtinumui);* *Prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų gavimas (esant būtinumui);* *Projektinių pasiūlymų parengimas ir visuomenės informavimas;* *Projektinius sprendinių su prisijungimo sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis derinimas;* *Statybą leidžiančio dokumento gavimas (SLD).* *Techninio darbo projekto parengimas bendrosios projekto ekspertizės atlikimui;* *Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios ekspertizės išvadas;* *Užsakovo (Statytojo) pritarimo (projekto tvirtinimo) TDP gavimas*

		Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigyjamos kartu.
25.	Pateikiamos projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius ir sudėtis	*Projektuotojas techninio darbo projekto bendrosios projekto ekspertizės atlikimui parengia projektinės dokumentacijos elektroninį variantą ir pateikia: Užsakovui ir įmonei, kuri atliks techninio darbo projekto ekspertizę.* *Gavus statybą leidžiantį dokumentą Užsakovui Projektuotojas pateikia:* ***4 (keturis)*** *parengto projekto dalių dokumentacijos egzempliorius popierinėje versijoje ir* ***2 (du)*** *egzempliorius, skaitmeninėje* ***USB laikmenoje*** *pdf ir dwg formatais.*
26.	Papildomi reikalavimai	*Pataisyti projektą pagal gautas tikrinančių institucijų pastabas, savo lėšomis;* *Pataisyti projektą pagal gautas bendrosios projekto ekspertizės pastabas, savo lėšomis, nepratęsiant sutarties termino;* *Statybos metu, paaiškėjus projekto klaidoms, neatitikimams – projektuotojas savo sąskaita, nedelsiant pataiso klaidas ir pašalina trūkumus, parengia trūkstamą dokumentaciją, darbų kiekių žiniaraščius, atlieka sąmatinius skaičiavimus, gauna suderinimus, įformina pakeitimus galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka* *Visi projektiniai sprendiniai ir/ar keitimai turi būti suderinti su Užsakovu.*
27.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	*Pagal sudarytą sutartį atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu, statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" ir Statybos įstatymą.* *Statybos metu, paaiškėjus projekto klaidoms, neatitikimams – projektuotojas savo sąskaita, nedelsiant pataiso klaidas ir pašalina trūkumus, parengia trūkstamą dokumentaciją, darbų kiekių žiniaraščius, atlieka sąmatinius skaičiavimus, atlieka reikalingus tyrimus, gauna suderinimus, prisijungimo sąlygas ir įformina pakeitimus galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.*

Parengė:

Projekto vadovas Ernestas Gegeckas

Anykščių rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Anykščių rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Anykščių rajono savivaldybė, 188774637, Anykščiai, J. Biliūno g. 23
Kontaktinė informacija
El. p. info@anyksciai.lt, tel. +37038158035

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS KITOS PASKIRTIES STATINIŲ (PĖSČIŲJŲ TAKŲ) REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES STATINIŲ (GARINIMO ĮRENGINIO, AIKŠTELIŲ) STATYBOS PARKO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., PROJEKTAS.

PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-92-250616-00040, 2025-06-16
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai STRD-00-250616-00274, 2025-06-16
(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

_____	_____	_____
(išdavusio asmens pareigos)	(parašas, data)	(vardas, pavardė)

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Anykščių rajono savivaldybė, 188774637, Anykščiai, J. Biliūno g. 23
Kontaktinė informacija
El. p. info@anyksciai.lt, tel. +37038158035

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS KITOS PASKIRTIES STATINIŲ (PĖSČIŲJŲ TAKŲ) REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES STATINIŲ (GARINIMO ĮRENGINIO, AIKŠTELIŲ) STATYBOS PARKO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., PROJEKTAS.

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3403/0014:73
Unikalus Nr. 4400-6492-8901
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Anykščiai, Parko g.
Saugoma teritorija Taip, Anykščių regioninis parkas (947)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas) Anykščių regioninio parko gyvenamosios paskirties funkcinio prioriteto zona. Rengiant projektą vadovautis: 1. Anykščių regioninio parko nuostatais. 2. Anykščių regioninio parko tvarkymo planu. 3. LR Saugomų teritorijų įstatymu. 4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. 5. Anykščių regioninio parko zonų ir jų ribų planu. 6. LR Gamtinio karkaso nuostatais. 7. Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu. 8. Tipiniu saugomų teritorijų apsaugos reglamentu. 9. Kitais, teritorijai parengtais ir galiojančiais, teritorijų planavimo dokumentais. Vadovaujantis Nuostatų 20.3 punkto nuostatomis, inžineriniai statiniai projektuojami, statomi ir (ar) tiesiami, rekonstruojami ar remontuojami nekeičiant kraštovaizdžio estetinės vertės.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Nėra

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3403/0014:73
Unikalus Nr. 4400-6492-8896
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Anykščiai, Parko g.
Saugoma teritorija Taip, Anykščių regioninis parkas (947)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas) Anykščių regioninio parko gyvenamosios paskirties funkcinio prioriteto zona. Rengiant projektą vadovautis: 1. Anykščių regioninio parko nuostatais. 2. Anykščių regioninio parko tvarkymo planu. 3. LR Saugomų teritorijų įstatymu. 4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. 5. Anykščių regioninio parko zonų ir jų ribų planu. 6. LR Gamtinio karkaso nuostatais. 7. Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu. 8. Tipiniu saugomų teritorijų apsaugos reglamentu. 9. Kitais, teritorijai parengtais ir galiojančiais, teritorijų planavimo dokumentais. Vadovaujantis Nuostatų 20.3 punkto nuostatomis, inžineriniai statiniai projektuojami, statomi ir (ar) tiesiami, rekonstruojami ar remontuojami nekeičiant kraštovaizdžio estetinės vertės.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Nėra

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3403/0014:73
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Anykščiai, Parko g.
Saugoma teritorija Taip, Anykščių regioninis parkas (947)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas) Anykščių regioninio parko gyvenamosios paskirties funkcinio prioriteto zona. Rengiant projektą vadovautis: 1. Anykščių regioninio parko nuostatais. 2. Anykščių regioninio parko tvarkymo planu. 3. LR Saugomų teritorijų įstatymu. 4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. 5. Anykščių regioninio parko zonų ir jų ribų planu. 6. LR Gamtinio karkaso nuostatais. 7. Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu. 8. Tipiniu saugomų teritorijų apsaugos reglamentu. 9. Kitais, teritorijai parengtais ir galiojančiais, teritorijų planavimo dokumentais. Vadovaujantis Nuostatų 20.3 punkto nuostatomis, inžineriniai statiniai projektuojami, statomi ir (ar) tiesiami, rekonstruojami ar remontuojami nekeičiant kraštovaizdžio estetinės vertės.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Nėra

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3403/0014:73
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Anykščiai, Parko g.
Saugoma teritorija Taip, Anykščių regioninis parkas (947)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas) Anykščių regioninio parko gyvenamosios paskirties funkcinio prioriteto zona. Rengiant projektą vadovautis: 1. Anykščių regioninio parko nuostatais. 2. Anykščių regioninio parko tvarkymo planu. 3. LR Saugomų teritorijų įstatymu. 4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. 5. Anykščių regioninio parko zonų ir jų ribų planu. 6. LR Gamtinio karkaso nuostatais. 7. Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu. 8. Tipiniu saugomų teritorijų apsaugos reglamentu. 9. Kitais, teritorijai parengtais ir galiojančiais, teritorijų planavimo

dokumentais. Vadovaujantis Nuostatų 20.3 punkto nuostatomis, inžineriniai statiniai projektuojami, statomi ir (ar) tiesiami, rekonstruojami ar remontuojami nekeičiant kraštovaizdžio estetinės vertės.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Nėra

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3403/0014:73
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Anykščiai, Parko g.
Saugoma teritorija Taip, Anykščių regioninis parkas (947)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas) Anykščių regioninio parko gyvenamosios paskirties funkcinio prioriteto zona. Rengiant projektą vadovautis: 1. Anykščių regioninio parko nuostatais. 2. Anykščių regioninio parko tvarkymo planu. 3. LR Saugomų teritorijų įstatymu. 4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. 5. Anykščių regioninio parko zonų ir jų ribų planu. 6. LR Gamtinio karkaso nuostatais. 7. Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu. 8. Tipiniu saugomų teritorijų apsaugos reglamentu. 9. Kitais, teritorijai parengtais ir galiojančiais, teritorijų planavimo dokumentais. Vadovaujantis Nuostatų 20.3 punkto nuostatomis, inžineriniai statiniai projektuojami, statomi ir (ar) tiesiami, rekonstruojami ar remontuojami nekeičiant kraštovaizdžio estetinės vertės.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Nėra

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3403/0014:73
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Anykščiai, Parko g.
Saugoma teritorija Taip, Anykščių regioninis parkas (947)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas) Anykščių regioninio parko gyvenamosios paskirties funkcinio prioriteto zona. Rengiant projektą vadovautis: 1. Anykščių regioninio parko nuostatais. 2. Anykščių regioninio parko tvarkymo planu. 3. LR Saugomų teritorijų įstatymu. 4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. 5. Anykščių regioninio parko zonų ir jų ribų planu. 6. LR Gamtinio karkaso nuostatais. 7. Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu. 8. Tipiniu saugomų teritorijų apsaugos reglamentu. 9. Kitais, teritorijai parengtais ir galiojančiais, teritorijų planavimo dokumentais. Vadovaujantis Nuostatų 20.3 punkto nuostatomis, inžineriniai statiniai projektuojami, statomi ir (ar) tiesiami, rekonstruojami ar remontuojami nekeičiant kraštovaizdžio estetinės vertės.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Nėra

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

4. Jeigu konkretūs specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išdavė

_____	_____	_____
(išdavusio asmens pareigos)	(parašas, data)	(vardas, pavardė)

Anykščių rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Anykščių rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Anykščių rajono savivaldybė, 188774637, Anykščiai, J. Biliūno g. 23
Kontaktinė informacija
El. p. info@anyksciai.lt, tel. +37038158035

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS KITOS PASKIRTIES STATINIŲ (PĖSČIŲJŲ TAKŲ) REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES STATINIŲ (GARINIMO ĮRENGINIO, AIKŠTELIŲ) STATYBOS PARKO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., PROJEKTAS.

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3403/0014:73
Unikalus Nr. 4400-6492-8901
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Anykščiai, Parko g.
Saugoma teritorija Taip, Anykščių regioninis parkas (947)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) prisitaikyti maksimaliai prie esamo reljefo, prie tako prieigos - želdinimas gausus

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis esamas

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) esamas

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) gausūs želdinimai

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas teisės aktų nustatyta tvarka

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai privalo pilnai atitikti žaliosios infrastruktūros plėtrai taikomus reikalavimus, architektūrinis dizainas - integralus į esamą kraštovaizdį, dangos laidžios vandeniui, architektūra estetiška

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3403/0014:73
Unikalus Nr. 4400-6492-8896
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Anykščiai, Parko g.
Saugoma teritorija Taip, Anykščių regioninis parkas (947)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) prisitaikyti maksimaliai prie esamo reljefo, prie tako prieigos - želdinimas gausus

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis esamas

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) esamas

6. Užstatymo tipas laisvas

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) želdinimas gausus

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas teisės aktų nustatyta tvarka

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai privalo pilnai atitikti žaliosios infrastruktūros plėtrai taikomus reikalavimus, architektūrinis dizainas - integralus į esamą kraštovaizdį, dangos laidžios vandeniui, architektūra estetiška

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3403/0014:73
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Anykščiai, Parko g.
Saugoma teritorija Taip, Anykščių regioninis parkas (947)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) prisitaikyti maksimaliai prie esamo reljefo, prie prieigų - želdinimas gausus

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas laisvas

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) gausūs želdynai

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas teisės aktų nustatyta tvarka

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai privalo pilnai atitikti žaliosios infrastruktūros plėtrai taikomus reikalavimus, architektūrinis dizainas - integralus į esamą kraštovaizdį, dangos laidžios vandeniui, architektūra estetiška

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3403/0014:73
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Anykščiai, Parko g.
Saugoma teritorija Taip, Anykščių regioninis parkas (947)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) prisitaikyti maksimaliai prie esamo reljefo, prie prieigų - želdinimas gausus

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas laisvas

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) numatyti gausų želdinimą prieigose

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas teisės aktų nustatyta tvarka

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai privalo pilnai atitikti žaliosios infrastruktūros plėtrai taikomus reikalavimus, architektūrinis dizainas - integralus į esamą kraštovaizdį, dangos laidžios vandeniui, architektūra estetiška

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3403/0014:73
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Anykščiai, Parko g.
Saugoma teritorija Taip, Anykščių regioninis parkas (947)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) prisitaikyti maksimaliai prie esamo reljefo ir aplinkos, prie prieigų - želdinimas gausus

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas laisvo planavimo

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) prieigose - gausūs želdinimo sprendimai

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas teisės aktų nustatyta tvarka

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai projektuoti kuo daugiau funkcijų atliekantį įrenginį, architektūra - architektūros kokybės reikalavimams atitinkanti.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3403/0014:73
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Anykščiai, Parko g.
Saugoma teritorija Taip, Anykščių regioninis parkas (947)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) prisitaikyti maksimaliai prie esamo reljefo, prie prieigų - želdinimas gausus

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas laisvas

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) prieigose numatyti gausų želdinimą

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas teisės aktų nustatyta tvarka

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai privalo pilnai atitikti žaliosios infrastruktūros plėtrai taikomus reikalavimus, architektūrinis dizainas - integralus į esamą kraštovaizdį, dangos laidžios vandeniui, architektūra estetiška

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

_____	_____	_____
(išdavusio asmens pareigos)	(parašas, data)	(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybės administracija 188774637, Anykščių r. sav. Anykščių m. J. Biliūno g. 23
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-16 Nr. SRD-92-250616-00039
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DAIVA GASIŪNIENĖ, Vedėja DAIVA GASIŪNIENĖ, Anykščių rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	DAIVA GASIŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-16 13:20:14 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-16 13:20:27 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-01 10:36:30 – 2025-09-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DAIVA GASIŪNIENĖ, Vedėja DAIVA GASIŪNIENĖ, Anykščių rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	DAIVA GASIŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-16 13:20:57 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-16 13:21:05 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-01 10:36:30 – 2025-09-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	2
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija 306108968, Anykščiai, J. Biliūno g. 55
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-16 Nr. STRD-00-250616-00274
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybės administracija 188774637, Anykščių r. sav. Anykščių m. J. Biliūno g. 23
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-16 Nr. SARD-92-250616-00040
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-16 15:55:28)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-16 15:55:28 Avilys SDP eDocs

ANYKŠČIŲ VANDENYS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ANYKŠČIŲ VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Liudiškių g. 28, LT-29126, Anykščiai Tel. +370 381 58788.
el. paštas: anykvanduo@anyksciuvandenys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 154138664

Anykščių rajono savivaldybės administracija 2025 m. gegužės 22 d.

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. SP 25-33

Objekto adresas: Parko g., Anykščių m.

1. Buitinių nuotekų išvadas/tinklai:

1.1 Nuotekų nuvedimui pakloti nuotekų išvadą S klasės PVC lauko kanalizacijos vamzdžiais, diametrą parenkant pagal projektuojamą nuotekų kiekį, įgilinama ne mažiau 1,2 m., formuoti ne mažesni kaip 2% nuolydį, pajungti į esamą buitinių nuotekų tinklų šulinį, apytikslė vieta nurodyta pridedamoje schemoje, pajungimo vietą tikslinti atvykus UAB "Anykščių vandenys" atstovui. **Esant nepalankiam aukščių skirtumui, kada neįmanoma įrengti savitakinės kanalizacijos, įrengti nuotekų siurblinę ir spaudiminę liniją.**

1.2. Nuotekų nuvedimo atšakos vamzdyno posūkio vietose kai posūkis statesnis nei 15% arba kai atšakos atstumas didesnis nei 30 m., montuoti papildomus g/b arba PE nuotekų apžiūros šulinius.

1.3. Nuotekų išvade įrengti atbulinį vožtuvą.

1.4. Jei bus vykdoma maitinimo veiklą, įrengti riebalų gaudyklę.

1.5. Į nuotekų išvadą draudžiama: jungti drenažą, paviršines (lietaus) nuotekas ir kt.

2. Kiti reikalavimai:

2.1. Abonentas privalo vykdyti/vadovautis vandentvarkos ūkio taisyklių, STR reikalavimais, bei kitais galiojančiais teisės aktais.

2.2. Gauti raštišką žemės savininkų sutikimą, jei per jų sklypus bus klojami vandentiekio ir nuotekų tinklai.

2.3. Prieš pradedant darbus iškviesti UAB „Anykščių vandenys“ atstovą/atstovus tel. +37065016057 jei reikia, suderinti žemės kasinėjimo darbų leidimą su visomis suinteresuotomis įmonėmis ir institucijomis

2.4. Prieš užpilant tranšėjas Užsakovas privalo iškviesti UAB „Anykščių vandenys“ atstovą atliktų darbų priėmimui tel. +370-65016057.

2.5. Dangos turi būti atstatytos į pradinę padėtį, darbų zona baigus darbus turi būti švari, tvarkinga.

2.6. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.


2.7. Atlikti įrengtiems tinklams geodezinius matavimus ir pateikti paklotų tinklų planus (išpildomasias geodezinės nuotraukas),vieną popierinį egzempliorių ir vieną skaitmeninį variantą;

2.8. Sumontuoti apskaitos prietaisą su nuotolinio nuskaitymo funkcija.

2.9. Išpildžius sąlygų reikalavimus sudaryti nuotekų šalinimo sutartį su UAB „Anykščių vandenys.

Prisijungimo sąlygų galiojimo terminas - **2028-05-22.**

Vyr. inžinierius Egidijus Šileikis



Schema- nuotekų tinklų pajungimas Parko g., Anykščių m.

Anykščių komunalinis
ūkis
Uždaroji akcinė bendrovė, Gegužės g. 47, LT-29107 Anykščiai, tel.: (+370 381) 51 478, el.p. info@anykom.lt,
įmonės kodas 154111083, PVM kodas LT541110811, a.s. LT467300010041024893, Swedbank
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

UAB "Projektų rengimo biuras"
norbertas@prb.lt

2025-11-03 Nr. SD-480

DĖL ANYKŠČIŲ KURORTO PARKO ELEKTROS TINKLŲ INFORMACIJOS PATEIKIMO

1. Projektuoti šiuolaikiškus LED šviestuvus ant cinkuotų dažytų metalinių atramų ir pakeisti maitinimo kabelius naujais.
2. Naujai montuojamo apšvietimo tinklo pajungimą numatyti iš esančio valdymo skydo prie TR-44.
3. Projektą derinti su UAB Anykščių komunaliniu ūkiu.

Direktorius Kazys Šapoka

Vyr elektrikas Gintautas Nečiūnas, tel. +370 611 50682, el. p. elektrikai@anykom.lt

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai, tel. +370 686 10 177, el. p. aukstaitija@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306108968

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos skyriui
El. p. tomas.sriubas@anyksciai.lt

2025-09- Nr. S2- (7.2 Mr)

Į 2025-09-18 Nr. 7-SD-309
(31.21 E)

DĖL ELEKTROS PROJEKTO DERINIMO

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, priimto Lietuvos Respublikos Seimo 2019-06-06 (Nr. XIII-2166), 84 str. nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų 2025-09-18 prašymą ir dėl inžinerinių komunikacijų tiesimo Anykščių miesto parke (Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav.), sprendinių pagal pateiktą dokumentaciją pastabų pagal kompetenciją neturi.

Rūta Maciulevičienė (+370) 68609578, el. p. ruta.maciuleviciene@saugoma.lt

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai, tel. +370 686 10 177, el. p. aukstaitija@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306108968

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos skyriui
El. p. tomas.sriubas@anyksciai.lt

2025-09- Nr. S2- (7.2 Mr)

Į 2025-09-18 Nr. 7-SD-309
(31.21 E)

DĖL INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ DERINIMO

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, priimto Lietuvos Respublikos Seimo 2019-06-06 (Nr. XIII-2166), 84 str. nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų 2025-09-18 prašymą ir dėl inžinerinių komunikacijų tiesimo Anykščių miesto parke (Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav.), sprendinių pagal pateiktą dokumentaciją pastabų pagal kompetenciją neturi.

Rūta Maciulevičienė (+370) 68609578, el. p. ruta.maciuleviciene@saugoma.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija 306108968, J. Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Anykščių miesto parkas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-25 Nr. S2-3406
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Vilkas, Skyriaus vedėjas, Kraštovaizdžio apsaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	TOMAS VILKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-25 09:38:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-25 09:39:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 17:47:47 – 2028-05-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-09-25 18:18:31)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-25 18:18:31 DBSIS


340300140043
340300140051
340300140023
SUDERINTA
UAB "ANYKŠČIŲ VANDENYS
Pastabos
inžinierius
Šileikis
2025 m. rugsėjo mėn. 18

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (0 381) 58 041, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774637

UAB „Projektų rengimo biuras“ 2025-12- Nr. 1-SD-
Kareivių g. 19-181, LT-09133 Vilnius
andrius@prb.lt; ernestas@prb.lt; gerda@prb.lt

DĖL PRITARIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Užsakovas – Anykščių rajono savivaldybės administracija – pritaria UAB „Projektų rengimo biuras“ parengto techninio darbo projekto „Kitų inžinerinių statinių grupės kitos paskirties statinių (pėsčiųjų takų) rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav., projektas” sprendiniams.

Pritarimas teikiamas projekto bendrosios ekspertizės atlikimui.

Administracijos direktorė Vilma Vilkickaitė

Daiva Gasiūnienė, mob. tel. 0 687 87546, el. p. daiva.gasiuniene@anyksciai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pritarimo techninio darbo projekto sprendiniams
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-22 Nr. 1-SD-3996 (6.43 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB 'Projektų rengimo biuras'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Vilkickaitė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-22 12:18
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-23 00:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-05 11:47 - 2028-03-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Juodagalvienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-22 12:53
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-22 12:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-03 09:40 - 2027-12-03 09:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-28 nuorašą suformavo Vida Jakniūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-28 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“



SITUACIJOS SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

F1 — Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas

FS1 — Projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

V1 — Projektuojamas vandentiekio tinklas

Projektuojamo buitinių nuotekų tinklo apsaugos zona - 2,5 m


Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona - 2,5 m

BENDROS PASTABOS

1. Nekeisti šio brėžinio mastelio;
2. Statybų metu rangovas privalo visų dangų ir gaminių matmenis patikrinti ir patikslinti statybos aikštelėje;
3. Visi vykdomi darbai privalo atitikti aktualius Lietuvos Ir/ar Europos Sąjungos standartus, galiojančius Statybos Teisės Reglamentų (STR)bei kitus statybos procesus reglamentuojančius statutinius reikalavimus, metodinius nurodymus bei gamintojų/tiekėjų reikalavimus;
4. Visi gaminiai privalo būti įrengti pagal gamintojų/tiekėjų reikalavimus;
5. Brėžinyje radus klaidų ar trūkstant informacijai informuoti architektus.

Statybos skyriaus specialistas
Valentinas Vitkūnas
2025-09-19

Projektą derinti su Anykščių r. sav.
Architektūros ir urbanistikos skyriumi.
Prieš pradedant darbus gauti Anykščių r. sav.
Leidimą atlikti Žemės kasinėjimo darbus.



Vyraujantys vėjai
Koordinačių sistema: **LKS 94**
Aukščių sistema: **LAS 07**

0	2025-01	Visuomenės informavimui, statybą leidžiančiam dokumentui gauti,
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	PRB			Statinio projekto pavadinimas: Kitų inžinerinių statinių grupės kitos paskirties statinių (pėsčiųjų takų) rekonstravimo ir kitos paskirties statinių (garinimo įrenginio, aikštelių) statybos Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav., projektas	
A1731	PV	Norbertas Jadelio		Dokumento pavadinimas: Sklypo planas su vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai	Laida: 0
A1731	PDV	Norbertas Jadelio			
–	ARCH	--			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 282-PP-SP-B.12	Lapas: 3 / Lapų: 3

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2025-01-15 15:48

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:	DEIMANTĖ JANUTĖNAITĖ
GKP:	1GKV-1583

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20250108-001132
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250108-001132
Pavadinimas:	Parko g., Anykščiai
Adresas:	Parko g., Anykščiai
Prašymo teritorija:	7.75 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	Aiskinamasis_rastas-s0108.pdf, Parko_DERINIMUI-s0108.pdf, Schema-s0108.pdf, Uzsakymo_lapas.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Anykščių rajono savivaldybės administracija (77)
EDT grupė:	Anykščių r.sav. - Architektūros ir urbanistikos skyrius (78)
Priimtas sprendimas:	Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	TOMAS SRIUBAS
Pateiktas tikrinti EDR:	Parko_DERINIMUI.dwg
Pridėti dokumentai:	Aiskinamasis_rastas-s0108.pdf, Parko_DERINIMUI-s0108.pdf, Schema-s01

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2025-01-08 13:51:18	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-01-15 15:22:39	Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Parko_DERINIMUI.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio
Gautas EDR: Parko_DERINIMUI.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija (77)
Organizacijos grupė: Anykščių r.sav. - Žemės ūkio skyrius (233)
Gautas EDR: Parko_DERINIMUI.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys (422)
Gautas EDR: Parko_DERINIMUI.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Anykščių komunalinis ūkis" (246)
Gautas EDR: Parko_DERINIMUI.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Anykščių šiluma“ (170)
Gautas EDR: Parko_DERINIMUI.dwg

ED pateikti susipažinti


Organizacija: UAB „Anykščių vandenys“ (245)
Gautas EDR: Parko_DERINIMUI.dwg

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė DEIMANTĖ JANUTĖNAITĖ
Data: 2025-01-08 13:20:32

Objekto vieta



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Plano numeris: TIIIS1-20250108-001132

Plano tipas	Topografinis planas - pilnas turinys				Geoido modelis
Objekto adresas	Parko g., Anykščiai				LIT20G
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	7	Vertikalus:	9
	UAB „Vilniaus geodezijos linija" Perkūnkiemio g. 4A, Vilnius, Jm. k. 304766505 www.geolinija.lt, info@geolinija.lt, +370 670 58276				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas		Data	
1GKV-1583	Deimantė Janutėnaitė			2025-01-03	
Užsakovas		Mastelis		Lapo Nr.	Lapų sk.
Privatus asmuo		1:500		1	1

UAB „Geoižinerija“ Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1051535
Į.k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219; Buveinės adresas Bajorų kelias 4, Vilnius LT-08412
Registracijos adresas Draugystės g. 15A, Kaimynų k., Alytaus raj. sav LT-64316
Tel. +37052729215; +370 679 33234; marius@geoinzinerija.lt; www.geoinzinerija.lt
As. Sask. LT467300010136351934 Bankas „Swedbank“ AB

UŽSAKOVAS:

UAB „Projektų rengimo biuras“ Kalvarijų g. 24A Vilnius

OBJEKTAS:

Gamtos forto, takų, tiltelių, kitų statinių sattybos ir atskirojo želdyno tvarkymo projektui Parko g., Anykščių m, Anykščių r. sav.

PROJEKTINIAI INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI

Inž. geologas *Jonas Evaldas Valatkevičius*

Vadovas *Marius Šližys*

Tyrimo indentifikavimo numeris Žemės gelmių registre – ***4403-2015***

2015 m. sausis, VILNIUS

TURINYS

Lapai

Aiškinamasis raštas

Skyriai:

1. Įvadas 3
2. Bendrieji duomenys 4
3. Geologinė sandara 4
4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 4
5. Gruntų fizinės ir mechaninės savybės 5
5. Hidrogeologinės sąlygos 6
6. Geologiniai procesai ir reiškiniai 6
7. Išvados ir rekomendacijos 6

Tekstiniai priedai

Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis 8
Gruntų laboratorinių rezultatų lentelė 9
Gruntu pasiskirstymo kreivės (3 lapai) 10
Techninė užduotis (2 lapai) 13
Leidimas tirti žemės gelmes 15
Tenzozondo (Nr. 0178) kalibravimo liudijimas (2 lapai) 16

Grafiniai priedai

Gręžinių geologiniai litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai (7 lapai) 18
Geologiniai – litologiniai pjūviai (3 lapai) 25
Sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė 28
Topo planai M 1:500 su gręžinių vietomis (4 lapai) 29
Tiriamo objekto schema M1:2000 33
Tiriamo objekto vizualinė medžiaga (2 lapai) 34

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. ĮVADAS

UAB "Geoinžinerija" 2014 metų gruodžio mėnesį atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus komplekso „Kurorto parko tvarkymas ir pritaikymas kultūrinei ir rekreacinei veiklai" projektui parengti. Objekto adresas: Parko g., Anykščių m, Anykščių r. sav.

Tyrimų tikslas – išaiškinti inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus rekonstruojamiems tiltukams, pėsčiųjų ir dviračių takams, bei naujai projektuojamai lauko scenai su tribūnomis ir automobilių stovėjimo aikštelei. Tiriamų taškų kiekis ir gylis suderintas su užsakovu. Ryšium su pakankamai sudėtingomis geologinėmis sąlygomis darbų metu buvo rekomenduota atlikti papildomus geologinius tyrimus. Gręžinių vietos pažymėtos topografiniame plane (grafinis priedas).

Tyrimų metodika – tyrinėjimai atlikti techninio projekto stadijai, prisilaikant STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai tyrimai", bei vadovaujantis LST EN 1997-1:2004 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimais, statybos rekomendacijomis R33-02. Gruntų pavadinimai pateikti pagal LST 1331, taip pat vadovaujantis LST EN ISO 14688-1,2 reikalavimų

Atliktų darbų apimtys – lauko darbų metu buvo atliktas tiriamos aikštelės vizualinis įvertinimas, gręžimo agregatu MAN su šnekinio gręžimo sistema ∅148 mm skersmeniu, buvo išgręžta 14 gręžinių nuo 4,5 iki 10,0 metrų gylio geologinės - litologinės sandaros nustatymui.

Gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui šalia gręžinių (Gr.SZ-1, Gr.SZ-2, Gr.SZ-8, Gr.SZ-9, Gr.SZ-10, Gr.SZ-11, Gr.SZ-12) atlikti 7 statinio zondavimo bandymai nuo 7,0 iki 11,0 metrų gylio. Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2007. Zondavimo metu kas 0,2 m nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio sprauda $\mathbf{q_c}$ ir lokalinė šoninė trintis $\mathbf{f_s}$.

Gruntų kūginio stiprio $\mathbf{q_c}$, deformacijų moduliai **E** apibendrintos vertės pateiktos sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (žr. grafinis priedas).

Lauko darbų metu paimti 40 grunto ėminiai vizualiniam įvertinimui. Tiksliam grunto įvertinimui laboratoriniams tyrimams buvo atrinkti 10 grunto pavyzdžių. UAB „Sweco Hidroprojektas" laboratorijoje jiems nustatyta granuliometrinė sudėtis (8 pvz.), filtracijos koeficientas (7 pvz.), natūralus drėgnis (10 pvz.), plastiškumo ribos (1 pvz) ir organinės medžiagos kiekis (4 pvz.). Gruntų labaratorinius tyrimus atliko inž. I. Jančiukienė.

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai, geologiniai – litologiniai pjūviai, sudaryta sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą paruošė inž. geologas Jonas Evaldas Valatkevičius.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamasis sklypas yra Anykščių miesto centinėje dalyje, netoliese prateka patvenkta Šventosios upė. Sklype auga spygliuočiai ir lapuočiai medžiai, iškastas tvenkinys, dirbtinai suformuoti keli upeliai. Taip pat pakloti takeliai ir pastatyti tiltukai. Šie takeliai ir tiltukai yra pakankamai prastos būklės sutrūkinėję ir duobėti. Tiriamos aikštelės centro koordinatės X- 6155277,0 Y-569885,0.

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta aikštelė yra Vakarų Aukštaičių plynaukštėje, Šventosios vidurupio slėnio terasuotoje atkarpoje. Tiriamas plotas silpnai kalvotame reljefe pačioje dauboje. Kurią dengia nedidelis piltų gruntų sluoksnis, o gyliau slūgso įvairaus storio durpių sluoksnis.

3. GEOLOGINĖ SANDARA

Geologiniu požiūriu tyrinėtoje aikštelėje sutikti technogeniniai (t IV), balų (b IV), aliuviniai (a IV) ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai.

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Technogeniniai (t IV) dariniai lokaliai supilti kaip pagrindai pėsčiųjų takams įrengti ir tiltukams per upelius. Technogeninius darinius sudaro, supiltas purus *(IGS-1)* ir vidutinio tankumo *(IGS-2)* smėlingas žvyras, kurio sluoksnio storis svyruoja nuo 0,45 – 1,1 m storio. Padas pasiektas 0,5 – 1,2 m gylyje.

Balų (b IV) dariniai paplitę beveik visoje tiriamoje teritorijoje. Šiuos darinius sudaro vidutiniškai ir gerai susiskaidžiusios *(IGS-3)* durpės, o šiaurinėje parko dalyje, Gr.SZ-2 ir Gr.4 aplinkoje, dar ir labai silpnas *(IGS-4)* sapropelis. Bendras balų nuosėdų storis svyruoja nuo 0,9 iki 7,3 m, o padas pasiektas 1,6 – 7,5 m gylyje. Didžiausias durpių sluoksnis yra šiaurinėje, šiaurės rytinėje ir šiaurės vakarinėje tiriamo ploto dalyse. Kiek mažesnis kiekis sutiktas centrinėje ir pietvakarinėje dalyse. Mažiausia durpių storis yra pietinėje ir pietrytinėje dalyje.

Aliuviniai (a IV) dariniai susiklostę visoje tiriamoje aikštelėje po piltiniu gruntu ir balų nuogulomis. Juos sudaro labai purus, purus *(IGS-5)* ir vidutinio tankumo *(IGS-6)* vidutinio rupumo smėlis, bei tankus *(IGS-7)* ir labai tankus *(IGS-8)* žvyringas smėlis.

Vidutinio rupumo smėlis susiklostęs šiaurinėje, centrinėje ir rytinėje tiriamos aikštelės dalyse, nuo 1,0 – 7,5 m gylio, o padas pasiektas tik Gr. 3, Gr. 4, Gr. 5 aplinkoje, 3,4 – 5,7 m gylyje.

Žvyringas smėlis paplitęs centinėje ir pietinėje parko dalyje nuo 2,0 – 6,7 m gylio, o padas pasiektas tik Gr. 8, Gr. 9, Gr. 11 aplinkoje, 4,0 – 5,4 m gylyje.

Kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai pasiekti pietvakarinėje, pietinėje ir rytinėje dalyse. Iš viršaus, rytinėje dalyje, susiklostęs silpnas *(IGS-9)*, o pietvakarinėje ir pietinėje dalyje, stiprus *(IGS-10)* moreninis smėlingas dulkingas molis. Šio sluoksnio kraigas aptiktas 3,8 – 5,4 m gylyje, o padas pasiektas tik Gr.8, Gr. 9 aplinkoje, 6,0 – 6,4 m gylyje.

Giliau, Gr. 9 aplinkoje, nuo 6,4 m gylio suklostytas vidutinio tankumo *(IGS-11)* vidutinio rupumo smėlis, o Gr. 8 aplinkoje, nuo 6,0 m gylio – tankus *(IGS-12)* žvyringas smėlis. Šių smėlių padas iki 7,0 m gręžiniais gylio nepasiektas.

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos suvestinėje lentelėje.

Smėlinių gruntų tankis **ρ, ρ_s** ir poringumo koeficientas **e** pateiktas pagal laboratorinių tyrimų rezultatus. Molingo grunto tankis **ρ**, dalelių tankis **ρ_s**, poringumo koeficientas **e**, tankumo rodiklis **I_L** pateikti pagal laboratorinių tyrimų rezultatus. Skaičiuojamasis stiprumas **R_0** paskaičiuotas remiantis vietine patirtimi pagal statinio zondavimo duomenis, todėl naudotinas tik kaip informacinė reikšmė ir projektiniuose skaičiavimuose nenaudotinas.

Pagal statinio kūginio stiprio (**q_c**) rezultatus paskaičiuotas deformacijų modulis E = K x q_c. Koreliacinis koeficientas K priimtas pagal vietinę patirtį (LST EN 1997–2:2007 4.3.4.1 (8)), gretinant statinių štampų ir statinio-dinaminio zondavimo rezultatus analogiškiems gruntams kitose aikštelėse ir priimtas E = (3÷4) q_c smėliams, žvyrui E =(4÷5) q ir moliams E =(7÷10).

Laboratorijoje nustatyti gruntų fizikinės mechaninės savybės: drėgnio nustatymas CEN ISO/TS 17892-1:2004, granuliometrinės sudėties nustatymas CEN ISO/TS 17892-4:2004, CEN ISO/TS 17892-12:2004, takumo ir plastiškumo ribų nustatymas CEN ISO/TS 17892-11:2005, grunto kietų dalelių tankio nustatymas CEN ISO/TS 17892-3:2004, grunto tankio nustatymas CEN ISO/TS 17892-2:2004

Supiltas, purus, vidutinio rupumo smėlis (IGS-1) – kūginis stipris **q_c=3,2 MPa,** šoninė trintis **f_s=27,5 kPa,** deformacijų modulis **E=9,5 MPa;**

Supiltas, vidutinio tankumo, smėlingas žvyras (IGS-2) – kūginis stipris **q_c=5,0 MPa,** šoninė trintis **f_s=65,0 kPa,** deformacijų modulis **E=15,0 MPa;**

Vidutiniškai ir gerai susiskaidžiusios, durpės (IGS-3) – kūginis stipris **q_c=0,8 MPa,** šoninė trintis **f_s=20,1 kPa,** deformacijų modulis **E=0,8 MPa;**

Labai silpnas, sapropelis (IGS-4) – kūginis stipris **q_c=0,2 MPa,** šoninė trintis **f_s=9,0 kPa,** deformacijų modulis **E=0,2 MPa;**

Labai purus ir purus, vidutinio rupumo smėlis (IGS-5) – kūginis stipris **q_c=2,1 MPa,** šoninė trintis **f_s=17,0 kPa,** deformacijų modulis **E=8,0 MPa;**

Vidutinio tankumo, vidutinio rūpumo smėlis (IGS-6) – kūginis stipris **q_c=8,0 MPa,** šoninė trintis **f_s=72,5 kPa,** deformacijų modulis **E=32,0 MPa;**

Tankus, žvyringas smėlis (IGS-7) – kūginis stipris **q_c=14,7 MPa,** šoninė trintis **f_s=110,0 kPa,** deformacijų modulis **E=49,0 MPa;**

Labai tankus, žvyringas smėlis (IGS-8) – kūginis stipris **q_c=25,5 MPa,** šoninė trintis **f_s=135,0 kPa,** deformacijų modulis **E=70,0 MPa;**

Stiprus, moreninis smėlingas dulkingas molis (IGS-10) – kūginis stipris **q_c=3,9 MPa,** šoninė trintis **f_s=46,6 kPa,** deformacijų modulis **E=36,0 MPa;**

Vidutinio tankumo, vidutinio rupumo smėlis (IGS-11) – kūginis stipris **q_c=7,0 MPa,** šoninė trintis **f_s=70,0 kPa,** deformacijų modulis **E=28,0 MPa;**

Tankus, žvyringas smėlis (IGS-12) – kūginis stipris **q_c=15,0 MPa,** šoninė trintis **f_s=120,0 kPa,** deformacijų modulis **E=50,0 Mpa.**

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

2014 gruodžio mėnesį vykusių lauko darbų metu, tyrinėtoje aikštelėje, požeminis *gruntinis vanduo* ir *spūdinis vanduo*. G*runtinis vanduo* nusistojo 0,10 – 3,60 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vanduo talpinasi piltiniame grunte, balų nuogulose (durpių ir sapropelio sluoksniuose), įvairaus rupumo smėlių sluoksniuose, bei moreniuose dariniuose esančiuose smėlio lęšiuose ir tarpsluoksniuose. *Spūdinis vanduo* sutiktas Gr.SZ-8 ir Gr.SZ-9 aplinkoje. Šis vanduo pasiektas 6,0-6,4 m gylyje (alt. 968,4-67,9 m). *Spūdinis vanduo* laikosi kraštinių darinių vidutinio rupumo ir žvyringame smėlyje. Vandeningo sluoksnio storis pasiekia 1,0 ir daugiau, nes apatinė vandenspara 7,0 m gylio gręžiniais nepasiekta. Viršutinę vandensparą sudaro stiprus smėlingas dulkingas molis. Lietingais laikotarpiai ir pavasarinio polaidžio metų vanduo pakyla iki pat paviršiaus. Taip pat vanduo turi hidraulinį ryšį su Šventosios upe.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Dėl paviršinio vandens įtakos beveik visame tirtame plote stebimi pelkėjimo procesai.

8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta aikštelė yra Vakarų Aukštaičių plynaukštėje, Šventosios vidurupio slėnio terasuotoje atkarpoje.
2. Geologinį pjūvį sudaro technogeniniai (t IV), balų (b IV), aliuviniai (a IV) ir kraštiniai glacialinai (gt III bl) dariniai.
3. Technogeninius gruntus sudaro supiltas purus *(IGS-1) ir* vidutinio tankumo (IGS-2), vidutinio rupumo smėlis.
4. Balų nuogulos paplitusios beveik visoje tiriamoje aikštelėje. Iš viršaus jas sudaro vidutiniškai ir gerai susiskaidžiusios *(IGS-3)* durpės. Šiaurinėje dalyje, po durpėmis aptiktas ir labai silpnas *(IGS-4)* sapropelio sluoksnis. Didžiausias balų nuogulų storis išskirtas šiaurinėje parko dalyje. Centrinėje ir pietinėje dalyje durpių sluoksnis kiek mažesnis.
5. Aliuviniai dariniai susiklostę visoje tiriamoje aikštelėje. Juos sudaro labai purus, purus *(IGS-5) ir* vidutinio tankumo *(IGS-6)* vidutinio rupumo smėlis, bei tankus *(IGS-7)* ir labai tankus *(IGS-8)* žvyringas smėlis.

6. Kraštiniai glacialiniai dariniai pasiekti pietvakarinėje, pietinėje ir rytinėje dalyje. Iš viršaus, susiklostęs silpnas *(IGS-9)* ir stiprus *(IGS-10)* moreninis smėlingas dulkingas molis. Giliau, vietomis aptiktas vidutinio tankumo *(IGS-11)* vidutinio rupumo smėlis, ir tankus *(IGS-12)* žvyringas smėlis.
7. Tyrinėjimų metu sutiktas *gruntinio tipo ir spūdinis vanduo*. *Gruntinis vanduo* nusistojo 0,10 – 3,60 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vanduo talpinasi piltiniame grunte, balų nuogulose (durpių ir sapropelio sluoksniuose), įvairaus rupumo smėlių sluoksniuose. *Spūdinis vanduo* laikosi kraštinių glacialinių darinių žvyringame ir vidutinio rupumo smėlyje. Lietingais laikotarpiai ir pavasarinio polaidžio metų vanduo pakyla iki pat paviršiaus.
8. Tirto sklypo inžinerinės geologinės ir geotechninės sąlygos yra labai sudėtingos. Tiriamojoje aikštelėje yra aukštas gruntinio vandens lygis. Pagrindą sudarantys sluoksniai kaitūs ir silpni. Jų stipruminės savybės yra nevienodos. Tiriamojoje aikštelėje, iš viršaus, yra supilti gruntai, o gyliau esantis durpių sluoksnio storis yra nevienodas ir gan didelis. Apibrėžiant tikslesnį balų (b IV) darinių pasiskirstymą, būtų tikslinga atlikti detalesnius papildomus geologinius tyrimus.
9. Įrengiant ir rekonstruojant takelius rekomenduotina padidinti takelių konstrukcijos storį. Kadangi po piltais gruntais 0,4-1,1 m gylyje slūgso gan didelis durpių sluoksnis reikėtu susistiprinti ir paskirstyti apkrovas panaudojant geotinklus ir geotekstile. Taip pat nerekomenduotina įrengti takelių iš standžios dangos.
10. Rekonstruojant tiltelius reikia atkreipti dėmesį į didelį durpių sluoksnį ir po jomis slūgsančius purius smėlius. Reikia imtis papildomų priemonių atremiant tiltelių konstrukcijas.
11. Pateiktos gruntų geotechninės vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.

Paruošė: inž. geologas Jonas Evaldas Valatkevičius

GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS

Objekto pavadinimas:

Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai gamtos forto, takų, tiltelių, kitų statinių statybos Parko g., Anykščių m. Anykščių raj. sav., statybos ir atskirojo želdinimo tvarkymo projektui

Gręžinius nužymėjo ir pririšo:

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas J.E Valatkevičius

Koordinačių sistema – LKS-94
Aukščių sistema – Baltijos
Planinio pririšimo būdas: Linijinis
Koordinačių nustatymo metodas: Interpoliuojant iš skaitmeninio plano
Altitudžių nustatymo metodas: Interpoliuojant iš skaitmeninio plano

Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Koordinatės, m		Altitudė, m	Gręžinio gylis, m
		X	Y		
1.	Gr.SZ-1	6155388,2	569780,1	72,10	10,0
2.	Gr.SZ-2	6155344,0	569821,0	73,10	8,50
3.	Gr.3	6155311,0	570060,0	79,60	4,50
4.	Gr.4	6155349,0	569892,0	72,20	6,00
5.	Gr.5	6155302,0	569928,0	73,95	4,50
6.	Gr.6	6155273,0	570019,0	76,95	4,50
7.	Gr.7	6155246,0	569966,0	74,65	4,50
8.	Gr.SZ-8	6155241,0	569878,0	74,40	7,00
9.	Gr.SZ-9	6155198,3	569827,3	74,30	7,00
10.	Gr.SZ-10	6155235,5	569781,0	74,40	7,20
11.	Gr.SZ-11	6155236,0	569850,0	74,20	7,00
12.	Gr.SZ-12	6155416,0	569756,0	73,00	7,00
13.	Gr.13	6155388,0	569805,0	71,50	8,00
14.	Gr.14	6155395,0	569842,0	71,30	8,00

Sudarė: inžinierius geologas Jonas Evaldas Valatkevičius
2015 m. sausis

SWECO

užsakovas:UAB'Geoinžinerija"

LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai gamtos forto, takų, tiltelių, kitų statinių statybos Parko g., Anykščių m. Anykščių raj. sav., statybos ir atskirojo želdinimo tvarkymo projektui

Eil.Nr.	Gręžinio Nr.	Pavyzdys Nr.	Pavyzdys nuo/iki	Skaitiklyje-likęs gruntas,vardiklyje-išsijotas per sietą gruntas % Sietų akučių dydžiai, mm 63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063	Dulkių/molio %	Filtracijos koeficientas m/s (sutankinto grunto)	Tankis Mg*m^{-3} p/p_s	p_d	poringumas n/e	Drėgnis ,% w/w<0,4	Plastingumas, % w_L/w_P	I_P/I_L	Žymuo	Šalčiui jautrio klasė (pagal LST 1331:2002)	Grunto pavadinimas LST EN ISO 14688-2:2007
1	3	1	0,6-0,7	0,0	0,0	11,1	18,0	12,0	11,6	8,5	6,6	12,4	4,8	6,8	7,3	$4,9*10^{-6}$	1,802			5,2			saGr	F_2	smėlingas žvyras
				100	100	88,9	70,9	58,9	47,3	38,8	32,2	19,8	15,0	8,2	0,9		2,68	1,713	0,56				(ŽD)		
2	SZ-1	19	5,0-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	69,6	21,5	5,2	1,9	20,8	1,800			18,2			MSa	F_1	vidutinio rupumo
				100	100	100	100	100	100	99,9	98,2	28,6	7,1	1,9	0,0		2,66	1,523	0,75				(SB)		smėlis (org. pr-0,4%)
3	SZ-2	20	4,6-4,9														1,729			109,3			Or	F_3	Sapropelis min
																	2,34	0,826	2,56				(F)		org.medž-21,3%
4	SZ-11	12	0,3-0,5														1,194			196,4			Or	F_3	durpės susiskaidžiusios
																	1,93	0,403	3,78				(HU)		org.medž.-48,9%
5	SZ-9	14	3,2-3,4	0,0	0,0	0,0	2,5	8,3	7,9	7,3	9,9	30,7	10,6	10,3	11,8	2,2	1,987			19,4			MSa	F_2	vidutinio rupumo
				100	100	100	97,5	89,2	81,3	74,0	64,1	33,4	22,8	12,5	0,7		2,67	1,664	0,60				(SD)		smėlis
6	SZ-12	17	1,6-1,8	0,0	0,0	0,0	1,2	2,6	3,7	4,2	5,4	28,0	22,4	15,7	14,7	0,8	1,691			27,8			orsiFSa	F_3	dulkingas smulkus
				100	100	100	98,8	96,2	92,5	88,3	82,9	54,9	32,5	16,8	2,1		2,58	1,323	0,95				(OH)		smėlis su org.pr 5,6%
7	SZ-8	10	2,2-2,4	0,0	0,0	0,0	7,1	12,5	14,2	10,6	8,1	19,2	7,0	7,7	12,8	2,1	2,019			16,4			grSa	F_2	žvyringas smėlis
				100	100	100	92,9	80,4	66,2	55,6	47,5	28,3	21,3	13,6	0,8		2,68	1,735	0,55				(SD)		
8	SZ-8	11	5,7-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	3,2	5,3	5,8	10,7	17,1	13,9	30,7		2,237			10,7	20,5	7,4	sasiCl	F_3	smėlingas dulkingas
				100	100	100	100	97,6	94,4	89,1	83,3	72,6	55,5	41,6	10,9		2,66	1,983	0,34	12,8	13,1	-0,03	(ML)		molis K
9	7	3	0,2-0,3	0,0	0,0	7,7	13,4	10,0	10,5	13,4	13,3	12,0	5,3	6,1	7,5	$5,8*10^{-6}$	1,736			5,8			saGr	F_1	smėlingas žvyras
				100	100	92,3	78,9	68,9	58,4	45,0	31,7	19,7	14,4	8,3	0,8		2,68	1,641	0,63				(ŽD)		
10	4	6	0,2-0,3	0,0	0,0	0,0	1,2	0,4	1,6	7,3	23,3	49,3	8,3	6,3	2,2	$4,8*10^{-5}$	1,705			3,6			MSa	F_2	vidutinio rupumo
				100	100	100	98,8	98,4	96,8	89,5	66,2	16,9	8,6	2,3	0,1		2,67	1,646	0,62				(SD)		smėlis

Atliko: technikė V. Baniulienė, vad. inž. I. Jančiukienė 2015.01.19

Geologinių tyrimų skyriaus vadovas Mindaugas Baniulis

Pastaba:Gr .SZ-1 pvz. 1, grSZ-9 pvz 14, gr SZ-12 pvz 17,gr SZ-8 pvz 11 filtracijos koeficientas nustatytas natūralaus tankio smėliui m/d


SWECO

Objektas:	Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai garntos forto, takų, tiltelių, kitų statinių statybos Parko g., Anykščių m. Anykščių raj. sav., statybos ir atskirojo želdinimo tvarkymo projektui

Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės


(CEN ISO/TS 17892-4:2004)

Grunto pavadinimas ir žymuo: smėlingas žvyras (saGr)




Grėžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Pavyzdžio paėmimo gylis (m)	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_u	C_c
3	1	0,6-0,7	0,0755	0,4421	2,3502	4,2624	56,4	0,6

Grunto pavadinimas ir žymuo: vidutinio rupumo smėlis (MSa)



Grėžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Pavyzdžio paėmimo gylis (m)	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_u	C_c
SZ-1	19	5,0-5,4	0,1373	0,2535	0,3094	0,3418	2,5	1,4

Grunto pavadinimas ir žymuo: vidutinio rupumo smėlis (MSa)



Grėžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Pavyzdžio paėmimo gylis (m)	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_u	C_c
SZ-9	14	3,2-3,4	0,0399	0,2002	0,3637	0,4558	11,4	2,2

Sudarė : I. Jančiukienė


SWECO

Objektas: Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai gamtos forto, takų, tiltelių, kitų statinių statybos Parko g., Anykščių m. Anykščių raj. sav., statybos ir atskirojo želdinimo tvarkymo projektui

Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės


(CEN ISO/TS 17892-4:2004)

Grunto pavadinimas ir žymuo: dulkingas smulkus smėlis (orsiFSa)




Gręžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Pavyzdžio paėmimo gylis (m)	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_u	C_c
SZ-12	17	1,6-1,8	0,0169	0,1121	0,2148	0,2836	16,8	2,6

Grunto pavadinimas ir žymuo: žvyringas smėlis (grSa)



Gręžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Pavyzdžio paėmimo gylis (m)	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_u	C_c
SZ-8	10	2,2-2,4	0,0297	0,2658	0,6193	1,3334	44,9	1,8

Grunto pavadinimas ir žymuo: smėlingas žvyras (saGr)



Gręžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Pavyzdžio paėmimo gylis (m)	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_u	C_c
7	3	0,2-0,3	0,0763	0,4532	1,2952	2,2228	29,1	1,2

Sudarė : I. Jančiukienė


SWECO

Objektas: Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai gamtos forto, takų, tiltelių, kitų statinių statybos Parko g., Anykščių m. Anykščių raj. sav., statybos ir atskirojo želdinimo tvarkymo projektui

Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės

(CEN ISO/TS 17892-4:2004)

Grunto pavadinimas ir žymuo: vidutinio rupumo smėlis (MSa)



Gręžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Pavyzdžio paėmimo gylis (m)	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_u	C_c
4	6	0,2-0,3	0,1405	0,3006	0,3982	0,4583	3,3	1,4

Sudarė : I. Jančiukienė

TECHNINĖ UŽDUOTIS

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi – kontroliniai.

Rekonstruojamo statinio pavadinimas:
Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai gamtos forto, takų, tiltelių, kitų statinių statybos ir atskirojo želdyno tvarkymo projektui Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav.,

Rekonstruojamo statinio adresas:

Parko g., Anykščių m.

Užsakovo ir/ar projektuotojo duomenys: UAB „Projektų rengimo biuras", Kalvarijų g. 24A, Vilnius, LT-09309, tel. 8617 02800, e.p. andrius@prb.lt/gileta@prb.lt, tel. Nr. 865042195.

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.09:2003):

13. Kitos paskirties inžinerinis statinys.

Statinio kategorija: neypatingi statiniai

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia.

Statinio projektavimo specialiosios sąlygos (jei nustatytos)

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: pateikta lentelėje.

Numatomi pamatų konstrukcijų variantai: pateikta lentelėje.

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: pateikta lentelėje.

Statinys			Pamatai			Rūsio gylis	Planiruoj. paviršius abs.a. (m)
Statinio pavadinimas	Konst-rukcija	Aukš-tingum.	Tipas	Įgilini-mas	Apkro-va kN		
Gamtos forto, takų, tiltelių, kitų statinių statybos	Metalinės, G/B	-	Numatomi poliniai arba seklieji pamatai	Bus skaičiuojamas gavus geologinius tyrimus	~150-250 kN	-	esamas

Pageidaujamos gręžinių (GR1, GR2, GR8, GR9, GR10, GR11, GR12 iki ≥7 metrų gylio su gruntų statinio zondavimo bandymais), ir CPT vietos nurodytos schemoje. (schema priedas 1).

Pageidaujamos gręžinių (GR3, GR4, GR5, GR,6, GR7 iki ≥4 metrų gylio), vietos nurodytos schemoje. (schema priedas 1) .

Kiti parametrai: gamtinės drėgmės rodiklio nustatymas rupiems gruntams nebūtinas.
Statybvietės centro koordinatės (LKS-94): X - 6155304,00 , Y - 569877,00

Statybos sklypo ribos ir ribų koordinatės (pateiktos gręžinių ir šurfo koordinatės)

Numeris	X	Y
GR. 1	6155388,0	569804,9
GR. 2	6155393,0	569844,3
GR. 3	6155311,7	570060,1
GR. 4	6155349,1	569892,6
GR. 5	6155302,4	569928,9
GR. 6	6155273,6	570019,8
GR. 7	6155246,8	569966,8
GR. 8	6155241,1	569878,6
GR. 9	6155200,2	569829,3
GR. 10	6155235,5	569780,9
GR. 11	6155228,9	569846,1
GR. 12	6155415,2	569755,6

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: nėra.

Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sąrašas:

1. STR 01.04.02:2011;

2. LST EN1997-1;

3. LST EN1997-2;

4. ISO/TS 17892-1,2,3,4:2004;

5. LST CEN ISO/TS 17892-12:2005;

6. EN ISO 22475-1;

7. R 33-02

Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nėra.

Kiti papildomi reikalavimai: nėra.

Užsakovas UAB „ Projektų rengimo biuras " direktorius Andrius Daukantas

V., pavardė, parašas, data Direktorius Andrius Daukantas 2014-12-16

Užduotį gavau (tyrimų įmonės atstovas) UAB „Geoinžinerija" direktorius Marius Šližys

V., pavardė, parašas, data 2014-12-17

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1-135
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2013-09-13 Nr. 1051535
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

UAB "Geoinžinerija"
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardė)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims), 303106983 buveinė (adresas)
Alytaus r. sav., Kaimynų k., Draugystės g 15A)

nuo 2013-09-13
(leidimo įsigaliojimo data)
a t l i k t i :

ekogeologinį tyrimą;
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą;
mechaninį tyrimo, eksploatacijos (išskyrus angliavandenilių) ir kitos paskirties gręžinių gręžimą bei likvidavimą;
požeminio vandens (visų rūšių, taip pat ir žemės gelmių šiluminės energijos) paiešką ir žvalgybą.

Direktoriaus pavaduotojas,
einantis direktoriaus pareigas Jonas Satkūnas

A.V.

Akcinė bendrovė
„Kauno metrologijos centras“
Laboratorija

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS	Numeris **N-MJ-662** išrašymo data: 2013-11-07 puslapis **1** iš **2**

Kalibravimo data (periodas)	2013-11-07
Užsakovas	UAB „Geoinžinerija", Įm.k 303106983
Kalibravimo vieta	Dainavos g. 7-25, Tauragė
Kalibruojamas objektas	Tenzozondas *numeris 0178.* *Kūgio spaudimo matavimo ribos iki 50 kN (plotas 10 cm², 50 kN atitinka 50 MPa).* *Šoninės trinties matavimo ribos iki 15 kN (plotas 150 cm², 15 kN atitinka 1 MPa).*
Kalibravimo metodika	KM M 2001 09
Sietis	Kalibravimas atliktas naudojant etaloninius dinamometrus DC-1, Nr.2577, 5716.3-M33-4180-1246/10, 2010-12-16 (kal. Liud. Nr. Data) ir DC-5 Nr.615 , 5716.4-M33-4180-1246/10, 2010-12-16 (kal. Liud. Nr. Data).
Kalibravimo aplinkos sąlygos	*temperatūra 21,9 ^{o} C* *oro drėgnumas 41%*
Rezultatai	kitame puslapyje
Neapibrėžtis	Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota, suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis apskaičiuota pagal EA – 4/02.

A.V.

Techninės vadovas Algirdas Bakanauskas

Vyresnysis metrologas Ivas Indilas

E. Ožeškienės 25, 44254 Kaunas, tel. / fax. (8 – 37) 20 57 55, http://www.kmc.lt, el.paštas vaja@kmc.lt

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Kalibravimo taškas kN	Tenzometro parodymai	Tenzometro paklaidos nustatymo išplėstinė neapibrėžtis %
3 kN (šoninė trintis)	0,200	± 0,211
6 kN (šoninė trintis)	0,399	± 0,104
9 kN (šoninė trintis)	0,601	± 0,073
15 kN (šoninė trintis)	0,994	± 0,055
5 kN (kūgis)	0,050	± 0,246
10 kN (kūgis)	0,100	± 0,234
20 kN (kūgis)	0,200	± 0,133
30 kN (kūgis)	0,299	± 0,103
40 kN (kūgis)	0,399	± 0,093
50 kN (kūgis)	0,498	± 0,084

Vyresnysis metrologas
Ivas Indilas

Gr.SZ-1

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 72,10 m.; x-6155388,2 m, y-569780,1 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m
		Dirvožemis	saOr	0,10	0,10	72,00
t IV	1	Supiltas purus, vidutinio rupumo smėlis su žvirgždo, gargždo priemaiša, tamsiai juosvas, vandeningas	MSa	0,80	0,70	71,30
b IV	3	Gerai susiskaidžiusios, durpės, juodos, prisotintos vandeniu	Or	4,20	3,40	67,90
a IV	5	Labai purus - purus, vidutinio rupumo smėlis, pilkas, vandeningas	MSa	10,00	5,80	62,10


Pavyzdys 19

STULPELIS

APVANDEN. VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m: 0,10; 72,00

VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m: 0,10; 72,00

q_c MPa	f_s kPa
2,0	5,0
1,5	10,0
0,1	7,0
2,0	15,0
1,2	8,0
3,5	30,0




Leidimo Nr. 1051535	GEOINŽINERIJA GEOloginiai tyrimai				Anykščių miesto parkas Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav.	
	Vadovas	M. Šližys		2015.01	Gręžinių geologiniai litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai	Laida O
	Inž. geol.	J.E. Valatkevičius		2015.01		
Stadija TP	UAB "Projektų rengimo biuras" Kalvarijų g. 24A, Vilnius				1501-103-TP-IGT	Lapas 1 / Lapų 7

Gr.SZ-2

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 73,10 m.; x-6155344,0 m, y-569821,0 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m	q_c MPa	f_s kPa
		Dirvožemis	saOr	0,10	0,10	73,00				0,10	0,10		
b IV	③	Gerai susiskaidžiusios, durpės juodos, prisotintos vandeniu	Or	3,00	2,90	70,10				73,00	73,00	1,0	2,0
							20					0,2	20,0
	④	Labai silpnas, sapropelis, pilkas, pisotintos vandeniu	Or	5,00	2,00	68,10				5,00		0,2	9,0
a IV										68,10		1,0	10,0
	⑤	Labai purus - purus, vidutinio rupumo smėlis, pilkas, vandeningas	MSa	8,50	3,50	64,60						2,9	22,0




Gr.SZ-8

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 74,40 m.; x-6155241,0 m, y-569878,0 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m	q_c MPa	f_s kPa
		Dirvožemis	saOr	0,15	0,15	74,25							
b IV	③	Gerai susiskaidžiusios, durpės juodos, drėgnos, nuo 1,0m prisotintos vandeniu	Or	1,60	1,45	72,80	9			0,90 73,50	0,90 73,50	0,8	20,0
a IV	⑧	Labai tankus, žvyringas smėlis, šviesiai rudas, vandeningas	grSa	4,00	2,40	70,40	10					26,0	140,0
												-	-
gt III bl	⑩	Stiprus, moreninis smėlingas dulkingas molis, tamsiai rudas su vandeningo smėlio lęšiais	saCl	6,00	2,00	68,40	11			6,00 68,40		4,0	45,0
	⑫	Tankus, žvyringas smėlis, rudas, vandeningas	grSa	7,00	1,00	67,40						15,0	120,0


PRASIGRĘŽTA



Gr.SZ-9

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 74,30 m.; x-6155198,3 m, y-569827,3 m.


GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m	q_c MPa	f_s kPa
		Dirvožemis	saOr	0,15	0,15	74,15						
b IV	③	Gerai susiskaidžiusios, durpės juodos, drėgnos, nuo 0,8m prisotintos vandeniu	Or	2,60	2,45	71,70	13		0,80 73,50	0,80 73,50	0,2	10,0 40,0
a IV	⑥	Vidutinio tankumo, viduitnio rupumo smėlis, šviesiai rudas, vandeningas	grSa	3,40	0,80	70,90	14				8,0	80,0
	⑦	Tankus, žvyringas smėlis, šviesiai rudas, vandeningas	grSa	4,60	1,20	69,70					16,0	80,0
gt III bl	⑩	Stiprus, moreninis smėlingas dulkingas molis, tamsiai rudas su vandeningo smėlio lęšiais	sasiCl	6,40	1,80	67,90	15		6,40		4,0	55,0
	⑪	Vidutinio tankumo, vidutinio rupumo smėlis, šviesiai rudas, vandeningas	MSa	7,00	0,60	67,30			67,90		7,0	70,0



Gr.SZ-10

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 74,40 m.; x-6155235,5 m, y-569781,0 m.


GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m	q_c MPa	f_s kPa
		Dirvožemis	saOr	0,10	0,10	74,30						
t IV	①	Supiltas, purus, vidutinio rupumo smėlis su žvirgždo, molio priemaiša, tamsiai rudas, drėgnas	MSa Mg	1,00	0,90	73,40			1,00 73,40	1,00 73,40	4,5	50,0
b IV							18				3,0	50,0
a IV	③	Gerai susiskaidžiusios, durpės juodos, nuo 2,4m rudos, vidutiniškai susiskaidžiusios, prisotintos vandeniu	Or	6,70	5,70	67,70					0,2	35,0
	⑦	Tankus, žvyringas smėlis, pilkas, vandeningas	grSa	7,20	0,50	67,20					13,5	140,0



Gr.SZ-11

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 74,20 m.; x-6155236,0 m, y-569850,0 m.


GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m	q_c MPa	f_s kPa
		Dirvožemis	saOr	0,15	0,15	74,05							
b IV	③	Gerai susiskaidžiusios, durpės, juodos, drėgnos, nuo 0,7m prisotintos vandeniu	Or	2,00	1,85	72,20	12			0,70 73,50	0,70 73,50	0,5	8,0
a IV	⑧	Labai tankus, žvyringas smėlis, šviesiai rudas, vandeningas	grSa	5,40	3,40	68,80						25,0	130,0
gt III bl	⑩	Stiprus, moreninis smėlingas dulkingas molis, tamsiai rudas	sasiCl	7,00	1,60	67,20						3,8	40,0



Gr.SZ-12

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 73,00 m.; x-6155416,0 m, y-569756,0 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m	q_c MPa	f_s kPa
t IV	②	Supiltas vidutinio tankumo, smėlingas žvyras su gargždo priemaiša, tamsiai rudas	saGrMg	0,05 0,10	0,05 0,05	72,95 72,90	16						
		Skalda											
	②	Supiltas vidutinio tankumo,smėl;ingas žvyras su gargždo priemaiša, tamsiai rudas, drėgnas	saGrMg	1,20	1,10	71,80				1,20 71,80	1,20 71,80	5,0	65,0
	①	Supiltas labai pūrus, organogeninis smukus smėlis, juosvas su gausia organikos priemaiša vandeningas	orsiFSa	4,00	2,80	69,00	17					1,0	20,0
a IV	⑥	Vidutinio tankumo, vidutinio rūpumo smėlis, pilkas, vandeningas	grSa	7,00	3,00	66,00						8,0	65,0



Gr.-3

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 79,60 m.; x-6155311,0 m, y-570060,0 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
t IV		Dirvožemis	saOr	0,30	0,30	79,30					
	②	Supiltas smėlingas žvyras su gargždo priemaiša, tamsiai rudas, drėgnas	saGrMg	1,00	0,70	79,60	1				
a IV											
	⑤	Vidutinio rupumo smėlis, šviesiai rudas, drėgnas, nuo 3,6 m vandeningas	MSa	3,80	2,80	75,80				3,60 76,00	3,60 76,00
gt III bl	⑨	Silpnas, moreninis smėlingas dulkingas molis, tamsiai rudas	sasiCl	4,50	0,70	75,10					

Gr.-4

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 72,20 m.; x-6155349,0 m, y-569892,0 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
				0,03	0,03	72,17					
t IV		Asfaltbetonis								0,20	0,20
	①	Supiltas vidutinio rupumo smėlis, tamsiai rudas, drėgnas, nuo 0,2 m vandeningas	MSaMg	0,80	0,77	71,40	6			72,00	72,00
b IV							7				
	③	Vidutiniškai susiskaidžiusios, durpės, juodos, prisotintos vandeniu	Or	4,00	3,20	68,20					
	④	Sapropelis, pilkas, pisotintas vandeniu	Or	4,90	0,90	67,30				4,90 67,30	
a IV	⑤	Vidutinio rupumo smėlis, pilkas, vandeningas	MSa	5,70	0,80	66,50					
	⑦	Žvyringas smėlis, šviesiai rudas, vandeningas	grSa	6,00	0,30	66,20					

Gr.-5

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 73,95 m.; x-6155302,0 m, y-569928,0 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
		Asfaltbetonis		0,04	0,04	73,91					
t IV	(2)	Supiltas smėlingas žvyras, tamsiai rudas su žvyro ir gargždo priemaiša, drėgnas	saGrMg	0,80	0,76	73,15	4				
b IV	(3)	Vidutiniškai susiskaidžiusios, durpės, juodos, drėgnos	Or	1,70	0,90	72,25				1,70	1,70
a IV	(5)	Vidutinio rupumo smėlis, rudas, vandeningas	MSa	3,40	1,70	70,55	5			72,25	72,25
	(7)	Žvyringas smėlis, šviesiai rudas, vandeningas	grSa	4,50	1,10	69,45					

Gr.-6

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 76,95 m.; x-6155273,0 m, y-570019,0 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
		Asfaltbetonis		0,05	0,05	76,90					
t IV	(2)	Supiltas smėlingas žvyras, tamsiai rudas, drėgnas	saGrMg	0,50	0,45	76,45	2				
b IV	(3)	Vidutiniškai susiskaidžiusios, durpės, juodos, drėgnos, nuo 1,5 m prisotintos vandeniu	Or	3,50	3,00	73,45				1,50	1,50
a IV	(7)	Žvyringas smėlis, šviesiai rudas, vandeningas	grSa	4,50	1,00	72,45				75,45	75,45

Gr.-7

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 74,65 m.; x-6155246,0 m, y-569966,0 m.

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
		Asfaltbetonis		0,04	0,04	74,61					
t IV	(2)	Supiltas smėlingas žvyras, tamsiai rudas drėgnas	saGrMg	0,75	0,71	73,90	3				
b IV	(3)	Vidutiniškai susiskaidžiusios durpės, juodos, drėgnos, nuo 1,4 m prisotintos vandeniu	Or	2,80	2,05	71,85				1,40	1,40
a IV	(7)	Žvyringas smėlis, šviesiai rudas, vandeningas	grSa	4,50	1,70	70,15				73,25	73,25

Gr.-13

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 71,50 m.; x-6155388,0 m, y-569805,0 m.


GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
		Dirvožemis	saOr	0,20	0,20	71,30				0,20	0,20
b IV										71,30	71,30
a IV	3	Gerai susiskaidžiusios, durpės, juodos, prisotintos vandeniu	Or	7,50	7,30	64,00					
	5	Vidutinio rupumo smėlis, pilkas, vandeningas	MSa	8,00	0,50	63,50					

Gr.-14

M 1:100 2014-12-31 Abs. a. 71,30 m.; x-6155395,0 m, y-569842,0 m.


GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ.GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	Pavyzdys	STULPELIS	APVANDEN.	VANDENS LYGIS PASIRODĖ, m	VANDENS LYGIS NUSISTOJO,m
		Dirvožemis	saOr	0,20	0,20	71,10				0,20	0,20
b IV							8			71,10	71,10
a IV	3	Gerai susiskaidžiusios, durpės, juodos, prisotintos vandeniu	Or	7,30	7,10	64,00					
	5	Vidutinio rupumo smėlis, pilkas, vandeningas	MSa	8,00	0,70	63,30					

IŠILGINIS GEOLOGINIS-LITOLOGINIS PJŪVIS III-III




Leidimo Nr. 1051535	GEOINŽINERIJA GEOloginiai tyrimai				Anykščių miesto parkas Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav.	
	Vadovas	M. Šližys		2015.01	Išilginis geologinis litologinis pjūvis III-III	Laida O
	Inž. geol.	J. E. Valatkevičius		2015.01		
Stadija TP	UAB "Projektų rengimo biuras" Kalvarijų g. 24A, Vilnius				1501-103-TP-IGT	Lapas 1 / Lapų 3

IŠILGINIS GEOLOGINIS-LITOLOGINIS PJŪVIS II-II



GEOINŽINERIJA GEOloginiai tyrimai	Išilginis geologinis litologinis pjūvis III-III 1501-103-TP-IGT	Lapas 2 / Lapų 3

IŠILGINIS GEOLOGINIS-LITOLOGINIS PJŪVIS I-I



Grežinio Nr.	Gr.SZ-12		Gr.SZ-1	Gr.SZ-2
Altitudė	73,00		72,10	73,10
Gylis, m	7,00		10,00	8,50
Atstumas, m		36,8 m	60,2 m	
Data	2014.12.31		2014.12.31	2014.12.31

GEOINŽINERIJA
GEOloginiai tyrimai

Išilginis geologinis litologinis pjūvis III-III
1501-103-TP-IGT


Lapas	Lapų
3	3

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ IR GEOTECHNINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ


Geologinis indeksas	Inž.geologinio sluoksnio Nr.	Grunto aprašymas	Simbolis ISO 14688	Gamtinis tankis ρ, Mg/m^3	Kietų dalelių tankis ρ_s, Mg/m^3	Sankiba C, kPa	Vidinės trinties kampas φ, °	Tampros modulis E, MPa	Skaičiuojamasis stiprumas R_0, kPa	Kūginis stipris q_c, MPa	Poringumo koeficientas, e	Takumo rodiklis I_L
t IV	①	Supiltas, purus, vidutinio rupumo smėlis, drėgnas, vandeningas	MSaMg	1,70	2,67	-	32	9,5*	120*	3,2* / 2,0-4,5	0,62	-
	②	Supiltas, vidutinio tankumo, smėlingas žvyras, drėgnas, vandeningas	saGrMg	1,76 / 1,73-1,80	2,68	-	36	15,0*	200*	5,0*	0,60 / 0,56-0,63	-
b IV	③	Vidutiniškai ir gerai susiskaidžiusios durpės, drėgnos, prisotintos vandeniu	Or	1,19	1,93	-	-	0,8*	-	0,8* / 0,1-3,0	2,56	-
	④	Labai silpnas, sapropelis, prisotintas vandeniu	Or	1,72	2,34	-	-	0,2*	-	0,2*	2,68	-
a IV	⑤	Labai purus ir purus, vidutinio rupumo smėlis, drėgnas, vandeningas	MSa	1,80	2,66	-	31	8,0*	100*	2,1* / 1,0-3,5	0,75	-
	⑥	Vidutinio tankumo, vidutinio rūpumo smėlis, vandeningas	MSa	1,99	2,67	1	36	32,0*	400*	8,0*	0,60	-
	⑦	Tankus, žvyringas smėlis, vandeningas	grSa	2,00	2,68	1	39	49,0*	700*	14,7* / 13,5-16,0	0,60	-
	⑧	Labai tankus, žvyringas smėlis, vandeningas	grSa	2,02	2,68	2	41,5	70,0*	1200*	25,5* / 25,0-26,0	0,55	-
gt III bl	⑩	Stiprus, moreninis smėlingas dulkingas molis	sasiCl	2,24	2,66	47	26	36,0*	270*	3,9* / 3,8-4,0	0,34	-0,03
	⑪	Vidutinio tankumo, vidutinio rupumo smėlis, vandeningas	MSa	1,99	2,67	-	36	28,0*	350*	7,0*	0,60	-
	⑫	Tankus, žvyringas smėlis, vandeningas	grSa	2,02	2,68	1	39	50,0*	750*	15,0*	0,55	-

* - pagal statinio zondavimo rezultatus
- skaitiklyje vidurikis
- vardiklyje minimalios ir maksimalios reikšmės

Leidimo Nr. 1051535	GEOINŽINERIJA Geologiniai tyrimai				Anykščių miesto parkas Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav.	
	Vadovas	M. Šližys		2015.01	Sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė	Laida
	Inž. geol.	J. E. Valatkevičius		2015.01		O
Stadija TP	UAB "Projektų rengimo biuras" Kalvarijų g. 24A, Vilnius				1501-103-TP-IGT	Lapas 1 / Lapų 1




Leidimo Nr.	GEOINŽINERIJA GEOloginiai tyrimai				Anykščių miesto parkas Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav.	
1051535						
	Vadovas	M. Šližys		2015.01	Topo planas M 1:500, su gręžiniais	Laida
	Inž. geol.	J. E. Valatkevičius		2015.01		O
Stadija TP	UAB "Projektų rengimo biuras" Kalvarijų g. 24A, Vilnius				1501-107-TP-IGT	Lapas 1 / Lapų 4



GEOINŽINERIJA
GEOloginiai tyrimai

Topo planas M 1:500, su gręžiniais
1501-103-TP-IGT


Lapas	Lapų
2	4



GEOINŽINERIJA
GEOloginiai tyrimai

Topo planas M 1:500, su gręžiniais
1501-103-TP-IGT

Lapas	Lapų
3	4




GEOINŽINERIJA
GEOloginiai tyrimai

Topo planas M 1:500, su gręžiniais
1501-103-TP-IGT

Lapas	Lapų
4	4

TIRIAMO OBJEKTO SCHEMA M 1:10000



VIZUALINĖ MEDŽIAGA










Planšetas Nr. 1

ANYKŠČIŲ MIESTO PARKAS



© HNIT-BALTIC, GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016, LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2015, ER saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys ©, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, 2015, © HNIT-BALTIC, GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

GIS-Centras


M 1 : 400

UAB „Želdynų vizija" , 2023

Projekto vadovas dr. Julius Bačkaitis

Planšetas Nr. 2

ANYKŠČIŲ MIESTO PARKAS



GIS-Centras


M 1 : 400

UAB „Želdynų vizija" , 2023

Projekto vadovas dr. Julius Bačkaitis

Planšetas Nr. 3

ANYKŠČIŲ MIESTO PARKAS



© HNIT-BALTIC, GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2016; LR saugomų teritorijų valstybės k
tarnyba prie AM, 2015.; © HNIT-BALTIC, ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2017-2021

GIS-Centras

M 1 : 400

UAB „Želdynų vizija" , 2023

Projekto vadovas dr. Julius Bačkaitis

Kv	Skl	Rusis	Kiekis	H_m	D_cm	Bukle	Pastabos	Uk_priem	Saug	Verte	rup.kieki
6	1	Liepa mažalapė	1	13	37	1			S	999,00	1
6	2	Klevas paprastasis	1	15	37	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	777,00	1
6	3	Liepa mažalapė	1	7	12	3	4 kamienai, stelbimas, daug smulkių kamienų	ıti plonus kami	S	243,00	1
6	3	Liepa mažalapė	1	7	10	3	stelbimas		N		
6	3	Liepa mažalapė	1	7	10	3	stelbimas		N		
6	3	Liepa mažalapė	1	7	8	3	stelbimas		N		
6	4	Klevas paprastasis	1	16	42	1			S	1764,00	1
6	5	Klevas paprastasis	1	14	34	1			S	1428,00	1
6	6	Pušis juodoji	1	8	18	1			S	756,00	1
6	7	Pušis juodoji	1	6	16	1			S	672,00	1
6	8	Pušis juodoji	1	6	13	1			S	546,00	1
6	9	Pušis juodoji	1	6	10	1			N		1
6	10	Pušis juodoji	1	6	10	1			N		1
6	11	Pušis juodoji	1	5	13	1			S	546,00	1
6	12	Pušis juodoji	1	7	14	1			S	588,00	1
6	13	Pušis juodoji	1	6,5	14	1			S	588,00	1
6	14	Eglė paprastoji	1	15	23	1	2 kamienai		S	621,00	1
6	14	Eglė paprastoji	1	15	17	1			S	459,00	
6	15	Pušis paprastoji	1	14	26	1			S	702,00	1
6	16	10 Lanksva japoninė 'Goldflame'		0,8		2	yra sausų šakų, tanki grupė		N		1
6	17	Klevas paprastasis	1	17	42	1			S	1764,00	1
6	18	Eglė paprastoji	1	20	39	1			S	1053,00	1
6	19	Klevas paprastasis	1	17	38	1			S	1596,00	1
6	20	Eglė paprastoji	1	19	47	1			S	1269,00	1
6	21	Klevas paprastasis	1	15	45	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	945,00	1
6	22	Ąžuolas paprastasis	1	10	42	1			S	1764,00	1
6	23	Ąžuolas paprastasis	1	12	36	1			S	1512,00	1
6	24	Ąžuolas paprastasis	1	12	37	1			S	1554,00	1
6	25	Liepa mažalapė	1	14	37	1			S	999,00	1
6	26	Eglė paprastoji	1	20	33	3	defoliacija		S	668,25	1
6	27	Eglė paprastoji	1	22	45	1			S	1215,00	1
6	28	Eglė paprastoji	1	22	35	1			S	945,00	1
6	29	Eglė paprastoji	1	19	38	1			S	1026,00	1
6	30	Eglė paprastoji	1	23	30	1			S	810,00	1
6	31	Eglė paprastoji	1	22	37	1			S	999,00	1
6	32	Eglė paprastoji	1	20	37	1			S	999,00	1
6	33	Uosis amerikinis	1	11	32	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	1008,00	1
6	34	Robinija baltažiedė	1	14	22	1			N		1
6	35	Liepa didžialapė	1	12	41	3	yra drevių		S	830,25	1
6	36	Klevas paprastasis	1	7	7	3	stelbimas		N		1
6	37	Liepa mažalapė	1	15	43	4	medienos puvinys, yra drevių, žiemospirgis		S	580,50	1
6	38	Liepa mažalapė	1	15	33	1			S	891,00	1

6	39	Liepa didžialapė	1	16	33	1	4 kamienai		S	891,00	1
6	39	Liepa didžialapė	1	16	28	1			S	756,00	
6	39	Liepa didžialapė	1	16	27	3	yra drevių		S	546,75	
6	39	Liepa didžialapė	1	13	35	1			S	945,00	
6	40	Robinija baltažiedė	1	11	21	**5**	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N		1
6	41	Robinija baltažiedė	1	14	21	1			N		1
6	42	Robinija baltažiedė	1	15	35	1			N		1
6	43	Robinija baltažiedė	1	11	14	**5**	sausa viršūnė, stelbimas	kirsti 1 eilėje	N		1
6	44	Robinija baltažiedė	1	15	32	1	2 kamienai		N		1
6	44	Robinija baltažiedė	1	12	17	1			N		
6	45	Robinija baltažiedė	1	15	42	1	pasvirimas 15°		N		1
6	46	Robinija baltažiedė	1	15	34	1			N		1
6	47	Pocūgė didžioji	1	7	14	4	yra sausų šakų, defoliacija		S	294,00	1
6	48	Pocūgė didžioji	1	9	25	3	defoliacija		S	787,50	1
6	49	Gluosnis baltasis	1	2,5	1	1	kelmo ataugos		N		1
6	50	Gluosnis baltasis	1	21	79	**5**	medienos puvinys	1 eilėje arba že	S	296,25	1
6	51	Lanksva smailialapė	1	1,7		2	yra sausų šakų		N		1
6	52	Lanksva smailialapė	1	2		3	yra sausų šakų		N		1
6	53	Lanksva smailialapė	1	1,7		3	yra sausų šakų		N		1
6	54	9 Tuja vakarinė 'Columna'		7	8	1	gyvatvorė, tanki		N		1
6	54	1 Tuja vakarinė 'Aurescens'		7	9	1			N		
6	54	Tuja vakarinė 'Smaragd'	1	6	6	1			N		
6	55	Klevas paprastasis	1	14	32	1			S	1344,00	1
6	56	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	15	13	4	stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	273,00	1
6	57	Klevas paprastasis	1	14	34	1			S	1428,00	1
6	58	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	13	19	1			S	798,00	1
6	59	Klevas paprastasis	1	17	31	1			S	1302,00	1
6	60	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	16	25	1			S	1050,00	1
6	61	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	17	36	1			S	1512,00	1
6	62	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	17	31	1			S	1302,00	1
6	63	Pušis juodoji	1	6	10	1	maža (-os) kamieno žaizda (-os)		N		1
6	64	Pušis juodoji	1	7	15	1			S	630,00	1
6	65	Pušis juodoji	1	8	16	1			S	672,00	1
6	66	Pušis juodoji	1	5	13	1			S	546,00	1
6	67	Pušis juodoji	1	5	14	1			S	588,00	1
6	68	Lanksva japoninė 'Goldflame'	1	1		2	yra sausų šakų		N		1
6	69	Raugerškis paprastasis 'Atropurpurea'	1	1,3		1			N		1

6	70	Lanksva japoninė 'Goldflame'	1	1		2	yra sausų šakų		N		1
6	71	Lanksva japoninė 'Goldflame'	1	1		2	yra sausų šakų		N		1
6	72	Lanksva japoninė 'Goldflame'	1	1		2	yra sausų šakų		N		1
6	73	Raugerškis paprastasis 'Atropurpurea'	1	1,6		1			N		1
6	74	Raugerškis paprastasis 'Atropurpurea'	1	1,6		1			N		1
6	75	Raugerškis paprastasis 'Atropurpurea'	1	1,3		1			N		1
6	76	Raugerškis Tunbergo sp.	1	1,7		1			N		1
6	77	Raugerškis Tunbergo sp.	1	1,7		1			N		1
6	78	Raugerškis Tunbergo sp.	1	1,7		1			N		1
6	79	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	13	21	4	stelbimas, žiemospirgis	kirsti 1 eilėje	S	441,00	1
6	80	Klevas paprastasis	1	14	38	2	žiemospirgis		S	1197,00	1
6	81	Klevas paprastasis	1	13	21	1			S	882,00	1
6	82	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	15	22	1			S	924,00	1
6	83	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	6,5	12	**5**	sausa viršūnė, stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	126,00	1
6	84	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	12	26	2	yra sausų šakų		S	819,00	1
6	85	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	15	20	2	žiemospirgis		S	630,00	1
6	86	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	15	19	3	yra sausų šakų		S	598,50	1
6	87	Klevas paprastasis	1	13	15	3	stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	472,50	1
6	88	Klevas paprastasis	1	16	25	1			S	1050,00	1
6	89	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	17	37	1			S	1554,00	1
6	90	Klevas paprastasis	1	17	37	1			S	1554,00	1
6	91	Klevas paprastasis	1	10	16	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra sausų šakų, stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	336,00	1
6	92	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	14	25	2	žiemospirgis		S	787,50	1
6	93	Klevas paprastasis	1	13	24	2	žiemospirgis		S	756,00	1
6	94	Klevas paprastasis	1	13	16	4	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	336,00	1
6	94	Klevas paprastasis	1	13	16	1			S	672,00	
6	95	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	11	17	3	medienos puvinys		S	535,50	1
6	96	Klevas paprastasis 'Schwedlerii' ?	1	12	30	2	žiemospirgis		S	945,00	1
6	97	Klevas paprastasis	1	15	33	1			S	1386,00	1

6	98	Kaštonas paprastasis	1	7	18	2	lapų kenkėjai		S	567,00	1
6	99	Liepa didžialapė	1	13	45	3	2 kamienai, yra drevių		S	911,25	1
6	99	Liepa didžialapė	1	12	37	2	yra drevių		S	749,25	
6	100	Liepa didžialapė	1	12	49	4	yra drevių		S	661,50	1
6	101	Liepa didžialapė	1	10	39	1			S	1053,00	1
6	102	Kamštenis amūrinis	1	14	36	3	medienos puvinys, yra sausų šakų		N		1
6	103	Liepa mažalapė	1	15	52	1	2 kamienai		S	1404,00	1
6	103	Liepa mažalapė	1	15	38	**5**	medienos puvinys, yra drevių, stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	256,50	
7	1	Gluosnis trapusis	1	15	50	1	2 kamienai		S	750,00	1
7	1	Gluosnis trapusis	1	11	43	3	medienos puvinys, pasvirimas 60°	genėti	S	483,75	
7	2	Gluosnis trapusis	1	16	56	3	netinkamas genėjimas, yra sausų šakų		S	630,00	1
7	3	Gluosnis baltasis	1	19	78	4	medienos puvinys	genėti	S	585,00	1
7	4	Jazminas darželinis	2	1,8		1	**2 vnt.**		N		1
7	5	Hortenzija šviesioji	6	1,2		1	**6 vnt.**		N		1
7	6	Hortenzija šviesioji	1	1		1			N		1
7	7	Beržas karpotasis	1	25	60	3	medienos puvinys, žiemospirgis		S	1215,00	1
7	8	Beržas karpotasis	1	25	50	1			S	1350,00	1
7	9	Beržas karpotasis	1	25	68	1	2 kamienai		S	1836,00	1
7	9	Beržas karpotasis	1	23	37	3	medienos puvinys		S	749,25	
7	10	Beržas karpotasis	1	23	71	1			S	1917,00	1
7	11	Svarainis japoninis	4	0,7		1	**4 vnt.**		N		1
7	12	Gluosnis baltasis	1	19	105	**5**	kamieno žaizda (-os), medis išpuvęs	kirsti 1 eilėje	S	393,75	1
7	13	Ąžuolas paprastasis	1	10	21	1			S	882,00	1
7	14	Ąžuolas paprastasis	1	10	19	1			S	798,00	1
7	15	Ąžuolas paprastasis	1	8	16	1			S	672,00	1
7	16	Beržas plaukuotasis	1	18	44	2	žiemospirgis		S	891,00	1
7	17	Gluosnis trapusis	1	16	67	**5**	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), medis išpuvęs, yra drevių	kirsti 1 eilėje	S	251,25	1
7	17	Gluosnis trapusis	1	16	55	4	medienos puvinys, pasvirimas 30°		S	412,50	
7	18	Beržas karpotasis	1	21	33	1			S	891,00	1
7	19	Beržas plaukuotasis	1	16	15	4	yra sausų šakų, skurdus (-i), stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	202,50	1
7	20	Beržas plaukuotasis	1	21	35	1			S	945,00	1
7	21	Ieva paprastoji	1	5,5	14	3	2 kamienai, stelbimas		N		1
7	21	Ieva paprastoji	1	5,5	12	3	stelbimas		N		
7	22	Beržas karpotasis	1	22	42	1			S	1134,00	1
7	23	Beržas karpotasis	1	21	34	1			S	918,00	1
7	24	Beržas karpotasis	1	19	24	1			S	648,00	1
7	25	Beržas karpotasis	1	21	31	1			S	837,00	1
7	26	Beržas karpotasis	1	23	39	1			S	1053,00	1

7	27	Beržas karpotasis	1	23	37	1			S	999,00	1
7	28	Beržas karpotasis	1	22	28	1			S	756,00	1
7	29	Beržas karpotasis	1	21	43	1			S	1161,00	1
7	30	Beržas karpotasis	1	20	46	1			S	1242,00	1
7	31	Ieva paprastoji	1	9	19	1			N		1
7	32	Klevas paprastasis	1	9	9	4	stelbimas	kirsti 1 eilėje	N		1
7	33	Klevas paprastasis	1	14	23	1			S	966,00	1
7	34	Gluosnis trapusis	1	6	6	1	kelmo ataugos		N		1
7	35	Klevas paprastasis	1	18	51	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	1071,00	1
7	36	Klevas paprastasis	1	18	59	3	formuojasi kamieno dvišakumo plyšimas		S	1858,50	1
7	37	Liepa mažalapė	1	21	55	1			S	1485,00	1
7	38	Gluosnis trapusis	1	10	69	**5**	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, pasvirimas 60°	kirsti 1 eilėje	S	258,75	1
7	38	Gluosnis trapusis	1	13	61	3	medienos puvinys		S	686,25	
7	39	Liepa mažalapė	1	17	60	3	medienos puvinys		S	1215,00	1
7	40	Beržas plaukuotasis	1	13	13	1			S	351,00	1
7	41	Gluosnis trapusis	1	16	17	3	stelbimas, stelbia vertingas rūšis	kirsti 1 eilėje	S	191,25	1
7	42	Beržas karpotasis	1	20	32	1			S	864,00	1
7	43	Ieva paprastoji	1	12	21	1	2 kamienai		N		1
7	43	Ieva paprastoji	1	12	19	1			N		
7	44	Gluosnis trapusis	1	15	31	1	2 kamienai, pasvirimas 15°		S	465,00	1
7	44	Gluosnis trapusis	1	15	25	1			S	375,00	
7	45	Gluosnis trapusis	1	11	12	4	stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	90,00	1
7	46	Gluosnis trapusis	1	18	32	1	2 kamienai		S	480,00	1
7	46	Gluosnis trapusis	1	18	30	1			S	450,00	
7	47	Gluosnis trapusis	1	6	26	**5**	kamieno žaizda (-os), netinkamas genėjimas, medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S	97,50	1
7	48	Beržas karpotasis	1	21	35	1	2 kamienai		S	945,00	1
7	48	Beržas karpotasis	1	13	14	4	stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	189,00	
7	49	Beržas plaukuotasis	1	18	18	1			S	486,00	1
7	50	Beržas plaukuotasis	1	19	26	1			S	702,00	1
7	51	Beržas karpotasis	1	19	40	1			S	1080,00	1
7	52	Blindė	1	11	23	**5**	5 kamienai, medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N		1
7	52	Blindė	1	11	17	**5**	medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N		
7	52	Blindė	1	8	18	**5**	medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N		
7	52	Blindė	1	11	16	**5**	medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N		
7	52	Blindė	1	12	17	**5**	medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N		
7	53	Klevas paprastasis	1	15	25	1			S	1050,00	1
7	54	Beržas plaukuotasis	1	17	29	1			S	783,00	1
7	55	Beržas plaukuotasis	1	7	8	4	stelbimas, pasvirimas 15°	kirsti 1 eilėje	N		1

7	56	Liepa mažalapė	1	7	9	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, stelbimas	kirsti 1 eilėje	N		1
7	57	Klevas paprastasis	1	9	10	4	stelbimas	kirsti 1 eilėje	N		1
7	58	Beržas karpotasis	1	18	28	1			S	756,00	1
7	59	Klevas paprastasis 'Crimson King'	1	5	6	1			N		1
7	60	Klevas paprastasis 'Crimson King'	1	5,5	7	1			N		1
7	61	Klevas paprastasis 'Crimson King'	1	3,5	4	1			N		1
7	62	Klevas paprastasis 'Crimson King'	1	5	6	1			N		1
7	63	Beržas karpotasis	1	19	45	1			S	1215,00	1
7	64	Beržas karpotasis	1	22	50	1			S	1350,00	1
7	65	Beržas karpotasis	1	11	19	3	stelbimas		S	384,75	1
7	66	Beržas karpotasis	1	22	54	1			S	1458,00	1
7	67	Robinija baltažiedė	1	14	23	4	stelbimas	kirsti 1 eilėje	N		1
7	68	Liepa mažalapė	1	13	28	1			S	756,00	1
7	69	Robinija baltažiedė	1	16	22	1	2 kamienai		N		1
7	69	Robinija baltažiedė	1	14	16	1			N		
7	70	Robinija baltažiedė	1	12	13	1	2 kamienai		N		1
7	70	Robinija baltažiedė	1	15	13	1			N		
7	71	Robinija baltažiedė	1	16	19	1	4 kamienai		N		1
7	71	Robinija baltažiedė	1	13	14	1			N		
7	71	Robinija baltažiedė	1	17	17	1			N		
7	71	Robinija baltažiedė	1	15	17	1			N		
7	72	Robinija baltažiedė	1	17	21	1	4 kamienai		N		1
7	72	Robinija baltažiedė	1	13	20	1			N		
7	72	Robinija baltažiedė	1	17	24	1			N		
7	72	Robinija baltažiedė	1	11	16	3	stelbimas		N		
7	73	Beržas karpotasis	1	18	22	1			S	594,00	1
7	74	Beržas karpotasis	1	16	15	1			S	405,00	1
7	75	Beržas karpotasis	1	21	34	1			S	918,00	1
7	76	Beržas karpotasis	1	19	38	1			S	1026,00	1
7	77	Pušis paprastoji	1	6	14	4	sausa viršūnė, stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	189,00	1
7	78	Baltalksnis	1	15	18	1	stelbia vertingas rūšis	irsti proj. tikslai	N		1
7	79	Baltalksnis	1	16	28	1	2 kamienai		N		1
7	79	Baltalksnis	1	14	19	1			N		
7	80	Baltalksnis	1	16	20	1	2 kamienai		N		1
7	80	Baltalksnis	1	15	19	1			N		
7	81	Ąžuolas raudonasis	1	4,5	4	1			N		1
7	82	Ąžuolas raudonasis	1	5,5	7	1			N		1
7	83	Ąžuolas raudonasis	1	5	4	1			N		1
7	84	Ąžuolas raudonasis	1	3	2	1			N		1
7	85	Klevas paprastasis 'Crimson King'	1	4	5	3	yra sausų šakų		N		1
7	86	Klevas paprastasis 'Crimson King'	1	5	6	3	kamieno žaizda (-os)		N		1

7	87	Klevas paprastasis 'Crimson King'	1	5	8	1			N		1
7	88	Klevas paprastasis 'Crimson King'	1	3,5	5	1			N		1
7	89	Klevas paprastasis 'Crimson King'	1	4	5	3	kamieno žaizda (-os)		N		1
7	90	Klevas paprastasis 'Crimson King'	1	4	5	3	kamieno žaizda (-os)		N		1
7	91	Klevas paprastasis 'Crimson King'	1	4,5	6	1			N		1
7	92	Liepa mažalapė	1	11	26	1	2 kamienai		S	702,00	1
7	92	Liepa mažalapė	1	11	23	1			S	621,00	
7	93	Ąžuolas raudonasis	1	2	1	1			N		1
7	94	Ąžuolas raudonasis	1	2	1	1			N		1
7	95	Ąžuolas raudonasis	1	2	1	3	skurdus (-i)		N		1
7	96	Ąžuolas raudonasis	1	2,5	2	1			N		1
7	97	Ąžuolas raudonasis	1	2,5	2	1			N		1
7	98	Ąžuolas raudonasis	1	4	4	1			N		1
7	99	Ąžuolas raudonasis	1	3	3	1			N		1
7	100	Ąžuolas raudonasis	1	1,3		1			N		1
7	101	Ąžuolas raudonasis	1	3	3	1			N		1
7	102	Ąžuolas raudonasis	1	3	2	4	yra sausų šakų		N		1
7	103	Liepa didžialapė	1	13	50	1			S	1350,00	1
7	104	Klevas paprastasis	1	15	47	1			S	1974,00	1
8	1	10 Sidabražolė krūminė		0,8		1	grupė, tanki		N		1
8	2	Liepa mažalapė	1	17	58	1			S	1566,00	1
8	3	Liepa mažalapė	1	17	42	1	2 kamienai		S	1134,00	1
8	3	Liepa mažalapė	1	17	41	1			S	1107,00	
8	4	Maumedis sibirinis	1	19	43	1			S	1806,00	1
8	5	Maumedis sibirinis	1	22	42	1			S	1764,00	1
8	6	Liepa mažalapė	1	18	64	**5**	medienos puvinys, kamieno dvišakumo plyšimas	kirsti 1 eilėje	S	432,00	1
8	7	Liepa mažalapė	1	21	60	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių		S	1215,00	1
8	8	Liepa mažalapė	1	15	38	1			S	1026,00	1
8	9	Liepa mažalapė	1	14	28	1			S	756,00	1
8	10	Liepa mažalapė	1	11	30	1	pasvirimas 15°		S	810,00	1
8	11	Klevas uosialapis	1	11	21	1	pasvirimas 30°	irsti proj. tikslai	N		1
8	12	Klevas uosialapis	1	12	20	1		kirsti proj. tikslai	N		1
8	13	Klevas uosialapis	1	15	25	1		kirsti proj. tikslai	N		1
8	14	Šermukšnis paprastasis	1	12	30	1	2 kamienai		S	810,00	1
8	14	Šermukšnis paprastasis	1	12	33	1			S	891,00	
8	15	Klevas uosialapis	1	11	26	3	stelbimas, pasvirimas 30°	kirsti 1 eilėje	N		1
8	16	Klevas uosialapis	1	11	20	1	pasvirimas 15°	irsti proj. tikslai	N		1
8	17	Klevas uosialapis	1	14	27	1		kirsti proj. tikslai	N		1
8	18	Klevas uosialapis	1	12	19	1		kirsti proj. tikslai	N		1

8	19	Klevas uosialapis	1	13	25	1			N		1
8	20	Klevas uosialapis	1	11	20	1			N		1
8	21	10 Sedula baltoji		3		1	grupė, tanki		N		1
8	22	Ąžuolas paprastasis	1	15	40	1			S	1680,00	1
8	23	Liepa mažalapė	1	17	31	1			S	837,00	1
8	24	Klevas uosialapis	1	16	29	1		kirsti proj. tikslai	N		1
8	25	Klevas uosialapis	1	12	30	3	kamieno žaizda (-os), pasvirimas 45°	kirsti 1 eilėje	N		1
8	26	Klevas uosialapis	1	12	24	1	3 kamienai	irsti proj. tikslai	N		1
8	26	Klevas uosialapis	1	9	12	1		kirsti proj. tikslai	N		
8	26	Klevas uosialapis	1	12	22	3	kamieno žaizda (-os)	kirsti 1 eilėje	N		
8	27	Klevas uosialapis	1	11	20	1		kirsti proj. tikslai	N		1
8	28	Klevas uosialapis	1	11	23	1	pasvirimas 15°	irsti proj. tikslai	N		1
8	29	10 Sedula baltoji		3		1	grupė, tanki		N		1
8	30	Liepa mažalapė	1	18	61	2	yra drevių		S	1235,25	1
8	31	Liepa mažalapė	1	14	33	1			S	891,00	1
8	32	Liepa mažalapė	1	12	26	1			S	702,00	1
8	33	Liepa mažalapė	1	10	20	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	405,00	1
8	34	Liepa mažalapė	1	12	28	1			S	756,00	1
8	35	Liepa mažalapė	1	20	60	2	medienos puvinys		S	1215,00	1
8	36	Liepa mažalapė	1	16	46	3	yra drevių		S	931,50	1
8	37	Tuja vakarinė	1	15	32	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		N		1
8	38	Liepa mažalapė	1	20	74	2	žiemospirgis		S	1498,50	1
8	39	Gluosnis trapusis	1	13	78	**5**	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S	292,50	1
8	40	Liepa mažalapė	1	14	29	1			S	783,00	1
8	41	Liepa mažalapė	1	19	61	3	yra drevių		S	1235,25	1
8	42	Tuja vakarinė	1	14	27	1	2 kamienai		N		1
8	42	Tuja vakarinė	1	10	15	3	stelbimas		N		
8	43	Tuja vakarinė	1	13	24	4	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		N		1
8	43	Tuja vakarinė	1	14	25	1			N		
8	44	Tuja vakarinė	1	14	36	1			N		1
8	45	Liepa mažalapė	1	11	20	1			S	540,00	1
8	46	Liepa mažalapė	1	13	28	1			S	756,00	1
8	47	Beržas karpotasis	1	18	37	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	749,25	1
8	48	Liepa grakščioji?	1	8	18	3	stelbimas		S	364,50	1
8	49	Liepa mažalapė	1	5	9	1			N		1
8	50	Liepa mažalapė	1	17	78	3	netinkamas genėjimas, medienos puvinys	surišti lają	S	1579,50	1
8	51	Liepa grakščioji?	1	8	25	2	yra sausų šakų		S	506,25	1
8	52	Liepa mažalapė	1	17	40	2	žiemospirgis		S	810,00	1
8	53	Liepa didžialapė	1	15	37	1	2 kamienai		S	999,00	1
8	53	Liepa didžialapė	1	16	29	1			S	783,00	
8	54	Liepa didžialapė	1	16	37	1			S	999,00	1
8	55	Liepa mažalapė	1	17	43	1			S	1161,00	1

8	56	Liepa mažalapė	1	15	50	1			S	1350,00	1
8	57	Liepa mažalapė	1	14	31	3	stelbimas		S	627,75	1
8	58	Ąžuolas paprastasis	1	10	19	3	stelbimas		S	598,50	1
8	59	Liepa didžialapė	1	15	37	1			S	999,00	1
8	60	Liepa didžialapė	1	16	42	1			S	1134,00	1
8	61	Gluosnis baltasis	1	7	7	1	kelmo ataugos		N		1
8	62	Klevas platanalapis	1	15	29	1			S	1218,00	1
8	63	Liepa didžialapė	1	14	50	1			S	1350,00	1
8	64	Liepa mažalapė	1	18	45	1			S	1215,00	1
8	65	Klevas uosialapis	1	13	60	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N		1
8	66	Gluosnis trapusis	1	16	62	4	kamieno žaizda (-os), žaizdos stambiose šakose, medienos puvinys, pasvirimas 15°	kirsti 1 eilėje	S	465,00	1
8	67	Liepa mažalapė	1	14	52	3	medienos puvinys		S	1053,00	1
8	68	Klevas uosialapis	1	14	42	3	medienos puvinys, pasvirimas 30°	kirsti 1 eilėje	N		1
8	69	Klevas uosialapis	1	13	47	**5**	medienos puvinys, sausa viršūnė, yra sausų šakų, pasvirimas 15°	kirsti 1 eilėje	N		1
8	70	Liepa mažalapė	1	19	46	1			S	1242,00	1
8	71	Klevas paprastasis	1	18	53	3	yra drevių		S	1669,50	1
8	72	Liepa mažalapė	1	12	27	1			S	729,00	1
8	73	Klevas platanalapis 'Atropurpurea'	1	15	41	1			S	1722,00	1
8	74	Klevas platanalapis	1	12	27	1			S	1134,00	1
8	75	Liepa didžialapė	1	14	31	1			S	837,00	1
8	76	Liepa mažalapė	1	16	51	**5**	medienos puvinys, yra drevių, yra sausų šakų	kirsti 1 eilėje	S	344,25	1
8	77	Liepa mažalapė	1	15	35	1			S	945,00	1
8	78	Liepa mažalapė	1	18	68	1			S	1836,00	1
9	1	Beržas plaukuotasis	1	22	47	1	2 kamienai		S	1269,00	1
9	1	Beržas plaukuotasis	1	17	32	1			S	864,00	
9	2	Beržas karpotasis	1	23	48	1			S	1296,00	1
9	3	Beržas plaukuotasis	1	17	19	1			S	513,00	1
9	4	Beržas karpotasis	1	23	37	1			S	999,00	1
9	5	Beržas karpotasis	1	17	38	1			S	1026,00	1
9	6	Beržas plaukuotasis	1	19	29	1			S	783,00	1
9	7	Klevas paprastasis	1	10	16	3	stelbimas		S	504,00	1
9	8	Beržas plaukuotasis	1	18	27	1			S	729,00	1
9	9	Beržas plaukuotasis	1	20	33	1			S	891,00	1
9	10	Beržas plaukuotasis	1	20	33	1			S	891,00	1
9	11	Beržas plaukuotasis	1	21	35	1			S	945,00	1
9	12	Klevas paprastasis	1	8	12	3	stelbimas		S	378,00	1
9	13	Beržas plaukuotasis	1	18	22	1			S	594,00	1
9	14	Beržas plaukuotasis	1	21	40	1			S	1080,00	1
9	15	Beržas plaukuotasis	1	19	32	1			S	864,00	1

9	16	Beržas plaukuotasis	1	13	16	3	kamieno žaizda (-os), stelbimas		S	324,00	1
9	17	Beržas plaukuotasis	1	19	30	1			S	810,00	1
9	18	Beržas plaukuotasis	1	16	20	1			S	540,00	1
9	19	Beržas plaukuotasis	1	23	34	1	2 kamienai		S	918,00	1
9	19	Beržas plaukuotasis	1	22	30	1			S	810,00	
9	20	Beržas plaukuotasis	1	20	27	1			S	729,00	1
9	21	Beržas plaukuotasis	1	21	27	1			S	729,00	1
9	22	Beržas plaukuotasis	1	21	29	1			S	783,00	1
9	23	Beržas plaukuotasis	1	19	21	1			S	567,00	1
9	24	Beržas plaukuotasis	1	20	27	1			S	729,00	1
9	25	Beržas plaukuotasis	1	22	35	1	2 kamienai		S	945,00	1
9	25	Beržas plaukuotasis	1	18	24	1			S	648,00	
9	26	Klevas paprastasis	1	21	56	1	pasvirimas 15°		S	2352,00	1
9	27	Maumedis sibirinis	1	19	35	2	yra sausų šakų		S	1102,50	1
9	28	Liepa didžialapė	1	19	54	3	medienos puvinys		S	1093,50	1
9	29	Liepa didžialapė	1	23	59	1			S	1593,00	1
9	30	Liepa didžialapė	1	21	59	1			S	1593,00	1
9	31	Liepa didžialapė	1	18	62	1			S	1674,00	1
9	32	Liepa didžialapė	1	23	88	3	medienos puvinys, formuojasi kamieno dvišakumo plyšimas	surišti lają	S	1782,00	1
9	33	Tuja vakarinė	1	10	25	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		N		1
9	34	Liepa mažalapė	1	22	50	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	675,00	1
9	35	Tuja vakarinė	1	9	24	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, stelbimas		N		1
9	36	Maumedis sibirinis	1	19	41	4	yra sausų šakų		S	861,00	1
9	37	Liepa mažalapė	1	22	60	**5**	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 2 eilėje	S	405,00	1
9	38	Liepa mažalapė	1	16	33	3	stelbimas, žiemospirgis, lapų kenkėjai		S	668,25	1
9	39	Liepa mažalapė	1	23	45	1	3 kamienai		S	1215,00	1
9	39	Liepa mažalapė	1	23	46	1			S	1242,00	
9	39	Liepa mažalapė	1	17	32	4	yra drevių, stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	432,00	
9	40	Kaštonas paprastasis	1	15	39	3	stelbimas, pasvirimas 15°, lapų kenkėjai		S	1228,50	1
9	41	Kaštonas paprastasis	1	16	35	2	lapų kenkėjai		S	1102,50	1
9	42	Beržas plaukuotasis	1	21	43	1	2 kamienai		S	1161,00	1
9	42	Beržas plaukuotasis	1	21	38	1			S	1026,00	
9	43	Beržas plaukuotasis	1	19	19	1			S	513,00	1
9	44	Beržas plaukuotasis	1	16	25	1			S	675,00	1
9	45	Beržas plaukuotasis	1	20	38	1			S	1026,00	1
9	46	Beržas plaukuotasis	1	15	21	1			S	567,00	1
9	47	Beržas karpotasis	1	24	46	1	2 kamienai		S	1242,00	1
9	47	Beržas karpotasis	1	22	31	1			S	837,00	
9	48	Beržas plaukuotasis	1	23	36	1			S	972,00	1

9	49	Liepa mažalapė	1	22	65	1			S	1755,00	1
9	50	Liepa mažalapė	1	23	67	1			S	1809,00	1
9	51	Liepa didžialapė	1	16	61	1			S	1647,00	1
9	52	Liepa mažalapė	1	14	61	4	yra drevių, yra sausų šakų, pasvirimas 15°	genėti	S	823,50	1
9	53	Liepa mažalapė	1	11	39	1			S	1053,00	1
9	54	Liepa mažalapė	1	16	53	1			S	1431,00	1
9	55	Beržas karpotasis	1	19	32	1	2 kamienai		S	864,00	1
9	55	Beržas karpotasis	1	13	19	1			S	513,00	
9	56	Beržas karpotasis	1	21	47	1			S	1269,00	1
9	57	Beržas karpotasis	1	24	55	1			S	1485,00	1
9	58	Beržas plaukuotasis	1	21	38	1			S	1026,00	1
9	59	Beržas plaukuotasis	1	19	42	1			S	1134,00	1
9	60	Kaštonas paprastasis	1	13	29	2	2 kamienai, lapų kenkėjai		S	913,50	1
9	60	Kaštonas paprastasis	1	13	18	2	lapų kenkėjai		S	567,00	
9	61	Liepa mažalapė	1	16	48	2	kamieno žaizda (-os)		S	972,00	1
9	62	Liepa mažalapė	1	16	37	1			S	999,00	1
9	63	Liepa mažalapė	1	17	51	1			S	1377,00	1
9	64	Klevas uosialapis	1	9	17	1	pasvirimas 45°	irsti proj. tikslai	N		1
9	65	10 Sedula baltoji		3		1	grupė, tanki		N		1
9	65	Medlieva varpinė	2	7		1	**2 vnt.**		N		
9	66	Liepa mažalapė	1	16	38	1			S	1026,00	1
9	67	Liepa mažalapė	1	17	40	1			S	1080,00	1
9	68	Liepa mažalapė	1	19	48	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	648,00	1
9	69	Liepa mažalapė	1	17	37	1			S	999,00	1
9	70	Liepa mažalapė	1	18	49	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	992,25	1
9	71	Liepa mažalapė	1	14	32	1			S	864,00	1
9	72	Liepa mažalapė	1	14	36	1	2 kamienai		S	972,00	1
9	72	Liepa mažalapė	1	14	31	1			S	837,00	
9	73	Liepa mažalapė	1	10	21	6		kirsti 1 eilėje	N		1
9	74	Liepa mažalapė	1	17	38	1	2 kamienai		S	1026,00	1
9	74	Liepa mažalapė	1	17	35	1			S	945,00	
9	75	Liepa mažalapė	1	17	39	1			S	1053,00	1
9	76	Liepa mažalapė	1	19	50	1			S	1350,00	1
9	77	Liepa mažalapė	1	17	32	1	pasvirimas 15°		S	864,00	1
9	78	Liepa didžialapė	1	16	48	1			S	1296,00	1
9	79	Liepa mažalapė	1	16	42	4	medienos puvinys, yra sausų šakų		S	567,00	1
9	80	Liepa mažalapė	1	18	42	1			S	1134,00	1
9	81	Liepa mažalapė	1	19	48	1			S	1296,00	1
9	82	Liepa mažalapė	1	20	47	1			S	1269,00	1
9	83	Liepa mažalapė	1	14	50	1	pasvirimas 15°		S	1350,00	1
9	84	Liepa mažalapė	1	15	26	1			S	702,00	1
9	85	Klevas paprastasis	1	16	30	1			S	1260,00	1
9	86	Gluosnis baltasis	1	16	73	1			S	1095,00	1
9	87	Gluosnis baltasis	1	6	6	1	kelmo ataugos		N		1
9	88	Liepa mažalapė	1	16	37	1	2 kamienai		S	999,00	1

9	88	Liepa mažalapė	1	17	29	1			S	783,00	
9	89	Liepa mažalapė	1	16	33	4	medienos puvinys, yra drevių, stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	445,50	1
9	90	Liepa mažalapė	1	19	53	3	yra drevių		S	1073,25	1
9	91	Liepa mažalapė	1	16	44	1			S	1188,00	1
9	92	Liepa mažalapė	1	17	37	1			S	999,00	1
9	93	Klevas paprastasis	1	16	32	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra sausų šakų	kirsti 1 eilėje	S	672,00	1
9	94	Liepa mažalapė	1	18	26	1			S	702,00	1
9	95	Liepa mažalapė	1	16	42	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	850,50	1
9	96	Liepa mažalapė	1	11	41	1			S	1107,00	1
9	97	Liepa mažalapė	1	13	52	**5**	medienos puvinys, yra sausų šakų, kamieno dvišakumo plyšimas	kirsti 1 eilėje	S	351,00	1
9	98	Liepa didžialapė	1	10	49	3	yra drevių		S	992,25	1
9	99	Liepa mažalapė	1	17	58	3	yra drevių, yra sausų šakų	genėti	S	1174,50	1
9	100	Liepa didžialapė	1	9	27	3	yra sausų šakų	genėti	S	546,75	1
9	101	Liepa didžialapė	1	8	26	1	2 kamienai		S	702,00	1
9	101	Liepa didžialapė	1	8	21	1			S	567,00	
10	1	Klevas paprastasis	1	14	27	1			S	1134,00	1
10	2	Klevas paprastasis	1	13	21	1	2 kamienai		S	882,00	1
10	2	Klevas paprastasis	1	13	21	1			S	882,00	
10	3	Klevas paprastasis	1	17	40	1			S	1680,00	1
10	4	Klevas paprastasis	1	12	33	3	stelbimas		S	1039,50	1
10	5	Klevas paprastasis	1	17	53	1			S	2226,00	1
10	6	Klevas paprastasis	1	15	26	3	stelbimas		S	819,00	1
10	7	Klevas paprastasis	1	8	15	**5**	yra sausų šakų, stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	157,50	1
10	8	Klevas paprastasis	1	15	24	1			S	1008,00	1
10	9	Klevas paprastasis	1	15	50	1			S	2100,00	1
10	10	Liepa mažalapė	1	17	36	1			S	972,00	1
10	11	Klevas paprastasis	1	19	46	1			S	1932,00	1
10	12	Klevas paprastasis	1	18	54	1			S	2268,00	1
10	13	Klevas paprastasis	1	18	43	1			S	1806,00	1
10	14	Gudobelė vėduoklinė	1	2,5		1			N		1
10	15	Klevas paprastasis	1	15	33	3	stelbimas		S	1039,50	1
10	16	Klevas paprastasis	1	19	43	1			S	1806,00	1
10	17	Klevas paprastasis	1	18	42	3	yra drevių		S	1323,00	1
10	18	Klevas paprastasis	1	18	50	3	yra drevių		S	1575,00	1
10	19	Klevas paprastasis	1	18	40	1	2 kamienai		S	1680,00	1
10	19	Klevas paprastasis	1	13	28	4	sausa viršūnė, stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	588,00	
10	20	Klevas paprastasis	1	15	29	3	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	913,50	1
10	20	Klevas paprastasis	1	11	21	3	stelbimas		S	661,50	
10	21	Klevas paprastasis	1	17	34	3	yra drevių		S	1071,00	1

10	22	Klevas paprastasis	1	16	25	**5**	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	262,50	1
10	23	Klevas paprastasis	1	12	25	1	2 kamienai		S	1050,00	1
10	23	Klevas paprastasis	1	17	28	1			S	1176,00	
10	24	Klevas paprastasis	1	17	37	1	3 kamienai		S	1554,00	1
10	24	Klevas paprastasis	1	18	29	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	913,50	
10	24	Klevas paprastasis	1	9	18	**5**	medienos puvinys, stelbimas, žiemospirgis	kirsti 1 eilėje	S	189,00	
10	25	Klevas paprastasis	1	13	24	1			S	1008,00	1
10	26	Klevas paprastasis	1	17	22	4	2 kamienai, medienos puvinys, stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	462,00	1
10	26	Klevas paprastasis	1	8	19	**5**	medienos puvinys, sausa viršūnė, stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	199,50	
10	27	Klevas paprastasis	1	14	41	1	6 kamienai		S	1722,00	1
10	27	Klevas paprastasis	1	16	35	1			S	1470,00	
10	27	Klevas paprastasis	1	17	45	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	945,00	
10	27	Klevas paprastasis	1	17	38	1			S	1596,00	
10	27	Klevas paprastasis	1	16	31	1			S	1302,00	
10	27	Klevas paprastasis	1	14	25	3	stelbimas		S	787,50	
10	28	Klevas paprastasis	1	13	28	1			S	1176,00	1
10	29	Liepa mažalapė	1	10	35	**5**	kamieno žaizda (-os), žaizdos stambiose šakose, medienos puvinys	ti arba kirsti 2	S	236,25	1
10	30	Kaštonas paprastasis	1	9	21	2	2 kamienai, lapų kenkėjai		S	661,50	1
10	30	Kaštonas paprastasis	1	7	20	2	lapų kenkėjai		S	630,00	
10	31	10 Medlieva varpinė		6		1	grupė, tanki		N		1
10	32	Liepa didžialapė	1	9	37	4	yra drevių		S	499,50	1
10	33	10 Medlieva varpinė		6		1	grupė, tanki		N		1
10	34	Alyvos paprastosios	1	2,5		1			N		1
10	35	Pušis paprastoji	1	4	9	1			N		1
10	36	Eglė paprastoji	1	6	8	1			N		1
10	37	Tuja vakarinė 'Columna'	1	4	6	1			N		1
10	38	Liepa mažalapė	1	7	11	1	6 kamienai		N		1
10	38	Liepa mažalapė	1	7	11	1			N		
10	38	Liepa mažalapė	1	7	12	1			S	324,00	
10	38	Liepa mažalapė	1	7	14	1			S	378,00	
10	38	Liepa mažalapė	1	7	10	1			N		
10	38	Liepa mažalapė	1	7	14	1			S	378,00	
10	39	Liepa mažalapė	1	6	15	1	5 kamienai		S	405,00	1
10	39	Liepa mažalapė	1	6	16	1			S	432,00	
10	39	Liepa mažalapė	1	6	13	1			S	351,00	
10	39	Liepa mažalapė	1	6	13	1			S	351,00	
10	39	Liepa mažalapė	1	6	13	1			S	351,00	

10	40	Kadagys paprastasis	1	4	4	1			S		1
10	41	Pušis paprastoji	1	8	20	1			S	540,00	1
10	42	Pušis paprastoji	1	11	27	1			S	729,00	1
10	43	Pušis paprastoji	1	11	28	1			S	756,00	1
10	44	Pušis paprastoji	1	9	27	1			S	729,00	1
10	45	Kadagys paprastasis	1	4,5	4	1			S		1
10	46	Pušis paprastoji	1	7	19	4	sausa viršūnė	kirsti 1 eilėje	S	256,50	1
10	47	Pušis paprastoji	1	12	22	1			S	594,00	1
10	48	Pušis paprastoji	1	13	31	1			S	837,00	1
10	49	Pušis paprastoji	1	12	22	6		kirsti 1 eilėje	N		1
10	50	Pušis paprastoji	1	11	18	1			S	486,00	1
10	51	Pušis paprastoji	1	10	30	1			S	810,00	1
10	52	Tuja vakarinė	1	2,5	3	3	stelbimas		N		1
10	53	Puskiparisis žirniavaisis	1	3,5	6	1			N		1
10	54	Klevas paprastasis	1	14	31	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra sausų šakų		S	651,00	1
10	55	Klevas paprastasis	1	16	44	1			S	1848,00	1
10	56	Pušis paprastoji	1	13	31	1			S	837,00	1
10	57	Pušis paprastoji	1	9	15	1			S	405,00	1
10	58	Pušis paprastoji	1	11	21	1			S	567,00	1
10	59	Pušis paprastoji	1	12	22	1			S	594,00	1
10	60	Tuja vakarinė 'Globosa'	1	1,7	1	1			N		1
10	61	Tuja vakarinė 'Globosa'	1	1,7	1	3	stelbimas		N		1
10	62	Puskiparisis žirniavaisis	1	4,5	7	1			N		1
10	63	Gudobelė vėduoklinė	1	5,5	13	3	kamieno žaizda (-os)		N		1
10	64	Puskiparisis žirniavaisis	1	3	5	1			N		1
10	65	Alyvos paprastosios	1	2,5		1			N		1
10	66	Gudobelė vėduoklinė	1	5	11	1			N		1
10	67	Pušis paprastoji	1	5	6	3	stelbimas		N		1
10	68	Ąžuolas paprastasis	1	11	18	1			S	756,00	1
10	69	Riešutmedis mandžiūrinis	1	8	24	1	5 kamienai		S	1008,00	1
10	69	Riešutmedis mandžiūrinis	1	8	13	1			S	546,00	
10	69	Riešutmedis mandžiūrinis	1	8	18	1			S	756,00	
10	69	Riešutmedis mandžiūrinis	1	8	15	1			S	630,00	
10	69	Riešutmedis mandžiūrinis	1	6	13	1			S	546,00	
10	70	Liepa mažalapė	1	13	43	3	yra drevių		S	870,75	1
10	71	Klevas paprastasis	1	14	32	1			S	1344,00	1
10	72	Klevas paprastasis	1	15	35	1			S	1470,00	1
10	73	Ožekšnis europinis	1	4		1			N		1
10	74	Klevas paprastasis	1	14	19	1			S	798,00	1
10	75	Eglė paprastoji	1	17	32	1			S	864,00	1
10	76	Eglė paprastoji	1	19	36	1			S	972,00	1
10	77	Liepa mažalapė	1	16	44	1	2 kamienai		S	1188,00	1
10	77	Liepa mažalapė	1	16	43	1			S	1161,00	
10	78	Liepa mažalapė	1	13	31	1			S	837,00	1

10	79	Liepa mažalapė	1	20	48	1	3 kamienai		S	1296,00	1
10	79	Liepa mažalapė	1	18	41	1			S	1107,00	
10	79	Liepa mažalapė	1	17	40	1			S	1080,00	
10	80	Liepa mažalapė	1	15	31	1			S	837,00	1
10	81	Robinija baltažiedė	1	12	19	3	stelbimas, stelbia vertingas rūšis	kirsti 1 eilėje	N		1
10	82	Liepa mažalapė	1	15	35	1			S	945,00	1
10	83	Pušis paprastoji	1	11	22	3	yra sausų šakų, stelbimas		S	445,50	1
10	84	Robinija baltažiedė	1	13	25	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N		1
10	85	Pušis paprastoji	1	13	28	4	yra sausų šakų, defoliacija	kirsti 1 eilėje	S	378,00	1
10	86	Kadagys paprastasis	1	3	4	3	stelbimas		N		1
10	87	Pušis paprastoji	1	10	19	4	yra sausų šakų, stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	256,50	1
10	88	Liepa mažalapė	1	15	25	1			S	675,00	1
10	89	Uosis amerikinis	1	13	35	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	735,00	1
10	90	Ąžuolas paprastasis	1	16	42	1			S	1764,00	1
10	91	Tuja vakarinė	1	6,5	10	3	stelbimas		N		1
10	92	Klevas paprastasis	1	14	47	2	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	1480,50	1
10	92	Klevas paprastasis	1	7	15	4	stelbimas	kirsti 1 eilėje	S	315,00	
10	93	Klevas paprastasis	1	8	9	3	2 kamienai, stelbimas		N		1
10	93	Klevas paprastasis	1	8	9	3	stelbimas		N		
10	94	Klevas paprastasis	1	8	14	1	2 kamienai		S	588,00	1
10	94	Klevas paprastasis	1	8	9	1			N		
10	95	Karagana paprastoji	1	3		1	gyvatvorė		N		1
10	96	Lazdynas paprastasis	1	7		1			N		1
10	97	Lazdynas paprastasis	1	6		1			N		1
10	98	Liepa mažalapė	1	18	81	3	yra drevių		S	1640,25	1
10	99	Liepa mažalapė	1	17	58	3	yra drevių		S	1174,50	1
10	100	Karagana paprastoji	1	3		1			N		1
10	101	Liepa mažalapė	1	18	34	3	3 kamienai, medienos puvinys, yra sausų šakų		S	688,50	1
10	101	Liepa mažalapė	1	15	29	3	yra sausų šakų, stelbimas		S	587,25	
10	101	Liepa mažalapė	1	14	31	**5**	medienos puvinys, yra sausų šakų, pasvirimas 15°	kirsti 1 eilėje	S	209,25	
10	102	Liepa mažalapė	1	17	86	3	yra drevių		S	1741,50	1

PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS

Nr. PRBĮ-283/03
2026-02-06

ĮSAKYMAS

DĖL ERNESTO GEGECKO SKYRIMO
PROJEKTO VADOVU IR PROJEKTO PRIEŽIŪROS VADOVU

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ skiriu Ernestą Gegegcką projekto vadovu bei projekto priežiūros vadovu šiam projektui:

„*KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS KITOS PASKIRTIES STATINIŲ (PĖSČIŲJŲ TAKŲ) REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES STATINIO (GARINIMO ĮRENGINIO) STATYBOS PARKO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., PROJEKTAS*“.

Direktorius Andrius Daukantas

Susipažinau ir sutinku Ernestas Gegegckas

PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS

Nr. PRBĮ-283/04
2026-02-06

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ PASKIRIMO


Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ skiriu techninio projekto „*KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS KITOS PASKIRTIES STATINIŲ (PĖSČIŲJŲ TAKŲ) REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES STATINIO (GARINIMO ĮRENGINIO) STATYBOS PARKO G., ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV., PROJEKTAS*“, kuriam suteikiamas 282 komplekso numeris, šiuos atsakingus asmenis:

PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	**Projekto dalių numeracija**	**Projekto dalių pavadinimai**	**Atlikėjas**	
			PDV V. Pavardė	Ateststo Nr.
1.	282-00-TP-BD	Bendroji	Ernestas Gegegckas	20319
2.	282-00-TP-SP	Sklypo plano dalis	Gerda Li-Marcinkevičienė	35953
3.	282-00-TP-SA	Architektūrinė dalis		A
4.	282-00-TP-SK	Konstrukcijų dalis	Giedrius Platkevičius	33320
5.	282-00-TP-LVN	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	Svajūnas Zdanavičius	
6.	282-00-TP-E	Elektrotechnikos dalis	Vaclovas Grauslys	10425
7.	282-00-TP-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	Tautvydas Navys	21568
8.	282-00-TP-SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	Gerda Li-Marcinkevičienė	35953
9.	282-00-TP-SP	Sklypo plano dalis (Želdiniai)	Vainius Pilkauskas	ŽPRVA Nr.48

Direktorius Andrius Daukantas

Susipažinau ir sutinku Ernestas Gegegckas



SKL.VPO PLANO EKSPLIKACIJA		
Nr.	Žymimas objektas	Statybos rūšis
1	Pietūjų takas 01 un. Nr. 4400-6462-6896	rekonstrukcija
2	Pietūjų takas 02 un. Nr. 4400-6462-6901	rekonstrukcija
3	Mineralinio vandens garinimo įrenginys	nauja statyba

Naikinamas esamas šviestuvas kartu su esmo atrama

0	2025-12	Ekspertizė, statybai	
Laida	Data	Laidos paskirtimas, keitimo pobūdis	
KVAL. KODK. NR.	PRB	UAB Projektų valdymo biuras, Kareivių g. 18-107, Vilnius, +370 615 58812	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitų inžinerinių statinių projektai. Vilos paskirties statinių (pėsčiųjų takų) rekonstrukcija, statinių garinimo įrenginio statybos Pietų g., Anykščių m., Anykščių r. sav., projektas
2025/19	PV	V. Grauslys	STATINIO NUMERIS BTIS INVENTORIUMI:
KVAL. KODK. NR.	Kauno Technologijos	Punsko Technologijos, K. Donelaičio g. 73, LT-10223, Vilnius, +370 615 58812	01 Pietūjų takas
16425	SPDV	V. Grauslys	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida: Teritorijos planas su demontuojamais elektrotechnikos aplinkelimo ir įrigos linkiais 0
RAJONO TELEFF. LT	ATSTOVAUJAMAS ASMUO/AS:	ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ	DOKUMENTO ŽYMUO: 282-00-TOP-E-B-02 LAPAS: 1 LAPŲ: 1

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (0 381) 58 041, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774637

UAB „Projektų rengimo biuras“ 2025-12- Nr. 1-SD-
Kareivių g. 19-181, LT-09133 Vilnius
andrius@prb.lt; ernestas@prb.lt; gerda@prb.lt

DĖL PRITARIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Užsakovas – Anykščių rajono savivaldybės administracija – pritaria UAB „Projektų rengimo biuras“ parengto techninio darbo projekto „Kitų inžinerinių statinių grupės kitos paskirties statinių (pėsčiųjų takų) rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav., projektas” sprendiniams.

Pritarimas teikiamas projekto bendrosios ekspertizės atlikimui.

Administracijos direktorė Vilma Vilkickaitė

Daiva Gasiūnienė, mob. tel. 0 687 87546, el. p. daiva.gasiuniene@anyksciai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pritarimo techninio darbo projekto sprendiniams
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-22 Nr. 1-SD-3996 (6.43 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB 'Projektų rengimo biuras'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Vilkickaitė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-22 12:18
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-23 00:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-05 11:47 - 2028-03-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Juodagalvienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-22 12:53
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-22 12:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-03 09:40 - 2027-12-03 09:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-28 nuorašą suformavo Vida Jakniūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-28 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

VAINIUS PILKAUSKAS

(vardas ir pavardė asmens, kuriam išduotas nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos pažymėjimas)

NEPRIKLAUSOMO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ EKSPERTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2022-04

(išdavimo data ir registracijos Nr.)

Šis atestatas patvirtina, kad asmuo, kuriam jis išduotas, atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, keliamus nepriklausomam želdynų ir želdinių ekspertui, ir turi teisę atlikti želdynų ir želdinių būklės ekspertizę.

Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestatas galioja neterminuotai.

Direktorė Milda Račienė

(pareigos, parašas, atestatą išduodančio asmens vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestatas (vainius.pilkauskas@gmail.com)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-12 Nr. (26)-NŽE-13
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MILDA RAČIENĖ, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-12 13:52:08
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-12 13:52:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-21 - 2024-09-20
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-12 14:09:28
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2022-04-12 14:10:12
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-04-12 atspausdino Danguolė Petravičienė
Paieškos nuoroda	

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

ŽELDYNŲ PROJEKTŲ RENGIMO VADOVO ATESTATAS

Nr. 42

Elė Kalvelė

A. k. 48108090572

Atestavimo komisijos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimu (protokolo Nr. P20-1) atestuotas želdynų projektų rengimo vadovas


Atestatas galioja iki 2025 m. rugsėjo 10 d.

Atestavimo komisijos pirmininkas Algirdas Klimavičius

A. V.

Registracijos Nr. 20-02

Išdavimo data 2020 m. rugsėjo 9 d.



SKL.VPO PLANO EKSPLIKACIJA		
Nr.	Žymimas objektas	Statybos rūšis
1	Pietūjų takas 01 un. Nr. 4400-6462-6896	rekonstrukcija
2	Pietūjų takas 02 un. Nr. 4400-6462-6901	rekonstrukcija
3	Mineralinio vandens garinimo įrenginys	nauja statyba

Naikinamas esamas šviestuvas kartu su esma atrama

0	2025-12	Ekspertizė, statybai	
Laida	Data	Laidos paskirtinimas, keitimo pobūdis	
KVAL. KODK. NR.	PRB	UAB Projektų valdymo biuras, Kareivių g. 18-107, Vilnius, +370-615	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kitų inžinerinių statinių projektai. Vilos paskirties statinių (pietūjų takų) rekonstrukcija, statinių garinimo įrenginio statybos Pietūjų g., Anykščių m., Anykščių r. sav., projektas
202319	PV	V. Grigaravičius	STATINIO NUMERIS BTIS/KADASTRAS:
KVAL. KODK. NR.	Kauno Technologijos	Kauno Technologijos g. 2, Kaunas, LT-51423, Vilnius, +370-615-58812	01 Pietūjų takas
16425	SPDV	V. Grisaitys	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida: 0
			Teritorijos planas su demontuojamais elektrochemijos aplinkosimo ir įrigos linkiais
RAJONO TALPP.	STATYTOJAS/ZEMĖVALDYS:		DOKUMENTO ŽYMUO: Lapas: Lapų:
LT	ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		282-00-TOP-E-B-02 1 1

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (0 381) 58 041, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774637

UAB „Projektų rengimo biuras“ 2025-12- Nr. 1-SD-
Kareivių g. 19-181, LT-09133 Vilnius
andrius@prb.lt; ernestas@prb.lt; gerda@prb.lt

DĖL PRITARIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Užsakovas – Anykščių rajono savivaldybės administracija – pritaria UAB „Projektų rengimo biuras“ parengto techninio darbo projekto „Kitų inžinerinių statinių grupės kitos paskirties statinių (pėsčiųjų takų) rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav., projektas” sprendiniams.

Pritarimas teikiamas projekto bendrosios ekspertizės atlikimui.

Administracijos direktorė Vilma Vilkickaitė

Daiva Gasiūnienė, mob. tel. 0 687 87546, el. p. daiva.gasiuniene@anyksciai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pritarimo techninio darbo projekto sprendiniams
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-22 Nr. 1-SD-3996 (6.43 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB 'Projektų rengimo biuras'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Vilkickaitė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-22 12:18
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-23 00:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-05 11:47 - 2028-03-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Juodagalvienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-22 12:53
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-22 12:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-03 09:40 - 2027-12-03 09:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-28 nuorašą suformavo Vida Jakniūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-28 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis PRIEŠ statybą	Kiekis PO statybos darbų	Pastabos	
				Statinio kategorija	Statybos rūšis
I SKYRIUS SKLYPAS					
1. sklypo plotas	m^2	67914	67914		
2. sklypo užstatymo plotas	m^2	-			
3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	-			
4. sklypo užstatymo tankis	%	-			
5. apželdintas sklypo dalies plotas	m^2 / %	nenustatyta			
6. automobilių vietų skaičius	vnt.	nenustatyta	-		
II SKYRIUS PASTATAI					
-		-	-	-	-
V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI					
5.1. Vandentiekio tinklų ilgis					
5.1.1. Vamzdžio skersmuo	mm	-	50	I gr. nesudėtingas	nauja statyba
5.1.2. Vandentiekio tinklų ilgis	m	-	30		
5.2. Buitinių nuotekų tinklų ilgis					
5.2.1. Vamzdžio skersmuo	mm	-	160	I gr. nesudėtingas	nauja statyba
5.2.2. Vandentiekio tinklų ilgis	m	-	69		
5.2.3.Nuotekų siurblinė	vnt	-	1	I gr. nesudėtingas	nauja statyba
5.3. Elektros kabeliai					

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis PRIEŠ statybą	Kiekis PO statybos darbų	Pastabos	
				Statinio kategorija	Statybos rūšis
5.3.1. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm²	nenustatyta	5×2,5 mm², 5×4 mm² ir 5×10 mm²		nauja statyba
5.3.2. Elektros tinklų ilgis	m	nenustatyta	4260		
VI SKYRIUS ***KITI STATINIAI***					
6.1 Pėsčiųjų takas *(1t, un.nr.4400-6492-8896):*	m²	4437	4850,08	II gr. nesudėtingas	Rekonstrukcija
6.1.1. Pėsčiųjų takas (1t)	*m²*	*3215*	*3625.60*		
6.1.2. Pėsčiųjų takas (1t1)	*m²*	*809*	*886,81*		
6.1.3. Laiptai (1t2)	*m²*	*158*	*108,39*		
6.1.4. Pėsčiųjų takas (1t3)	*m²*	*104*	*47,50*		
6.1.5. Laiptai (1t4)	*m²*	*30*	*0*		
6.1.6. Pėsčiųjų takas (1t5)	*m²*	*15*	*0*		
6.1.7. Pėsčiųjų takas (1t6)	*m²*	*9*	*9*		
6.1.8. Pėsčiųjų takas (1t7)	*m²*	*11*	*11*		
6.1.9. Tiltas (1t8)	*m / m²*	*10 / 15*	*10,05 / 25,00*		
6.1.10. Tiltas (1t9)	*m / m²*	*12 / 18*	*10,05 / 25,00*		
6.1.11. Tiltas (1t10)	*m / m²*	*14 / 21*	*17,05 / 43,75*		
6.1.12. Tiltas (1t11)	*m / m²*	*12 / 17*	*17,05 / 43,75*		
6.1.13. Tiltas (1t12)	*m / m²*	*10 / 15*	*10,05 / 25,00*		
6.2. Pėsčiųjų takas *(2t, un.nr.4400-6492-8901):*	m²	213	236,82	II gr. nesudėtingas	*Rekonstrukcija*
6.3. Sporto aikštelė *(a, un.nr.4400-4411-2981)*	m²	528,70	528,70	II gr. nesudėtingas	-
6.4. Pėsčiųjų takas *(b, un.nr.4400-5023-0136)*	m²	62,75	62,75	I gr. nesudėtingas	-
6.5. Tvora *(t, un.nr.4400-5023-0178)*	m	33	33	II gr. nesudėtingas	-
6.6. Daugiafunkcinė aikštelė *(a1, un.nr.4400-5023-0114)*	m²	350,22	350,22	II gr. nesudėtingas	-
6.7. Daugiafunkcinė aikštelė *(a2, un.nr.4400-5023-0103)*	m²	97,31	97,31	I gr. nesudėtingas	-
6.8. Daugiafunkcinė aikštelė *(a3, un.nr.4400-4389-9283)*	m²	222,68	222,68	II gr. nesudėtingas	-
6.9. Pėsčiųjų takas *(b1t, un.nr.4400-5023-0125)*	m²	15,79	15,79	I gr. nesudėtingas	-

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis PRIEŠ statybą	Kiekis PO statybos darbų	Pastabos	
				Statinio kategorija	Statybos rūšis
6.10. Asfaltinė velotrasa *(b2, un.nr.4400-5124-6754)*	m^2	533,39	533,39	II gr. nesudėtingas	-
6.11. Mineralinio vandens garinimo įrenginys *(1c)*	vnt	-	1	II gr. nesudėtingas	nauja statyba
6.12. Kūdra	m^2	3590	6040	neklasifikuojama	neklasifikuojama
6.13 Nuotekų siurblinė 1600mm	vnt.	-	1	I gr. nesudėtingas	-

Statinio projekto vadovas Ernestas Gegeckas (kv.at.nr. 20319)

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)