Egz. Nr.

# *Editos Balčiūnienės IĮ*

PROJEKTO PAVADINIMAS - **Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai**

PROJEKTO STADIJA - **Techninis darbo projektas**

PROJEKTO DALIS - **Bendroji, melioracijos**

STATYBOS RŪŠIS – **Remontas**

STATINIO KATEGORIJA – **Neypatingasis**

PASKIRTIS – **Hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai**

UŽSAKOVAS - **Pasvalio rajono savivaldybės administracija**

PROJEKTO NR. - **26/10-TDP-BD-MS**

| Pareigos | Vardas, pavardė | Kvalif. atestato reg. Nr. | Parašas |
|---|---|---|---|
| PV | **Edita Balčiūnienė** | S-338-PmAT |  |

Įmonės kvalifikacijos atestatas Nr. 137-PmAT

**2026**

# TURINYS


| Eil. Nr. | Pavadinimas | Psl. |
|---|---|---|
| 1. | Projekto sudėtis | 3 |
| 2. | Atskirai pridedamų brėžinių sąrašas | 4 |
| 3. | Bendrieji statinio rodikliai | 5 |
| 4. | Darbų ir įrenginių, kuriems surašomi paslėptų darbų, trasų nužymėjimo aktai, bei atliekamų laboratorinių tyrimų sąrašas | 6 |
| 5. | Objekto vietovės schema | 7 |
| 6. | Projektavimo užduotis | 10 |
| 7. | Aiškinamasis raštas | 12 |
| 8. | Darbų kiekių santrauka | 16 |
| 9. | Reperių katalogas | 23 |
| 10. | Reperių išsidėstymo schema | 24 |
| 11. | Suderinimų sąrašas | 26 |
| 12. | Techninės specifikacijos | 27 |
| 13. | Kvalifikacijos atestatai | 38 |
| 14. | Normatyvinių dokumentų sąrašas | 40 |
| 15. | Techninio darbo projekto rengimui naudota programinė įranga | 41 |
| 16. | Viešinimas spaudoje | |
| 17. | Projekto derinimai | |
| 18. | Brėžiniai ir schemos | |

# PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| | |
|---|---|
| **I Tomas**<br>**26/10-TDP-BD-MS** | **Bendroji, melioracijos dalis**: aiškinamasis raštas, darbų kiekių žiniaraščiai ir brėžiniai |
| **II Tomas**<br>**26/10-TDP-SK-MS** | Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis |
| **III Tomas**<br>**26/10-TDP-TD-MS** | Tyrinėjimų darbų dokumentacija |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atestato Nr. | *Editos Balčiūnienės IĮ* | | | | **Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai** | | |
| S-338-PmAT | PV | E. Balčiūnienė | | 2026 | **Projekto sudėties žiniaraštis** | | Laida |
| | | | | | | | 0 |
| LT | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | | | | **26/10-TDP-BD-MS-PSŽ** | Lapas | Lapų |
| | | | | | | 1 | 1 |

# Atskirai pridedamų brėžinių sąrašas

| Eil. Nr. | Brėžinio pavadinimas | Lapų skaičius |
|---|---|---|
| 1 | Planas M 1:5000 | 5 |
| 2 | Griovių profiliai<br>Mh 1:2000<br>Mv 1:100 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atestato Nr. | *Editos Balčiūnienės II* | | | | **Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai** | |
| S-338-PmAT | PV | E. Balčiūnienė | | 2026 | **Atskirai pridedamų brėžinių sąrašas** | Laida |
| | | | | | | 0 |
| LT | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | | | | **26/10-TDP-BD-MS-APBS** | Lapas / Lapų |
| | | | | | | 1 / 1 |


# BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI


| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
|---|---|---|---|
| | 3. GRIOVIAI | | |
| 3.1 | Griovių-imtuvų bendras ilgis | km | 16,141 |
| | Iš jų: | | |
| 3.1.1 | remontuojamų | km | 16,041 |
| 3.1.2 | paliekama natūralioje būklėje | km | 0,100 |
| | 4. DRENAŽAS | | |
| 4.3 | Drenažo žiočių skaičius | vnt | 142 |
| | Iš jų: | | |
| 4.3.1 | remontuojamų | vnt | 142 |
| | 6. HIDROTECHNINIAI ĮRENGINIAI | | |
| 6.1 | Pralaidos | vnt | 14 |
| | Iš jų: | | |
| 6.1.1 | remontuojamos | vnt | 14 |
| | 7. GAMTOSAUGINĖS PRIEMONĖS | | |
| 7.1 | Drenažinio vandens biologinio valymo sistema | vnt | 1 |
| 7.2 | Pavienių akmenų (d 40-50 cm) įrengimas upės dugne | vnt | 1 |
| 7.3 | Akmenų ir rąstų slenksčio įrengimas | vnt | 1 |


**bei atliekamų laboratorinių tyrimų**

# SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Darbų ir įrenginių pavadinimas | Markė, tipas | Kiekis | Darbų ir įrenginių, kuriems surašomi paslėptų darbų, trasų nužymėjimo aktai, bei atliekamų laboratorinių tyrimų pavadinimas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Drenažo žiotys | d 110 mm<br>d 160 mm<br>d 200 mm<br>d 300 mm | 45 vnt.<br>88 vnt.<br>8 vnt.<br>1 vnt. | 1.Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūros sandarinimui ritinine filtracine medžiaga. |
| 2 | Pralaidos tarpų tarp vamzdžių užtaisymui | | 886 m | 1. Siūlių užtaisymui pagal brėžinius. |
| 3 | Pralaidos antgalių atstatymui | 2xØ 1,6 m | 2 vnt | 1. Pralaidos antgalių montavimui pagal brėžinius |
| 4 | Pralaidos atstatymui | VP-10-125-1 | 1 vnt | 1. Pralaidos montavimui pagal brėžinius |


Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai
Objekto schema Nr. 1
512400
512800
513200
513600
514000
514400
514800
515200
515600
516000
6222000
6221600
6221200
6220800
6220400
6220000
6219600
6219200
6218800
6218400
6218000
6217600
6217200
6216800
Velniakalnio g.
Kriaušiskiai
3138
Kalneliškiai
Dvaro g
2925
2925
2925
R-3-2-3 L=1294
R-3-2-3-1-2 L=569
R-3-2-3-1 L=612
R-3-2 L=2824
Rainoius
R-3-2-1 L=1060
Adomiškis
Kelmučių miškas
miškas
Didieji Grūžiai
Kelmučiai
1:20 000
© HNIT-BALTIC, GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016, LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2016, LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys ©, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, 2015.


Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai
Objekto schema Nr. 2
Gulbinai
Gulbinų tvenkinys
Pamnguziai
Daudžgriai
Aulai
Užuleknis
Gulbinų miškas
Daučkenai
Šniukščiai
Butniūnai
Bajoriškiai
Kaukaragis
Kratiškiai
Sodeliai
Jagaudžiai
Daukšiai
Gulbinėnų miškas
Jagaudžių miškas
Paberliai
Barklainių miškas
Barklainėliai
Varžai
Stasiškiai
Jutiškiai
Užusienis I
Karklinai
Patatuliečiai
Aukštuoliai
Motiejūnai
Varžai
Žvirgždė
Ganiūnai
1:50 000
© HNIT-BALTIC, GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016, LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2016; LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys ©, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, 2015


Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai
Objekto schema Nr. 3
524400
524600
524800
525000
525200
525400
525600
525800
526000
6224000
6223800
6223600
6223400
6223200
6223000
6222800
6222600
6222400
6222200
6222000
6221800
6221600
6221400
Šunkiškių g.
3117
Dubysas
D-3 L=485
Lauko g.
Pucdzia
Šunkiškiai
Naujasodžio g.
Šunkiškių g.
3117
1:10 000
© HNIT-BALTIC, GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2016; LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys ©. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, 2015.

TVIRTINU:
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas
Vaidotas Kuodis
2026 m. rugsėjo 4 d.

**PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ IR GULBINĖNŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIES MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBAI**

**PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS**

**1. Statytojas (Užsakovas)** – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys.

**2. Objekto pavadinimas** – Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai.

**3. Finansavimo šaltinis** – specialiosios tikslinės dotacijos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (melioracijai) atlikti.

**4. Statinio vieta** – Vaškų sen., Saločių sen., Krinčino sen., Pasvalio r. sav. (pridedama objektų schemos).

**5. Statinio paskirtis** – melioracijos statiniai.

**6. Statybos rūšis** – remontas.

**7. Preliminari projekto apimtis** – remontuojami melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai. Bendras griovių ilgis 16,034 km.

**8. Projektavimo stadija** – techninis darbo projektas.

**9. Projekto rengimas** – melioracijos statinių techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu Nr. I-1240 (su visais aktualiais pasikeitimais), Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu Nr. I-323 (su visais aktualiais pakeitimais), melioracijos techniniais reglamentais MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai" (su visais aktualiais pakeitimais), MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas" (su visais aktualiais pakeitimais), kitais galiojančiais norminiais aktais ir standartais, šia užduotimi.

Apie projekto rengimą informuoti visuomenę vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis taisyklėmis.

**9. Projektavimo paslaugų reikalavimai:**

9.1. Paslaugų teikėjas turi atlikti detalius melioracijos griovių ir juose esančių statinių esamos būklės tyrinėjimus ir pateikti statytojui techninį darbo projektą. Projekte numatyti grioviuose ir jų šlaituose pašalinti ir sunaikinti krūmus, krūmų atžalas, nušienauti, išvalyti griovių dugnus bei pralaidas nuo sąnašų ir žolinės augmenijos laikantis aplinkosauginių reikalavimų. Tyrinėjimo metu įvertinti drenažo žiočių, vandens pralaidų būklę ir jei reikia numatyti jų remontą.

9.2. Paslaugų teikėjas privalo atlikti visus būtinus veiksmus, kurie reikalingi projekto parengimui, gauti projektavimo sąlygas iš kitų inžinerinių komunikacijų savininkų ir/ar institucijų.

9.3. Techninio darbo projekto ekspertizė privaloma. Ekspertizės paslaugą atliks Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Užsakovo parinktas Paslaugos teikėjas.

**10. Techninio darbo projekto sudėtis:**

10.1. Aiškinamasis raštas, objekto vietovės schema, techninės specifikacijos, darbų kiekiai, brėžiniai, aplinkos apsaugos dalis.

10.2. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas.

10.3. Tyrinėjimų dokumentacija.

**11. Užsakovui pateikiamos projektinės dokumentacijos kiekis** - Užsakovui pateikiami 3 (trys) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir 3 (trys) egzemplioriai techninio darbo projekto, įrašyto į kompiuterinę laikmeną (brėžinių formatai – *.pdf, *.shp ; teksto – *.doc).

Parengė:

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus statybos inžinierius Jonas Jaruševičius

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## 1. ĮVADAS

Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai techninį darbo projektą parengė Editos Balčiūnienės IĮ.

Projekto:

Statybos rūšis – remontas

Statinio kategorija – neypatingasis

Paskirtis – hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai

Remontuojami grioviai iškasti 1968-1974 metais pagal RVŪPI Panevėžio skyriaus 1968-1974 metais sudarytus melioracijos projektus.

Atstatant normalų dirbamų žemių sausėjimo procesą ir sustabdant nepageidaujamų deformacijų vystymąsi tikslinga atlikti šių griovių, jų įrenginių remonto darbus.

Ištyrinėtų griovių ilgis 16,141 km., remontuojama 16,041 km., 0,100 km paliekama natūralioje būklėje. Tyrinėjimai atlikti GPS prietaisu.

## 2. GRIOVIAI

Projekte ištyrinėti 16,141 km. griovių, jie priklauso Ramojaus, Ringužės ir Dusyno upių baseinams. Pagrinde grioviai eina per dirbamus žemės plotus, dalis jų eina pamiške ir mišku. Neprižiūrimi grioviai ir jų apsauginės juostos apaugo aukštaūge žoline augmenija ir įvairaus tankumo krūmais. Valant griovius vietomis buvo pažeistos šlaitų papėdės. Be reikalo išplatintos griovių vagos, ko pasekoje sumažėjo vandens greitis ir susidarė palankios sąlygos vystytis žolinei augmenijai, kuri dugne sudaro patvanką. Visumoje griovių šlaitai ir dugnai stabilūs, be nuošliaužų ir žymių dugno išplovimų. Tyrinėjimo metu nustatytas vagos hidraulinis nuolydis, atsižvelgta į vagos užaugimą žoline vandens augmenija. Didesniuose griovio dugno nuolydžio baruose numatomas tik žolinės augmenijos pašalinimas. Remontuojamuose grioviuose įrengtų paviršinio vandens latakų nenustatyta, griovių šlaitai yra stabilūs, išgraužų ar išplovimų nepastebėta, šiuo metu paviršinio vandens latakų įrengimas nereikalingas.

Deformacijoms pašalinti numatomos priemonės ir darbų apimtys nurodytos darbų kiekių santraukoje.

## 3. HIDROTECHNINIAI ĮRENGINIAI

Projekte ištyrinėta 14 pralaidų. Pralaidoms reikalinga atstatyti važiuojamąją kelio dangą, įrengti signalinius stulpelius, bei išvalyti neleistina sąnašų kiekį iš jų, patrupėjusius antgalius remontuoti, užtaisyti tarpus tarp vamzdžių, atstatyti sulūžusius antgalius. Viena pralaida įrengta R-3-2 griovyje pk. 11+06 yra sulūžusi, numatyta ją perstatyti.

Visi reikalingi darbai griovių remonto darbams atlikti ir deformacijoms pašalinti nurodyti darbų kiekių santraukos lentelėje bei griovių išilginiuose profiliuose.

## 4. DRENAŽO ŽIOTYS

Daugumoje ištyrinėtame objekte grioviuose esančios žiotys yra gelžbetoninės, kurios eksploatacijos eigoje nepasiteisino. Esant gilesniam įšalui žiočių ir rinktuvų sandūroje aižėjo rinktuvo vamzdžiai, ko pasekoje vykstant sufozijai žiotys užnešamos, o iš sistemos plūstantis vanduo, negalėdamas prasiveržti per žiotis, veržiasi šlaitu ir jį ardo. Tokios žiotys vadinamos „atitrūkusiomis". Žiotys atitrūksta ir dėl to, kad jos nevalomos. Sąnašos suželia tankia žoline augmenija, kuri trukdo vandeniui ištekėti, todėl pasekmės tos pačios, kaip ir pašalo paveiktų žiočių. Atitrūkusios žiotys – tai gerai veikiančių drenažo sistemų požymis.

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenažo žiočių atstatymui. Jų tolesnės priežiūros palengvinimui ir žiočių apsaugos užtikrinimui numatyta pastatyti melioracinius stulpelius PMS-200, žyminčius drenažo žiočių vietą. Valant griovius prie esamų drenažo žiočių visus darbus 2 m atstumu nuo jų atlikti rankiniu būdu.

Grioviuose esančių drenažo žiočių santrauka pateikiamos 3-ioje lentelėje.

3 lentelė. Drenažo žiočių santrauka

| Eil. Nr. | Griovių pavadinimas | Drenažo žiočių skaičius | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | d - 110 | d - 160 | d - 200 | d - 300 | Viso |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | R-3-2 | 15 | 13 | 3 | | ***31*** |
| 2 | R-3-2-1 | 6 | 7 | 2 | | ***15*** |
| 3 | R-3-2-3 | 10 | 5 | 1 | | ***16*** |
| 4 | R-3-2-3-1 | 3 | 3 | | | ***6*** |
| 5 | R-3-2-3-1-2 | 5 | 4 | | | ***9*** |
| 6 | Ringužė | 5 | 54 | 1 | | ***60*** |
| 7 | D-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ***5*** |
| | ***Viso:*** | ***45*** | ***88*** | ***8*** | ***1*** | ***142*** |

## 5. APLINKOS APSAUGA

***Vanduo***

Potencialių vandens teršėjų nėra. Vykdant darbus nebus pažeistas vandens režimas. Prie griovio esančios vandens apsauginės juostos yra suformuotos tinkamai. Vykdant esamų melioracijos statinių remontą, poveikio požeminiams vandenims nebus.

Vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės" p.32.2 melioracijos grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio šlaito viršutinės briaunos) 15 m pločio griovio priežiūros juosta ir nuo 1 iki 3 m apsaugos juosta. Prie griovio esančios apsauginės juostos yra suformuotos tinkamai. Jos patikimai sulaiko nešmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalančio paviršinį vandenį nuo cheminių junginių, funkcijas.

Atliekant remonto darbus būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų: draudžiamas, bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas. Statybvietėje turi būti paruoštas švarus smėlis, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui (užpilti smėliu, pjuvenomis, apkasti griovelius, ekranuoti polietileno plėvele ir smėlio maišais). Baigus darbus sutvarkyti aplinką ir pakrantės apsaugos juostą. Remonto ir eksploatacijos metu vandens poreikio nebus.

***Aplinkos oras***

Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su oro teršimu. Numatytos vykdyti veiklos atveju oro teršimas susijęs tik su remonto naudojamos technikos išmetamomis dujomis, kurių kiekis neviršys nustatytų leistinų normų.

Darbų metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. Atsižvelgiant į nedidelį taršos krūvį, kuris pateks į aplinką per gana ilgą darbų vykdymo laiką ir į tai, kad retai apgyvendinta, galima daryti išvada, kad poveikis aplinkai dėl oro taršos iš mobilių taršos šaltinių bus vietinio pobūdžio ir nežymus.

***Dirvožemio apsauga***

Prieš atliekant žemės kasimo darbus, turi būti nuimtas humusingas dirvožemis. Jį numatoma laikinai sandėliuoti, baigus darbus paskleisti pažeistose vietose. Pagrindiniai žemės darbai bus atliekami sausuoju metų laiku mechanizmais su vikšrine važiuokle, todėl fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemio suspaudimui ir tankio pokyčiams bus nežymus.

***Biologinė įvairovė.***

Numatomos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Saugomų teritorijų ir jų apsaugos zonų ribas, taip pat nepatenka į „Natūra 2000“ teritorijas, Ringužės up. (41011458) remontavimo darbų plote saugotinų vertingų bei retų augalų augimviečių nėra. Į raudonąją knygą įrašytų paukščių perimviečių, gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radaviečių-augimviečių nėra. Dalis griovio R-3-2 ribojasi su Grūžių botaninio-zoologinio draustinio teritorija. Remonto darbai draustinio teritorijoje nenumatomi.

Vykdant Ringužės up. (41011458) remontavimo darbus nebus šalinami saugotini želdiniai. Išsaugant šlaite esančius želdinius kurie netrukdo griovio valymui numatoma palikti. Remontuojamo Ringužės up. (41011458) ilgis 9,190 km, paliekami želdiniai sudaro ne mažiau 15 % griovio ilgio. Griovių, kurie vienu šlaitu šliejasi prie miško, krūmus ir pomiškį numatyta šalinti 1 m juosta nuo papėdės besišliejančio šlaito. Šalinant krūmus nuo griovio šlaitų taikyti atrankinį kirtimą. Griovių dugnas atstatomas į buvusį projektinį dugno nuolydį. Sąnašas iš griovio dugno paskleisti už griovių apsauginės juostos ribų ir jas sulėkščiuoti. Pažeistos upės pakrantės apsaugos juostos bus atkuriamos apsėjant daugiamečių žolių mišiniu.

Melioracijos statinių projekto aplinkosauginėje dalyje numatomos 3 neigiamą poveikį mažinančios aplinkosauginės priemonės. Numatoma įrengti pavienių akmenų D 40-50 cm metinį sureguliuoto upelio dugne, Ringužės up. (41011458) ruože tarp pk. 6+70-7+00 kur yra pakankamas nuolydis, kad netvenktų pralaidos, drenažo žiočių ir nesutrikdytų tinkamo melioracijos sistemų veikimo. Kita vandens aeracijos sąlygas gerinanti priemonė sureguliuoto Ringužės up. (41011458) pk. 94+22, prie drenažo sistemos žiočių Nr.58(11) numatome įrengti drenažinio vandens biologinio valymo sistemą. Trečioji neigiamą poveikį mažinanti priemonė yra mišrios kliūties įrengimas upės vagoje Ringužės up. (41011458) pk. 18+21. Kliūties įrengimui naudojami akmenys ir medžių rąstai. Kliūties ilgis 3 metrai, plotis apie 3 m. Medžių rąstai pritvirtinami 10 cm skersmens kuolais, kurie kalami į dugną ne mažiau kaip 1 metras. Akmenys dedami aplink įtvirtintą rąstą, taip suformuojant slenkstį.

## 6. SAUGA DARBE

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto.

Nepalikti darbo duobių be priežiūros arba tinkamai neaptvėrus su įspėjamaisiais ženklais juostomis ir kt. Kabelių, inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus atlikti rankiniu būdu. Prieš darbų pradžią inžinerinių tinklų ir kabelių apsaugos zonose, išsikviesti šių įrenginių atstovus. Durpiniuose gruntuose mechanizmams ir technikai dibti naudojant klojinius.

## 7. TOLESNĖS PRIEŽIŪROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemų įrenginius, reikia kruopščiai prižiūrėti ir saugoti nuo galimų gedimų.

Atlikus griovių remonto darbus, jų tolesnės priežiūros darbai yra tokie:

a) periodiškai, ne mažiau kaip 2 kartus per metus apžiūrėti griovius ir išaiškinti jų gedimus;
b) sistemingai griovių vagas valyti nuo sąnašų, augmenijos bei kitų pašalinių daiktų, trukdančių vandens tekėjimui;
c) saugoti įrenginius nuo sąnašų ir galimų gedimų;
d) stebėti nuslinkimų atsiradimą, griovių šlaitų ir krantų krūmuotumą ir laiku juos šalinti.

Griovių šlaitų ir apsauginių juostų šienavimas turi būti organizuojamas taip, kad augančios piktžolės nesubrandintų sėklų.

Šlaitų šienavimo plotas pateikiamas šienavimo darbų kiekių 2-oje lentelėje.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Griovio pavadinimas | Piketai | Griovio ilgis, m | Šienaujamų šlaitų plotas, 100 $m^2$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R-3-2 | 11+00-39+62 | 2862 | 257,58 |
| 2 | R-3-2-1 | 1+00-10+60 | 960 | 86,40 |
| 3 | R-3-2-3 | 0+00-13+04 | 1304 | 117,36 |
| 4 | R-3-2-3-1 | 0+00-6+54 | 654 | 58,86 |
| 5 | R-3-2-3-1-2 | 0+00-5+86 | 586 | 52,74 |
| 6 | Ringužė | 6+50-98+40 | 9190 | 827,10 |
| 7 | D-3 | 0+00-4+85 | 485 | 43,65 |
| | | ***Viso:*** | ***16041*** | ***1443,69*** |

**Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai**

DARBŲ KIEKIŲ SANTRAUKA

| Eil. Nr. | Darbai | Griovio pavadinimas | Piketai | Mato vnt. | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tankių krūmų kirtimas (Žin., 2018, Nr. 521) | R-3-2 | 11+00-39+62 | ha | 2,00 |
| | | R-3-2-1 | 1+00-10+60 | ha | 0,67 |
| | | Ringužė | 6+50-35+00<br>62+00-98+40 | ha | 4,54 |
| | | D-3 | 0+00-4+85 | ha | 0,34 |
| | | | ***Viso:*** | ***ha*** | ***7,55*** |
| | | | | | |
| 2 | Vidutinio tankumo krūmų kirtimas (Žin., 2018, Nr. 521) | R-3-2-3 | 0+00-13+04 | ha | 0,91 |
| | | R-3-2-3-1 | 0+00-6+54 | ha | 0,46 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 0+00-5+86 | ha | 0,41 |
| | | Ringužė | 35+00-62+00 | ha | 1,89 |
| | | | ***Viso:*** | ***ha*** | ***3,67*** |
| | | | | | |
| 3 | Krūmų surinkimas ir išvežimas | R-3-2 | 11+00-39+62 | ha | 2,00 |
| | | R-3-2-1 | 1+00-10+60 | ha | 0,67 |
| | | R-3-2-3 | 0+00-13+04 | ha | 0,91 |
| | | R-3-2-3-1 | 0+00-6+54 | ha | 0,46 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 0+00-5+86 | ha | 0,41 |
| | | Ringužė | 6+50-98+40 | ha | 6,43 |
| | | D-3 | 0+00-4+85 | ha | 0,34 |
| | | | ***Viso:*** | ***ha*** | ***11,22*** |
| | | | | | |
| 4 | Griovio dugno valymas, kai sąnašų storis iki 0,4 m | R-3-2 | 11+00-39+62 | m‘/$m^3$ | 2862/1145 |
| | | R-3-2-1 | 1+00-10+60 | m‘/$m^3$ | 960/384 |
| | | R-3-2-3 | 0+00-13+04 | m‘/$m^3$ | 1304/522 |
| | | R-3-2-3-1 | 0+00-6+54 | m‘/$m^3$ | 654/262 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 0+00-5+86 | m‘/$m^3$ | 586/234 |
| | | Ringužė | 6+50-98+40 | m‘/$m^3$ | 9190/5514 |
| | | D-3 | 0+00-4+85 | m‘/$m^3$ | 485/194 |
| | | | *Viso:* | ***m‘/$m^3$*** | ***16041/8255*** |

| Eil. Nr. | Darbai | Griovio pavadinimas | Piketai | Mato vnt. | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Iškasto grunto paskleidimas 59 kW buldozeriu 10 m atstumu | R-3-2 | 11+00-39+62 | $m^3$ | 1031 |
| | | R-3-2-1 | 1+00-10+60 | $m^3$ | 346 |
| | | R-3-2-3 | 0+00-13+04 | $m^3$ | 470 |
| | | R-3-2-3-1 | 0+00-6+54 | $m^3$ | 236 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 0+00-5+86 | $m^3$ | 211 |
| | | Ringužė | 6+50-98+40 | $m^3$ | 4963 |
| | | D-3 | 0+00-4+85 | $m^3$ | 175 |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^3$*** | ***7432*** |
| | | | | | |
| 6 | Lėkščiavimas 2 kartus grunto paskleidimo zonoje | R-3-2 | 11+00-39+62 | ha | 2,86 |
| | | R-3-2-1 | 1+00-10+60 | ha | 0,96 |
| | | R-3-2-3 | 0+00-13+04 | ha | 1,30 |
| | | R-3-2-3-1 | 0+00-6+54 | ha | 0,65 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 0+00-5+86 | ha | 0,59 |
| | | Ringužė | 6+50-98+40 | ha | 9,19 |
| | | D-3 | 0+00-4+85 | ha | 0,48 |
| | | | ***Viso:*** | ***ha*** | ***16,03*** |
| | | | | | |
| 7 | Griovio šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas | R-3-2 | 11+00-39+62 | 100 $m^2$ | 257,58 |
| | | R-3-2-1 | 1+00-10+60 | 100 $m^2$ | 86,40 |
| | | R-3-2-3 | 0+00-13+04 | 100 $m^2$ | 117,36 |
| | | R-3-2-3-1 | 0+00-6+54 | 100 $m^2$ | 58,86 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 0+00-5+86 | 100 $m^2$ | 52,74 |
| | | Ringužė | 6+50-98+40 | 100 $m^2$ | 827,10 |
| | | D-3 | 0+00-4+85 | 100 $m^2$ | 43,65 |
| | | | ***Viso:*** | ***100 $m^2$*** | ***1443,69*** |
| | | | | | |
| 8 | Drenažo žiočių PE-110 mm keitimas naujomis (Žin., 2004, Nr. 127-4582), (MTR 2.02.01:2006) | R-3-2 | | vnt | 15 |
| | | R-3-2-1 | | vnt | 6 |
| | | R-3-2-3 | | vnt | 10 |
| | | R-3-2-3-1 | | vnt | 3 |
| | | R-3-2-3-1-2 | | vnt | 5 |
| | | Ringužė | | vnt | 5 |
| | | D-3 | | vnt | 1 |
| | | | ***Viso:*** | ***vnt*** | ***45*** |
| | | | | | |
| 9 | Drenažo žiočių PE-160 mm keitimas naujomis (Žin., 2004, Nr. 127-4582), (MTR 2.02.01:2006) | R-3-2 | | vnt | 13 |
| | | R-3-2-1 | | vnt | 7 |
| | | R-3-2-3 | | vnt | 5 |
| | | R-3-2-3-1 | | vnt | 3 |
| | | R-3-2-3-1-2 | | vnt | 4 |
| | | Ringužė | | vnt | 54 |
| | | D-3 | | vnt | 2 |
| | | | ***Viso:*** | ***vnt*** | ***88*** |

| Eil. Nr. | Darbai | Griovio pavadinimas | Piketai | Mato vnt. | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Drenažo žiočių PE-200 mm keitimas naujomis (Žin., 2004, Nr. 127-4582), (MTR 2.02.01:2006) | R-3-2 | | vnt | 3 |
| | | R-3-2-1 | | vnt | 2 |
| | | R-3-2-3 | | vnt | 1 |
| | | Ringužė | | vnt | 1 |
| | | D-3 | | vnt | 1 |
| | | | ***Viso:*** | vnt | ***8*** |
| | | | | | |
| 11 | Drenažo žiočių PE-300 mm keitimas naujomis (Žin., 2004, Nr. 127-4582), (MTR 2.02.01:2006) | D-3 | | vnt | 1 |
| | | | ***Viso:*** | ***vnt*** | ***1*** |
| | | | | | |
| 12 | Griovių valymas rankiniu būdu ties kliūtimis | R-3-2 | 11+00-39+62 | $m^3$ | |
| | | R-3-2-1 | 1+00-10+60 | $m^3$ | |
| | | R-3-2-3 | 0+00-13+04 | $m^3$ | |
| | | R-3-2-3-1 | 0+00-6+54 | $m^3$ | |
| | | R-3-2-3-1-2 | 0+00-5+86 | $m^3$ | |
| | | Ringužė | 6+50-98+40 | $m^3$ | |
| | | D-3 | 0+00-4+85 | $m^3$ | |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^3$*** | ***25*** |
| | | | | | |
| 13 | Dirbtinių kliūčių išardymas ir išvežimas | R-3-2 | 11+00-39+62 | $m^3/t$ | |
| | | R-3-2-1 | 1+00-10+60 | $m^3/t$ | |
| | | R-3-2-3 | 0+00-13+04 | $m^3/t$ | |
| | | R-3-2-3-1 | 0+00-6+54 | $m^3/t$ | |
| | | R-3-2-3-1-2 | 0+00-5+86 | $m^3/t$ | |
| | | Ringužė | 6+50-98+40 | $m^3/t$ | |
| | | D-3 | 0+00-4+85 | $m^3/t$ | |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^3/t$*** | ***128/32*** |
| | | | | | |
| 14 | Signalinių stulpelių įrengimas ant esamos pralaidos (Žin., 1996, Nr. 85-2041), (MTR 2.02.01:2006) | R-3-2 | 25+40; 38+38 | vnt | 8 |
| | | R-3-2-1 | 5+57 | vnt | 4 |
| | | R-3-2-3 | 0+34; 5+07 | vnt | 8 |
| | | R-3-2-3-1 | 4+60 | vnt | 4 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 3+00 | vnt | 4 |
| | | Ringužė | 12+46; 28+93; 53+93; 71+72; 82+71 | vnt | 20 |
| | | | ***Viso:*** | ***vnt*** | ***48*** |

| Eil. Nr. | Darbai | Griovio pavadinimas | Piketai | Mato vnt. | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Pralaidos išvalymas permetant gruntą 3 kartus | R-3-2 | 25+40; 38+38 | $m^3$ | 5 |
| | | R-3-2-1 | 5+57 | $m^3$ | 2 |
| | | R-3-2-3 | 0+34; 5+07 | $m^3$ | 5 |
| | | R-3-2-3-1 | 4+60 | $m^3$ | 2 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 3+00 | $m^3$ | 2 |
| | | Ringužė | 12+46; 28+93; 53+93; 68+42; 71+72; 82+71 | $m^3$ | 20 |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^3$*** | ***36*** |
| | | | | | |
| 16 | Žvyro dangos atstatymas | R-3-2 | 11+06; 25+40; 38+38 | $m^3$ | 30 |
| | | R-3-2-1 | 5+57 | $m^3$ | 10 |
| | | R-3-2-3 | 0+34; 5+07 | $m^3$ | 20 |
| | | R-3-2-3-1 | 4+60 | $m^3$ | 10 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 3+00 | $m^3$ | 10 |
| | | Ringužė | 12+46; 28+93; 53+93; 71+72; 82+71 | $m^3$ | 50 |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^3$*** | ***130*** |
| | | | | | |
| 17 | Pralaidos antgalių remontas betonu | | | | |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^3$*** | ***11*** |
| | | | | | |
| 18 | Vamzdyno liemens atkasimas ekskavatoriumi/užtūrų įrengimas/ vandens pašalinimas | R-3-2 | 11+06; 25+40; 38+38 | $m^3$ | 95/-/10<br>84/5/10<br>80/5/10 |
| | | R-3-2-1 | 5+57 | $m^3$ | 82/5/10 |
| | | R-3-2-3 | 0+34; 5+07 | $m^3$ | 78/5/10<br>76/5/10 |
| | | R-3-2-3-1 | 4+60 | $m^3$ | 86/5/10 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 3+00 | $m^3$ | 80/5/10 |
| | | Ringužė | 12+46; 28+93; 53+93; 82+71 | $m^3$ | 112/10/20<br>104/10/20<br>105/10/20<br>94/10/20 |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^3$*** | ***1076/75/160*** |
| | | | | | |
| 19 | Vamzdyno liemens atkasimas rankiniu būdu | R-3-2 | 25+40; 38+38 | $m^3$ | 3<br>2 |
| | | R-3-2-1 | 5+57 | $m^3$ | 2 |
| | | R-3-2-3 | 0+34; 5+07 | $m^3$ | 2<br>2 |
| | | R-3-2-3-1 | 4+60 | $m^3$ | 2 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 3+00 | $m^3$ | 2 |
| | | Ringužė | 12+46; 28+93; 53+93; 82+71 | $m^3$ | 6<br>5<br>5<br>3 |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^3$*** | ***34*** |

| Eil. Nr. | Darbai | Griovio pavadinimas | Piketai | Mato vnt. | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Viela d 3B I | R-3-2 | 25+40;<br>38+38 | m‘/kg | 85,4/4,7<br>119,56/6,58 |
| | | R-3-2-1 | 5+57 | m‘/kg | 94,9/5,2 |
| | | R-3-2-3 | 0+34;<br>5+07 | m‘/kg | 85,4/4,7<br>94,9/5,2 |
| | | R-3-2-3-1 | 4+60 | m‘/kg | 87,6/4,8 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 3+00 | m‘/kg | 87,6/4,8 |
| | | Ringužė | 12+46;<br>28+93;<br>53+93;<br>82+71 | m‘/kg | 336/18,48<br>312/17,16<br>312/17,16<br>156/8,58 |
| | | | ***Viso:*** | ***m‘/kg*** | ***1771,36/97,36*** |
| | | | | | |
| 21 | Geotekstilė | R-3-2 | 25+40;<br>38+38 | $m^2$ | 20,7<br>28,98 |
| | | R-3-2-1 | 5+57 | $m^2$ | 22,49 |
| | | R-3-2-3 | 0+34;<br>5+07 | $m^2$ | 20,7<br>22,49 |
| | | R-3-2-3-1 | 4+60 | $m^2$ | 20,76 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 3+00 | $m^2$ | 20,76 |
| | | Ringužė | 12+46;<br>28+93;<br>53+93;<br>82+71 | $m^2$ | 84,84<br>78,78<br>78,78<br>39,39 |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^2$*** | ***438,67*** |
| | | | | | |
| 22 | Vielos tinklelis „Akutės“ 30x30 | R-3-2 | 25+40;<br>38+38 | $m^2$/kg | 13,2/49,4<br>18,48/69,16 |
| | | R-3-2-1 | 5+57 | $m^2$/kg | 14,3/53,43 |
| | | R-3-2-3 | 0+34;<br>5+07 | $m^2$/kg | 13,2/49,4<br>14,3/53,43 |
| | | R-3-2-3-1 | 4+60 | $m^2$/kg | 13,2/49,32 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 3+00 | $m^2$/kg | 13,2/49,32 |
| | | Ringužė | 12+46;<br>28+93;<br>53+93;<br>82+71 | $m^2$/kg | 54,04/202,16<br>50,18/187,72<br>50,18/187,72<br>25,09/93,86 |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^2$/kg*** | ***279,37/1044,92*** |
| | | | | | |
| 23 | Betono mišiniai | R-3-2 | 25+40;<br>38+38 | $m^3$ | 1,5<br>2,1 |
| | | R-3-2-1 | 5+57 | $m^3$ | 1,69 |
| | | R-3-2-3 | 0+34;<br>5+07 | $m^3$ | 1,5<br>1,69 |
| | | R-3-2-3-1 | 4+60 | $m^3$ | 1,56 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 3+00 | $m^3$ | 1,56 |
| | | Ringužė | 12+46;<br>28+93;<br>53+93;<br>82+71 | $m^3$ | 6,16<br>5,72<br>5,72<br>2,86 |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^3$*** | ***32,06*** |


| Eil. Nr. | Darbai | Griovio pavadinimas | Piketai | Mato vnt. | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Vamzdyno liemens užpylimas ekskavatoriumi sutankinant gruntą | R-3-2 | 25+40;<br>38+38 | $m^3$ | 87<br>82 |
| | | R-3-2-1 | 5+57 | $m^3$ | 84 |
| | | R-3-2-3 | 0+34;<br>5+07 | $m^3$ | 80<br>78 |
| | | R-3-2-3-1 | 4+60 | $m^3$ | 88 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 3+00 | $m^3$ | 82 |
| | | Ringužė | 12+46;<br>28+93;<br>53+93;<br>82+71 | $m^3$ | 118<br>109<br>110<br>97 |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^3$*** | ***1015*** |
| | | | | | |
| 25 | Užtūrų išardymas | R-3-2 | 25+40;<br>38+38 | $m^3$ | 5<br>5 |
| | | R-3-2-1 | 5+57 | $m^3$ | 5 |
| | | R-3-2-3 | 0+34;<br>5+07 | $m^3$ | 5<br>5 |
| | | R-3-2-3-1 | 4+60 | $m^3$ | 5 |
| | | R-3-2-3-1-2 | 3+00 | $m^3$ | 5 |
| | | Ringužė | 12+46;<br>28+93;<br>53+93;<br>82+71 | $m^3$ | 10<br>10<br>10<br>10 |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^3$*** | ***75*** |
| | | | | | |
| 26 | Esamų atitrūkusių antgalių Ø 1,5 m atstatymas | Ringužė | 82+71 | vnt | 2 |
| | | | ***Viso:*** | ***vnt*** | ***2*** |
| | | | | | |
| 27 | Pralaidos 2xØ 1,6 m antgalių atstatymas | Ringužė | 53+93 | vnt | 2 |
| | | | ***Viso:*** | ***vnt*** | ***2*** |
| | | | | | |
| 28 | Pralaidos VP-10-125-1 atstatymas | R-3-2 | 11+06 | vnt | 1 |
| | | | ***Viso:*** | ***vnt*** | ***1*** |
| | | | | | |
| 29 | G/b laužo demontavimas ir išvežimas | | | t | |
| | | | ***Viso:*** | ***t*** | ***32*** |

| Eil. Nr. | Darbai | Griovio pavadinimas | Piketai | Mato vnt. | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Gamtosauginės priemonės*** | | | | | |
| 30 | Drenažinio vandens biologinio valymo sistema | Ringužė | 94+22 | vnt | 1 |
| | | | ***Viso:*** | ***vnt*** | ***1*** |
| | | | | | |
| 31 | Pavienių akmenų (d 40-50 cm) įrengimas upės dugne | Ringužė | 6+70-7+00 | $m^3$ | 3 |
| | | | ***Viso:*** | ***$m^3$*** | ***3*** |
| | | | | | |
| 32 | Akmenų ir rąstų slenksčio įrengimas | Ringužė | 18+21 | kompl. | 1 |
| | Medžio rąstų (Ø 0,5 m, L=3m) tvirtinimas upės vagoje | | | $m^3$ | 0,6 |
| | Akmenų metinio formavimas upės vagoje | | | $m^3$ | 1,9 |
| | Natūralios kliūties tvirtinimas kuolais (Ø 0,1 m, L=1,5m) | | | vnt | 6 |

# REPERIŲ KATALOGAS

| Rp. Nr., kodas | Tipas, klasė | Vieta | Aprašymas | Altitudė |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Laikinas | Ringužės up. įrengtoje pralaidoje, pk. 71+72 | Ištekėjimo antgalio viršus | 53,00 |
| 2 | Laikinas | Ringužės up. įrengtoje pralaidoje, pk. 82+71 | Ištekėjimo antgalio viršus | 53,15 |
| 3 | Laikinas | Ringužės up. įrengtoje pralaidoje, pk. 53+93 | Ištekėjimo antgalio viršus | 51,49 |
| 4 | Laikinas | R-3-2-1 griovio gale, 14 drenažo sistemoje | Žiočių apačia | 47,57 |
| 5 | Laikinas | R-3-2-1 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 5+57 | Ištekėjimo antgalio viršus | 47,32 |
| 6 | Laikinas | R-3-2 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 11+06, stambus akmuo prie pralaidos | Stambaus akmens viršus, atžyma dažais | 46,80 |
| 7 | Laikinas | R-3-2-3 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 0+34 | Įtekėjimo antgalio viršus | 48,13 |
| 8 | Laikinas | R-3-2-3-1-2 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 5+71 | Ištekėjimo antgalio viršus | 50,67 |
| 9 | Laikinas | R-3-2 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 39+45 | Kelio atitvaro viršus, atžyma dažais | 55,57 |
| 10 | Laikinas | Ringužės up. įrengtoje pralaidoje, pk. 12+46 | Ištekėjimo vamzdžio apačia | 48,46 |


# REPERIŲ IŠSIDĖSTYMO SCHEMA




## SUTARTINIAI ŽENKLAI

⊗ Laikinas reperis

# REPERIŲ IŠSIDĖSTYMO SCHEMA




SUTARTINIAI ŽENKLAI

⊗ Laikinas reperis

# SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Suderinimo klausimas | Suderinusios organizacijos pavadinimas | Derinusio pareigos, v. ir pavardė | Įrašo vieta | Derinusios organizacijos pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Techniniai sprendimai, projektas, tyrinėjimo dokumentacija, sąmatos | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas | Projekto plane | Suderinta |
| 2 | Projektas, žemės naudojimas | Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaškų seniūnija | Seniūnė | Projekto plane | Suderinta |
| 3 | Projektas, žemės naudojimas | Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Krinčino seniūnija | Seniūnas | Projekto plane | Suderinta |
| 4 | Projektas, žemės naudojimas | Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Saločių seniūnija | Seniūnas | Projekto plane | Suderinta |
| 5 | Projektas | Telia Lietuva,AB | Tinklo resursų administravimo komandos vyr. inžinierius | Projekto plane | 1.Prieš tris paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams. 2.Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu ir dalyvaujant Telia Lietuva, AB atstovui. |
| 6 | Projektas | AB Energijos skirstymo operatorius | Elektros tinklo eksploatavimo komandos inžinierius | Projekto plane | Prieš vykdant statybos darbus išsikviesti ESO, AB atstovą elektros tinklų ir dujotiekio apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu, gauti sutikimą žemės kasimo darbams. |

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

## 1. BENDROJI DALIS

### 1.1. Projekto tikslai.

Konkretaus techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamų melioracinių griovių remontą taip, kad būtų užtikrintas tinkamas drėgmės režimas dirvožemyje ir savalaikis vandens nuvedimas iš drenažo sistemų. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta remontuoti Pasvalio raj. Vaškų, Krinčino ir Saločių seniūnijų Grūžių, Gulbinėnų ir Žilpamūšio kadastrinių vietovių griovius. Techniniame darbo projekte numatoma remontuoti griovius: R-3-2, R-3-2-1, R-3-2-3, R-3-2-3-1, R-3-2-3-1-2, Ringužė, D-3. Iš viso 16 041 m griovių.

### 1.2. Konkretūs darbai

Techniniam darbo projektui įgyvendinti Rangovas turės atlikti tokius darbus:

a) nušienauti griovių šlaitus – 14,43 ha, nukirsti krūmus – 11,22 ha, iškasti iš griovių dugno sąnašas - 8255 $m^3$;
b) perstatyti 142 drenažo žiotis;
c) remontuoti vandens pralaidas – 14 vnt;

### 1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninį darbo projektą buvo vadovautasi projektavimo užduotimi, patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjo, bei galiojančiais normatyviniais dokumentais.

Medžiagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybės LST EN ir ISO standartų reikalavimus.(žr. I tomas „techninės specifikacijos“)

## 2. GAMTINĖS SĄLYGOS

### 2.1. Dirvožemiai

Vadovaujantis dirvožemių tyrinėjimais pirminiam projektui parengti (naudojami išrašai iš pirminio arba rekonstrukcijos projekto) griovių profiliuose nurodyti dirvožemiai ir jų gyliai; Vyrauja priemolio ir priesmėlio gruntai, yra durpynų.

Geležingumo požymiai projekte nepastebėti.

### 2.2. Požeminiai vandenys

Šaltiniuotų plotų objekte nėra.

# 3. STATYBOS PARUOŠIMAS IR ORGANIZAVIMAS

## 3.1. Bendrieji reikalavimai

Iki remonto darbų pradžios yra parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija. Projektas suderintas su Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriumi, Pasvalio rajono rajono savivaldybės Vaškų, Krinčino ir Saločių seniūnijomis, AB „Energijos skirstymo operatorius“, Telia Lietuva AB.

Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuotą statybos vadovą, sugebančius profesionaliai atlikti darbą. Rangovas turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus darbus.

## 3.2. Paruošiamieji darbai

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai:

1. Įrengiamos laikinos buitinės patalpos biuro ir bendro naudojimo reikmėms. Rangovas užtikrina vandens ir elektros tiekimą, pasirūpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi būti švarios ir higieniškos, užtikrinamas tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas.
2. Atliekamas geodezinis nužymėjimas, nužymimos drenažo žiočių, požeminių komunikacijų ir kitų statinių trasos ir vietos bei darbų vykdymo zonos.

## 3.3. Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai pagal šį projektą yra tokie:

1. Griovių šlaitų ir kraštų šienavimas, ajerų, meldų ir kitokių žolių pašalinimas iš griovių dugno; krūmų ir jų atžalų pašalinimas nuo griovių šlaitų, sąnašų iškasimas iš griovių dugno (projektiniai sprendiniai detalizuoti plane (3 lapai) ir griovių profiliuose (1 lapas).
2. Statinių grioviuose statyba: drenažo žiočių įrengimas – 45 vnt. 110 mm skersmens, 88 vnt. 160 mm skersmens, 8 vnt. 200 mm skersmens, 1 vnt. 300 mm skersmens.

## 3.4. Darbai ir jų techninės specifikacijos

### 3.4.1 Krūmų šalinimas

Krūmai šalinami nuo plotų, kur numatytas įrengti drenažo vamzdynas. Krūmai šalinami rankiniu būdu, bei mechanizmais. Mediena sudedama į krūvas, vėliau mediena smulkinama ir išvežama.

### 3.4.2 Šienavimas

Šienaujami griovio šlaitai ir kraštai mechanizmais. Sunkiai prieinamose vietose rankiniu būdu.

### 3.4.3 Nešmenų iškasimas iš griovio dugno

Griovių, kurių gylis iki 3 metrų, sąnašos iškasamos vienkaušiais ekskavatoriais su pasukamo kaušo įranga. Kasama iki profiliuose nurodyto dugno lygio altitudės. Iškastuose ruožuose, nuslūgus vandeniui iš žvėrelių urvų arba slankaus grunto sluoksnelių, kur išmirkusi ir sunykusi velėna, vėl nusėda nešmenų kauburėliai, todėl tokias vietas reikia papildomai pavalyti rankiniu būdu.

Atliekant galutinį iškasimą rankiniu būdu, pagal projektinius parametrus nulyginama šlaitų papėdė, užlyginami šlaitų nelygumai, išplovos ir išrausos.

Tikrinama: nuolydis, dugno aukščiai, šlaitų forma ar nelikę nevalytų tarpų, atgal įkritusių nuovalų.

3.4.4 Pagriovių lėkščiavimas

Iškastų sąnašų susmulkinimui numatytas pagriovių lėkščiavimas. Lėkščiavimo metu susmulkinamos iškastos sąnašos ir sumaišomos su velėna, bei įterpiama į paviršinį dirvos sluoksnį. Lėkščiuojama du kartus sunkiomis lėkštinėmis akėčiomis.

3.4.5 Vandens pašalinimas

Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, paviršines nuotekas ir pan. Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų:

- Vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių.
- Vandens siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės.
- Vandens siurbimas adatinių filtrų pagalba.

Šių būdų panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristikų. Rangovas aprūpina darbo jėga, medžiagomis ir įranga, atlieka visus darbus, būtinus gruntinio vandens lygio pažeminimui, kad planuojami statybos darbai būtų atliekami sausomis sąlygomis.

Vandens pašalinimo sistemos Rangovo darbų apimtis sudaro: vandens pašalinimo sistemos pristatymas į statybvietę, sumontavimas, išbandymas, paleidimas, eksploatavimas, priežiūra, galutinis įrangos išmontavimas bei išvežimas iš statybvietės. Rangovas apmoka visas išlaidas susijusias su vandens pašalinimu. Jis taip pat apmoka visas išlaidas.

3.4.6 Pralaidų remontas

Remontuojant pralaidas, vadovaujantis MND-25 „Vamzdinės pralaidos“. Montavimo brėžiniai“. Monolitiniams antgaliams betonas C 30/37. Ištrupėjusių antgalių remontui naudoti betono arba cemento mišinius ne žemesnės kaip C 30/37 markės.

Tvarkant ištrupėjimus ir užtaisant plyšius, betono paviršių reikia paruošti pneumoplaktukais, mūrininko plaktukais, šepečiais ir vandeniu pašalinti trupantį betono paviršių, padarant platėjančio pleišto kūgio įdubas, kad naujas betonas tvirčiau susirištų su senu. Mažiems ištrupėjimams taikyti užkrėtimo rankiniu būdu metodą, didesniems gali prireikti ir klojinių. Negilūs paviršių ištrupėjimai užtinkuojami. Užtaisant įtrūkimų plyšius cemento skiediniu kruopščiai užpildyti kuo giliau, stengtis, kad neliktų tuštumų.

Pralaidų vamzdžio dugnas atstatomas su ne mažesniu išilginiu nuolydžiu, nei griovys aukščiau pralaidos. Daugumos pralaidų sargšuliai apsamanoję, nulaužti, nulinkę arba betonas aptrupėjęs. Nauji įstatomi į grąžtais išgręžtas skyles. Jie aplink užpilami smėliu, kuris sutankinamas rankinėmis priemonėmis.

Užsinešusios pralaidos valomos pasitelkiant įvairias rankines priemones.

Pralaidas remontuoti tinkamiausia sausuoju vasaros periodu. Ilgose pralaidose sąnašas galima išvalyti pravertu lynu. Prie pralaidų įrengiami plastmasiniai signaliniai stulpeliai.

Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymui, nukasus gruntą nuo pralaidos vamzdžių, švariai nuvalyti betoninius paviršius ir išvalyti tarpus. Pirmiausiai klojama neaustinė geotekstilė. Ant jos dedamas vielos tinklelis d3 mm, virš jo – hidrotechninis betonas C30/37, kad sluoksnio storis būtų $\geq$ 10 cm. Viskas užsandarinama montažinėmis putomis. Grunto pilti neišdžiūvus betonui negalima. Greitą užpylimą galima atlikti, papildomai užklojus geotekstilės ant betono.

3.4.7 Klojiniai

Betono paviršiams esantiems aukščiau projektuojamo paviršiaus, vidiniai klojinių paviršiai turi būti metaliniai, faneriniai ar kitos konstrukcijos, suteikiančios betonui lygų paviršių be pastebimų nelygumų, plyšių, atplaišų, išsikišimų. Klojiniai betono paviršiams, kurie bus įgilinti žemiau projektuojamo paviršiaus, gali būti pagaminti naudojant apdirbtą medieną. Medinių klojinių vidiniai paviršiai turi būti sumirkomi švariu vandeniu, pusantros valandos prieš betono mišinio klojimą. Klojiniai ir su betonu besiliečiantys paviršiai turėtų būti įmirkę, bet neleidžiama, kad ant bet kokių paviršių būtų stovintis vanduo. Konstruktyvinių elementų, kurie laiko betono svorį ar kitas apkrovas, klojinių atramos ir klojiniai gali būti nuardomi kai betonas pasiekia nemažiau kaip 75% nurodyto stiprio gniuždant. Atitinkamas stiprumas turi būti įrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus išbandžius aikštelėje padarytus bandinius. Nurodomas betono stiprumas turi būti pagrįstas 28 dienų bandomojo cilindro ar kubo formos bandinio gniuždymui. Leistini klojinių nuokrypiai turi būti ne didesni kaip: klojinių horizontalumo nuokrypis nuo projektinio – 5mm, klojinių ašių poslinkis – 10mm. Sumontuotus klojinius turi apžiūrėti techninis prižiūrėtojas. Tam surašomas aktas.

3.4.8 Betonavimo darbai

Betono mišinys ruošiamas betono mazge. Betono mišinys klojamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Klojimui naudojami latakai ar kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišiniui ne daugiau kaip iš 1,0m aukščio. Betono mišinio klojimas turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas, sija ir panašiai. Betonavimo darbo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su techniniu prižiūrėtoju. Sukietėjusio betono paviršius, ant kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas iškalant, kad išryškėtų užpildas ir būtų pašalintas visas cemento pienas ir bet kokios kitos dalys, kurios gali pakenkti esamo ir naujo betono sukibimui. Betono klojimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos techniniu prižiūrėtoju. Kietėjančio betono priežiūra turi užtikrinti reikiamą kietėjimo drėgmę ir temperatūrą. Ruošiant, klojant ir išlaikant betono mišinį gamybos ir atitikties kontrolė. Betono pavyzdžiai paimami, prižiūrimi ir bandomi nustatant atsparumą gniuždymui pagal šį standartą. Iš kiekvienos imties turi būti po 4 bandinius. Trys bandiniai turi būti laikomi standartinės drėgmės ir temperatūros sąlygomis. Ketvirtas bandinys turi būti laikomas lauko sąlygomis 28 dienas, kaip ir pagrindinė betono masė. Nustatant betono F ir W būtina paimti iš partijos dar po vieną bandinį. Betono atsparumo gniuždymui rezultatų ataskaitoje turi būti šie duomenys: betonavimo darbo vieta, mišinio numeris ir projektinis atsparumas, betono mišinio sudėtis, išlieto betono kiekis, vandens – cemento santykis minimalus užpildo dalelių dydis, betono slankumas, pavyzdžių paėmimo laikas ir tuo metu buvusi oro temperatūra, liejimo data, faktinis bandomų pavyzdžių amžius bandymo metu.

3.4.9 Armatūra

Draudžiama naudoti armatūrinį plieną, neturintį gamintojo sertifikatų. Gaminant tinklus, jų projektinių matmenų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų, nurodytų ST 8871063.05:2008 8-toje lentelėje.

Armatūros apsauginis betono sluoksnis – 30mm. Armatūros karkasų montavimo leistinieji nuokrypiai turi būti: atstumas tarp atskirų pagrindinės armatūros strypų - ±20mm, apsauginio betono sluoksnio storis - ±3mm. Prieš betonuojant konstrukcijas, techninis prižiūrėtojas tikrina ir priima dedamą armatūrą. Armatūros priėmimo rezultatai užfiksuojami paslėptų darbų aktuose.

3.4.10 Atstatoma kelio danga

Lauko keliukuose virš pralaidų esamos žvyro dangos susidėvėjusios. Joms numatytas žvyro dangos įrengimas arba atnaujinimas. Šių dangų mineralinės medžiagos turi atitikti LST 1714:2001 „ Mineralinės automobilių kelių medžiagos ir jų gaminiai. Techniniai reikalavimai“.

Kelio sankasos virš pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip $D_{Pr}$=100 %. Ypač atkreipti dėmesį į tas vietas, kur pagrindo gruntas keičiamas. Žemės darbai iki konstrukcijos apačios rengiami laikantis statybos techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“.

3.4.11 PE drenažo žiotys

Blogos žiotys (sutrūkusios, sulaužytos, po sąnašomis ir kt.) keičiamos polietileninėmis d110, 160, 200, 300 4 m ilgio žiotimis. Jos klojamos pagal faktinę rinktuvo altitudę. Žiotys įrengiamos kasant tranšėją ratiniais mažo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu būdu. Visos drenažo žiotys žymimos signaliniais polietileniniais stulpeliais PMS - 200, statomais ties griovio viršutine briauna 0,3 m nuo drenažo žiočių ašies. Stulpelio aukštis virš žemės paviršiaus - 1,2 m.

Drenažo žiotys rengiamos iš PE vamzdžių. Šie vamzdžiai turi atitikti standarto LST 1063988-19 Vamzdžiai iš antrinio polietileno reikalavimus. PE vamzdžiais turi turėti atitikties sertifikatą. Projekte parinktas PE vamzdžių sienelės storis leidžia juos kloti iki 4 m gylyje. Polietileninės žiotys rengiamos pagal MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai. Montavimo brėžiniai" duotus brėžinius (Vilnius, 2004). Didesnio skersmens (≥ 160 mm) žiotyse įrengiamos specialios grotelės.

3.4.12 Melioraciniai plastikiniai stulpeliai

Drenažo žiočių žymėjimui naudojami melioraciniai polietileniniai stulpeliai PMS – 200. Pastatyto stulpelio antžeminės dalies aukštis h≥1000mm. Stulpelis žiočių žymėjimui statomas ant griovio šlaito briaunos.

3.4.13 Plastikiniai stulpeliai

Elastingi plastikiniai stulpeliai skirti krašto ir vietinės reikšmės keliams, remontuojamų pralaidų, kelio gabaritų žymėjimui. Jie turi būti su atšvaitais. Atšvaito aukštis turi būti ne mažesnis kaip 180 mm, plotis 40 mm. Signalinių stulpelių aukštis virš kelio turi būti - 1,1 0m. Stulpelių skersinio pjūvio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 100x120 mm. Stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkraščio dalyje 0,20 - 0,35 m atstumu nuo kelio briaunos, abiejose kelio pusėse. Atstumas tarp stulpelių 5,0 m. nuo pralaidos ašies stulpeliai statomi į abi puses 2,5 m atstumu.

3.4.14 Drenažinis demblis

Jis įrengiamas prie drenažo žiočių, griovio šlaito stiprinimui. Demblis pritvirtinamas 5 mm skersmens ir 500 mm ilgio vielos smaigais.

3.4.15 Šlaitų tvirtinimo sintetinė medžiaga (drenažinis kilimas)

Šlaitų tvirtinimo sintetinė medžiaga turi atitikti reikalavimus:

- masė 600±30g/m2 austinis tinklelis 30g/m2;
- laidumas vandeniui 0,15-5,60m/s;
- tempimo stipris ≥2KN/m išilgine kryptimi ir ≥0,4KN/m skersine kryptimi.

3.4.16 Drenažinis kilimas „Secudran" R201

Prie drenažo žiočių griovio šlaitų tvirtinimui naudojamas drenažinis trisluoksnis demblis iš neaustinės tekstilės ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir cheminio poveikio faktoriams. Tinklas išvyniojamas pagal šlaito nuolydį, juostos ankeruojamos viršuje. Šlaite, kad užtikrintų gerą dar sukibimą per visą plotą prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60 cm ilgio kuoleliais ar kabėmis. Priklausomai nuo šlaito statumo kabės 1-3 kabės/$m^2$. Juostų persidengimas – 15 cm skersai šlaito, esant būtinumui – 30 cm išilgai šlaito.

3.4.17 Daugiamečių žolių sėklos

Atstatant pažeistas žemės paviršiaus vietas apsėjimui rekomenduojama naudoti žolių sėklų mišinį:

- motiejukų - 25 %
- tikrojo arba raudonojo eraičino -20 %
- rausvųjų arba baltųjų dobilų - 20 %
- pievinių miglių arba beginklių dirsių - 17.5 %
- daugiamečių svidrių - 17.5 %.

Pažeisti griovio kraštai, ar žalieji plotai apsėjami daugiamečių žolių mišiniu. Įsėjimo norma – 40 kg/ha. Mišinys sudaromas iš 10 kg motiejukų, 8 kg tikrųjų ir raudonųjų eraičinų, 7 kg daugiametės svidrės, 7 kg pievinės miglės arba beginklės dirsės ir 8 kg rausvųjų arba baltųjų dobilų. Žoles pasėti iki rugpjūčio 15 d.

### 3.5. Žemės darbai

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto. Durpiniuose gruntuose mechanizmams ir technikai dibti naudojant klojinius.

Darbams naudojami vienkaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankiniu būdu (sunkiai prieinamose vietose, šalia statinių bei inžinerinių tinklų, elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų susikirtimo vietose su esamais inžineriniais tinklais vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama tranšėja laikinai pakabinami, išramstomi. Žemės darbų metu išardytos esamos dangos (lauko kelias, žalios vejos) atstatomos į pradinę padėtį.

Strėlinių ekskavatorių darbas prie esamų veikiančių elektros orinių linijų leidžiamas tiktai jas laikinai atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas.

### 3.6. Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas

Melioracijos darbų kokybė yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. **Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.**

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis ir šiomis techninėmis specifikacijomis.

Griovių ir juose esančių statinių kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir kitų statinių pagrindinius parametrus (žiūr. 1 lentelę). Drenažo paklojimo, drenažo šulinių ir paviršinio vandens nuleistuvų statybos darbų kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus:drenažo linijos planinę padėtį (koordinates), gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimą, filtracines medžiagas, jų ant vamzdžio tvirtinimo būdą ir kokybę, paviršinio vandens pritekėjimo sąlygų sudarymą (žiūr. 2 lentelę).

1 lentelė. Griovių ir juose esančių statinių kokybės tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

| Eil. Nr. | Tikrinami parametrai | Leistini nukrypimai |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **1. Griovių geometriniai parametrai ir aukščiai** | |
| 1. | Griovio ašies planinė padėtis | +/-4m |
| 2. | Griovio posūkio spindulys | +/-5 proc. |
| 3. | Griovio ašies tiesumas | iki pusės griovio dugno pločio |
| 4. | Griovio dugno altitudės | +5 cm<br>-10 cm |
| 5. | Griovio dugno atvirkštinis nuolydis | neleistinas |
| 6. | Griovio dugno plotis | +/-10 cm |
| 7. | Griovio šlaito koeficientas | +/-10 proc. |
| | **2. Griovių stiprinimas** | |
| 8. | Tvorelės aukštis | +5 cm<br>-2 cm |
| 9. | Žvyro, skaldos sluoksnio (prizmės) storis dugnui stiprinti | +5 cm<br>-2 cm |
| 10. | Akmenų sluoksnio (prizmės) storis | + neribojamas<br>-4 cm |
| 11. | Užpilamo dirvožemio sluoksnio storis | + neribojamas<br>-1 cm |
| 12. | Velėnos storis šlaitui stiprinti | + neribojamas<br>-1 cm |
| 13. | Sustiprinto griovio šlaito lygumas | -1 cm<br>+/-10 cm |
| 14. | Sustiprinto griovio ruožo (šlaito dalies) matmenys | + neribojamas<br>-5 proc. |
| 15. | Paviršinio vandens nuleidimo priemonių (latakų, vagų) nuolydžiai ir kiti parametrai (gylis, plotis, šlaito koeficientas ir kt.) pagal brėžinius | mažinti neleidžiama |
| | **3. Vandens pralaidos** | |
| 16. | Dugno altitudės pralaidos galuose | +/-5 cm |
| 17. | Antgalių geometriniai rodikliai | +/-3 cm |
| 18. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdžiu | be nukrypimų |
| 19. | Pralaidos sujungimas su grioviu | be nukrypimų |
| 20. | Stiprinimo plokščių kiekis | pagal brėžinius |
| 21. | Stiprinimo plokščių briaunų peraukšlėjimas | +/-2 cm |
| 22. | Tarpai tarp stiprinimo plokščių | +2 cm |
| 23. | Po plokštėmis įrengiamas žvyro sluoksnis (jo storis pagal brėžinius, bet neplonesnis kaip 10 cm) | +3 cm<br>-2 cm |
| 24. | Vandens pralaidos ilgis (plastikinių ir metalinių vamzdžių deformacijos galimos iki 2 proc.) | +50 cm<br>-20 cm |
| 25. | Virš pralaidos važiuojamosios dalies plotis | +50 cm<br>-20 cm |
| 26. | Skaldos prizmės arba akmenų metinio už plokštėmis stiprinimo įrengimas (ilgis | + neribojamas<br>-20 cm |

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties deklaracijoje (žiūr.3 lentelę). Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs, rangovas gali naudoti produktus ir kitokių (jei gerina statomo statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių. Pakeitimą reikia pagrįsti skaičiavimais arba kitais svariais argumentais.

3 lentelė. Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją.

| Eil. Nr. | Gaminio arba medžiagos bendrinis pavadinimas | Geometriniai ir masės parametrai | Esminiai techniniai rodikliai |
|---|---|---|---|
| 1 | Drenažo žiotys PE d 110 mm | II PEHD vamzdis 102 mm vid. skersmens | Žiedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos standumas 50 kPa |
| 2 | Drenažo žiotys PE d 160 mm | II PEHD vamzdis 150,2 mm vid. skersmens su grotelėmis | Žiedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos standumas 50 kPa |
| 3 | Drenažo žiotys PE d 200 mm | II PEHD vamzdis 187,8 mm vid. skersmens su grotelėmis | Žiedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos standumas 50 kPa |
| 4 | Drenažo žiotys PE d 300 mm | II PEHD vamzdis 300 mm vid. skersmens su grotelėmis | Žiedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos standumas 50 kPa |
| 5 | G/b plokštės P-5-10 | L-490, B-900, H-80, armatūra A I 1,4 kg | L-490, B-900, H-80, armatūra A I 1,4 kg |
| 6 | G/b plokštės P-15-10 | L-1490, B-900, H-80, armatūra A I 4,8 kg | L-1490, B-900, H-80, armatūra A I 4,8 kg |
| 7 | G/b latakai LU-4 | L-1000mm, B-610mm, H-400mm | Betono 0,069 m3, gaminio masė 170 kg |
| 8 | Melioracinis PE stulpelis | Ilgis2,0 m, užrašas „Melioracija“ | PMS-200 |
| 9 | Viela plieninė paprasta | Skersmuo 5 mm, masė 0,154 kg/m | VR-1, LST 1552:1998 |
| 10 | Hidrotechninis betonas | Betono mišiniai C30(37) | C30(37) |
| 11 | Drenažinis kilimas – demblys prie drenažo žiočių | Secudrain R201 ES-601 | Masė 200g/m$^2$, storis 2,64 cm |
| 12 | Žvyro danga pravažiavimui virš pralaidų | Karjerinis žvyras | Žvyro granulometrinė sudėtis- 0/16, 0/45. |
| 13 | Ruloninė filtracinė medžiaga drenažo vamzdžiams apvynioti | Praleidžia grunto daleles ≤ 0,09 mm skersmens; Laidumas vandeniui ≥ 90 m/d; Tempimo stipris ≥ 1,0 kN/m išilgine ir ≥ 0,4 kN/m skersine kryptimi | Praleidžia grunto daleles ≤ 0,09 mm skersmens; Laidumas vandeniui ≥ 90 m/d; Tempimo stipris ≥ 1,0 kN/m išilgine ir ≥ 0,4 kN/m skersine kryptimi |
| 14 | Daugiamečių žolių mišinys | | Perkamos žolių sėklos turi būti su Valstybinės sėklų ir grudų tarnybos sertifikatais |
| 15 | Dirvožemis | Storis 3 cm | + neribojamas, 1 cm |
| 16 | Velėna | Storis 12 cm | + neribojamas, 1 cm |
| 17 | G/b vamzdžiai d 1000 mm vid. skersmens | Ilgis 2500 mm, svoris 2480 kg, sienelės storis 100 mm, betono klasė C35/45 | Vamzdžių užpylimo aukštis iki 4 m, apkrova 72 kN/m, betono klasė C35/45 |
| 18 | Armatūra antgaliams | Armatūrinis plienas | 8AI, 10AII, 12AIII |

# 4. MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGIMAI

## 4.1. Medžiagos, gaminiai ir įrengimai

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų medžiagų, gaminių ir įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams.

## 4.2. Pakeitimai

Projekte pasiūlytų medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimai po Sutarties pasirašymo galimi tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo sutikimą. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo. Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis.

## 4.3. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Jokios medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos:

## 4.4. Laikinasis sandėliavimas

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus.

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti žeme už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas su jais sutartį Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui.

## 4.5. Atsakomybė užsakant medžiagas

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.

# 5. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

## 5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

***Vanduo***

Potencialių vandens teršėjų nėra. Vykdant darbus nebus pažeistas vandens režimas. Prie griovio esančios vandens apsauginės juostos yra suformuotos tinkamai. Vykdant esamų melioracijos statinių remontą, poveikio požeminiams vandenims nebus.

Melioracijos grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio šlaito viršutinės briaunos) 15 m pločio griovio priežiūros juosta ir nuo 1 iki 3 m apsaugos juosta. Prie griovio esančios apsauginės juostos yra suformuotos tinkamai. Jos patikimai sulaiko nešmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalančio paviršinį vandenį nuo cheminių junginių, funkcijas.

Atliekant remonto darbus būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų: draudžiamas, bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas. Statybvietėje turi būti paruoštas švarus smėlis, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui (užpilti smėliu, pjuvenomis, apkasti griovelius, ekranuoti polietileno plėvele ir smėlio maišais). Baigus darbus sutvarkyti aplinką ir pakrantės apsaugos juostą. Remonto ir eksploatacijos metu vandens poreikio nebus.

***Aplinkos oras***

Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su oro teršimu. Numatytos vykdyti veiklos atveju oro teršimas susijęs tik su remonto naudojamos technikos išmetamomis dujomis, kurių kiekis neviršys nustatytų leistinų normų.

Darbų metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. Atsižvelgiant į nedidelį taršos krūvį, kuris pateks į aplinką per gana ilgą darbų vykdymo laiką ir į tai, kad retai apgyvendinta, galima daryti išvada, kad poveikis aplinkai dėl oro taršos iš mobilių taršos šaltinių bus vietinio pobūdžio ir nežymus.

***Dirvožemio apsauga***

Prieš atliekant žemės kasimo darbus, turi būti nuimtas humusingas dirvožemis. Jį numatoma laikinai sandėliuoti, baigus darbus paskleisti pažeistose vietose. Pagrindiniai žemės darbai bus atliekami sausuoju metų laiku mechanizmais su vikšrine važiuokle, todėl fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemio suspaudimui ir tankio pokyčiams bus nežymus.

***Biologinė įvairovė.***

Numatomos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Saugomų teritorijų ir jų apsaugos zonų ribas, taip pat nepatenka į „Natūra 2000“ teritorijas, Ringužės up. (41011458) remontavimo darbų plote saugotinų vertingų bei retų augalų augimviečių nėra. Į raudonąją knygą įrašytų paukščių perimviečių, gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radaviečių-augimviečių nėra. Dalis griovio R-3-2 ribojasi su Grūžių botaninio-zoologinio draustinio teritorija. Remonto darbai draustinio teritorijoje nenumatomi.

Vykdant Ringužės up. (41011458) remontavimo darbus nebus šalinami saugotini želdiniai. Išsaugant šlaite esančius želdinius kurie netrukdo griovio valymui numatoma palikti. Remontuojamo Ringužės up. (41011458) ilgis 9,190 km, paliekami želdiniai sudaro ne mažiau 15 % griovio ilgio. Griovių, kurie vienu šlaitu šliejasi prie miško, krūmus ir pomiškį numatyta šalinti 1 m juosta nuo papėdės besišliejančio šlaito. Šalinant krūmus nuo griovio šlaitų taikyti atrankinį kirtimą. Griovių dugnas atstatomas į buvusį projektinį dugno nuolydį. Sąnašas iš griovio dugno paskleisti už griovių apsauginės juostos ribų ir jas sulėkščiuoti. Pažeistos upės pakrantės apsaugos juostos bus atkuriamos apsėjant daugiamečių žolių mišiniu.

Melioracijos statinių projekto aplinkosauginėje dalyje numatomos 3 neigiamą poveikį mažinančios aplinkosauginės priemonės. Numatoma įrengti pavienių akmenų D 40-50 cm metinį sureguliuoto upelio dugne, Ringužės up. (41011458) ruože tarp pk. 6+70-7+00 kur yra pakankamas nuolydis, kad netvenktų pralaidos, drenažo žiočių ir nesutrikdytų tinkamo melioracijos sistemų veikimo. Kita vandens aeracijos sąlygas gerinanti priemonė sureguliuoto Ringužės up. (41011458) pk. 94+22, prie drenažo sistemos žiočių Nr.58(11) numatome įrengti drenažinio vandens biologinio valymo sistemą. Trečioji neigiamą poveikį mažinanti priemonė yra mišrios kliūties įrengimas upės vagoje Ringužės up. (41011458) pk. 18+21. Kliūties įrengimui naudojami akmenys ir medžių rąstai. Kliūties ilgis 3 metrai, plotis apie 3 m. Medžių rąstai pritvirtinami 10 cm skersmens kuolais, kurie kalami į dugną ne mažiau kaip 1 metras. Akmenys dedami aplink įtvirtintą rąstą, taip suformuojant slenkstį.

### 5.2. Medžių ir žaliųjų zonų apsauga

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo. Jei kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, jis privalo pakeisti pažeistą medį ar zoną lygiaverčiu buvusiam savo sąskaita.

## 6. DARBŲ SAUGA

Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“, bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.

**Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas**

| | |
|---|---|
| Rūšis | Atestatas |
| Išduodanti institucija | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija<br>Įm. k. 188675190<br>Vilnius, Gedimino pr. 19 |
| Susijusios institucijos išduodanti institucija | |

| | | |
|---|---|---|
| Licencijos gavėjai | Teisinė forma | Individuali įmonė |
| | Pavadinimas | EDITOS BALČIŪNIENĖS Į |
| | Kodas | 300030345 |
| | El. paštas | |
| | Telefonas | |

| | Kodas | Pavadinimas | Komentaras | Būsena | Galioja nuo | Galioja iki | Sezoniškumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veiklos duomenys | 2480 | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projektavimas | | Galioja | 2025-11-27 | 2030-11-27 | |
| | 2481 | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra | | Galioja | 2025-11-27 | 2030-11-27 | |
| | 2483 | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių techninė priežiūra | | Galioja | 2025-11-27 | 2030-11-27 | |

| | |
|---|---|
| Numeris | 137-PmAT |
| Galioja nuo | 2025-11-27 |
| Būsena | Licencijos (leidimo) patikslinimas |
| Galioja iki | 2030-11-27 |
| Atestatavimo komisijos protokolo data | 2025-11-27 |
| Išdavimo data | 2016-01-13 |
| Atestatavimo komisijos protokolo numeris | Protokolo Nr. 8D-347 (5.50 E ) |

**Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas**

| | |
|---|---|
| Rūšis | Atestatas |
| Išduodanti institucija | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija<br>Įm. k. 188675190<br>Vilnius, Gedimino pr. 19 |
| Išduodanti institucija | |

| | | |
|---|---|---|
| Licencijos gavėjai | Vardas | EDITA |
| | Pavardė | BALČIŪNIENĖ |
| | Asmens kodas | |
| | Adresas | |
| | El. paštas | hidroplanasuab@gmail.com |
| | Telefonas | |

| | Kodas | Pavadinimas | Komentaras |
|---|---|---|---|
| Veiklos duomenys | 2485 | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovas | |
| | 2487 | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas | |
| | 2484 | Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vadovas | |

| | |
|---|---|
| Numeris | S-338-PmAT |
| Galioja nuo | 2024-03-01 |
| Galioja iki | 2029-03-01 |
| Būsena | Licencijos (leidimo) patikslinimas |
| Atestatavimo komisijos protokolo data | 2024-03-01 |
| Išdavimo data | 2014-05-28 |
| Atestatavimo komisijos protokolo numeris | 8D-89 (5.50E) |
| Licencija archyvuota | |

# NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Žymuo / patvirtinimo aktas |
|---|---|---|
| 1 | Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas | 1993-07-01 Nr. I-210 (galiojanti suvestinė redakcija) |
| 2 | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas | 1996-03-19 Nr. I-1240 (galiojanti suvestinė redakcija) |
| 3 | Lietuvos Respublikos vandens įstatymas | 1996-10-22 Nr. VIII-474 (galiojanti suvestinė redakcija) |
| 4 | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas | 1992-01-21 Nr. I-2223 (galiojanti redakcija) |
| 5 | Melioracijos statinių projektavimas | MTR 1.05.01:2005 |
| 6 | Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai | MTR 1.07.01:2015 |
| 7 | Melioracijos statinių pripažinimas tinkamais naudoti | MTR 1.11.01:2006 |
| 8 | Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės | MTR 1.12.01:2008 |
| 9 | Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai | MTR 2.02.01:2006 |
| 10 | Statinio projektavimas, projekto ekspertizė | STR 1.04.04:2017 |
| 11 | Statinių klasifikavimas | STR 1.01.03:2017 |
| 12 | Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra | STR 1.06.01:2016 |
| 13 | Statybą leidžiantys dokumentai | STR 1.05.01:2017 |
| 14 | Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarka | STR 1.02.01:2017 |
| 15 | Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė | STR 1.12.06:2002 |
| 16 | Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai | STR 2.05.19:2005 |
| 17 | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės | LR ŽŪM 2004-08-05 įsak. Nr. 3D-466 |
| 18 | Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės | LR ŽŪM 2004-08-05 įsak. Nr. 3D-466 |
| 19 | Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyba taisyklės | LR ŽŪM 2009-03-17 įsak. Nr. 3D-171 |
| 20 | Kelio plieninių, plastikinių ir gelžbetoninių pralaidų projektavimo ir statybos taisyklės | KP PST 25 |
| 21 | Vieningas drenažo statinių (įrenginių) konstrukcijų katalogas | MND Nr. 29 (2016) |
| 22 | Melioracijos statiniai MS-98. I tomas. Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai | LR ŽŪM 1998-11-30, Nr. 273 |
| 23 | Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai | LR SADM ir LR AM 2008-01-15 įsak. Nr. A1-22/D1-34 (aktuali suvestinė redakcija) |
| 24 | Polietileniniai (PE) vamzdynai (sleginiai ir nesleginiai) | LST EN 12201 / LST EN 12666-1 |
| 25 | Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas | Aplinkos ministro 2007-04-02 įsak. Nr. D1-193 |
| 26 | Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės | PAGD prie VRM 2010-06-28 įsak. Nr. 1-223 (galiojanti redakcija) |
| 27 | Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai | PAGD / VRM aktai (galiojanti redakcija) |
| 28 | Atliekų tvarkymo taisyklės (įsk. statybos atliekų reikalavimus) | Aplinkos ministro įsakymas (galiojanti redakcija) |

# Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

## Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02908

**Draudimo grupė / Insurance group:** Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas **Draudimo rūšis / Insurance type:** Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-255, paskelbtos leidinyje Valstybės žinios, 2012-11-06, publikacijos Nr. 128-6459, įsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vėlesniais pakeitimais.

**Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2026-02-28 00:00 iki / to 2027-02-27 24:00** Išdavimo data / Date 2026-01-09

| **Liudijimo tipas / Type of policy** | Pratęstas / Renewed |
|---|---|

**Draudėjas / Policyholder:** EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ, įmonės kodas 300030345, Kranto g. 9-5, LT-35174 Panevėžys

### Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą padarytą tretiesiems asmenims dėl netinkamai suprojektuoto statinio, kurio projektai ar jų dalys: 1) buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

| **Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui /** Sum insured for one event | **Draudimo suma visam laikotarpiui /** Aggregate limit | **Besąlyginė išskaita kiekvienam draudžiamajam įvykiui /** Unconditional deductible amount for each and every claim |
|---|---|---|
| 289 620,00 EUR | 289 620,00 EUR | 2 900,00 EUR |

### Papildomos sąlygos / Additional conditions

Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punkte numatytas šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
2. Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginė prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.
3. Pagal šią draudimo sutartį bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. nr. O3-225, 30 punktą, rizikos padidėjimu laikomi projektavimo darbai susiję su Tiltų ir/ar tunelių projektavimu; Branduolinių ir atominių statinių projektavimu; Oro uostų projektavimu; Uostų, upių, užtvankų ir prieplaukų projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamyklų projektavimu; Kasyklų, požeminių ar povandeninių darbų projektavimu.

Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.

**Draudikas** / Insurer:
ADB „Compensa Vienna Insurance Group"
Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama atstovybėse ar https://www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or https://www.compensa.lt

**Draudėjas** / Policyholder:
Sumokėjimas pagal sutartį už draudimo paslaugas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
- susipažino su draudimo taisyklėmis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe/#dokumentai, jų turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
- susipažino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;
- visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra tiksli ir teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

**Pardavimų departamento vadovas**
**DAINIUS BALTINAS**

ADB Compensa Vienna Insurance Group
Draudimo sutartims
3

**Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:**
**ZITA KAMINSKIENĖ, tel. 064142674, 064142674, el. p. zita.kaminskiene@compensa.lt**
Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

LIETUVOS RESPUBLIKA
EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ
EDITA BALČIŪNIENĖ PERSONAL ENTERPRISE

**EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ, įmonės kodas: 300030345**
Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroniniu būdu – užpildoma, jį galioja be Draudėjo parašo)

COMPENSA
VIENNA INSURANCE GROUP

## Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02908

**Mokėtina suma** / Total amount: **576,00 EUR**
Draudimo įmoka / Insurance premium: 523,64 EUR*
Saugumo įnašas / Security contribution: 52,36 EUR
* įskaitant tarpininkui mokamą komisinį atlygį

**Mokėjimai ir jų terminai** / Payment terms and sums:
**1. 2026-02-28 – 576,00 EUR**

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sąskaitai–faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita–faktūra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT invoice. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.) / Insurance premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).
Mokėjimą galite atlikti / Payment can be made to:
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492
SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999
LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077
**SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis" prašome nurodyti: PCAD06 02908**

Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų pagal šią sutartį, jei tai prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms, draudimams ar apribojimams pagal Jungtinių Tautų rezoliucijas, prekybos ar ekonomines sankcijas, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus ir kitus teisės aktus (su sąlyga, kad tai nepažeidžia Draudikui taikytino reguliavimo ar nacionalinės teisės). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that this would expose that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the Republic of Lithuania, the United Kingdom or the United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

**Draudikas** / Insurer:
ADB „Compensa Vienna Insurance Group"
Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama atstovybėse ar https://www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or https://www.compensa.lt

**Draudėjas** / Policyholder:
Sumokėjimas pagal sutartį už draudimo paslaugas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
• susipažino su draudimo taisyklėmis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jų turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
• susipažino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;
• visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra tiksli ir teisinga;
• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

**Pardavimų departamento vadovas**
**DAINIUS BALTINAS**

ADB Compensa Vienna Insurance Group
Draudimo sutartims
3


LIETUVOS RESPUBLIKA
EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ
EDITA BALČIŪNIENĖ PERSONAL ENTERPRISE

**Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:**
**ZITA KAMINSKIENĖ, tel. 064142674, 064142674, el. p. zita.kaminskiene@compensa.lt**
Draudiko atstovo Vardas Pavardė parašas bei pečiaus


**EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ, įmonės kodas: 300030345**
Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroniniu ryšiu priimtinomis priemonėmis parašo bei antspaudo pėdsakai)

# TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA

| *Programinė įranga* | *Tikslas* |
|---|---|
| GeoMap 2021 | Techninio darbo projekto grafinės dalies sudarymui |




| Sistela | Statinio skaičiuojamosios kainos nustatymui |
|---|---|





Editos Balčiūnienės IĮ
PV Edita Balčiūnienė
.....


# Projekto derinimo suvestinė

| Nr. | Sritys | Atsakingas asmuo | Data | Būsena | Pastabos | Failo pavadinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dujos | Donatas Skukauskas | 2026-09-16 | Pritarta | 1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitoklų priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti. 6. Atkastas plieninis dujotiekis nėra atsparus UV spinduliuotei, temperatūros pokyčiams, mechaniškai lengvai pažeidžiamas, atkastas negali būti laikomas daugiau negu 24val. Prieš užkasant plieninį<br>dujotiekį kviesti ESO atstovą dangos būklei patikrinti el.p. info@eso.lt arba tel. +37066001852. Pažeista dujotiekio izoliacija yra pakeičiama darbus vykdančios organizacijos lėšomis. | - |
| 2. | Elektra | Alvydas Jovaišas | 2026-09-14 | Pritarta | Dirbant su mechanizmais OL apsaugos zonoje laikytis Elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų, laikytis saugių atstumų nuo OL laidų ir atramų. | - |

**Registracijos Nr.** P208249

**Pasirašymo data** 2026-09-16 10:25


Patikslinimas GPS prietaisu, 2026
Editos Balčiūnienės IĮ
Inv. Nr.
Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai
Pareigos
V. Pavardė
Parašas
Data
E. Balčiūnienė IGKV-812
2026
Kv. a. 137-PmAT
M 1:5000
Lapas 1
Lapų sk. 5
TIIS2-20260908-057978
LAS07-62/63
SUTARTINIAI ŽENKLAI
Remontuojamos žiotys
Esamos žiotys
Sąnašų pašalinimas iš griovio dugno
Griovio dugno valymas rankiniu būdu
Krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų
Šlaituose paliekami želdiniai
Išvalomos pralaidos
Remontuojamos pralaidos
Atstatomos pralaidos
Drenažo BVS
Įrengiami pavieniai akmenys upės dugne
Akmenų ir rąstų slenksčio įrengimas
Dirbtinė kliūtis
Telia Lietuva, AB
Požeminių ryšių linijų nėra
Žemės darbai vykdomi be apribojimų
Leidimas žemės kasimo darbams nereikalingas
SUDERINTA
(5 vnt. lapų)
Romanas Jurjevas
Digitally signed by Romanas Jurjevas
Date: 2026.09.11 13:55:05 +03'00'
R-3-2
R-3-2-1
R-3-2-2
R-3-2-3
R-3-2-3-1
Kalnelėlės
Grūžiai
Ustukiai
Atestato Nr.
Editos Balčiūnienės IĮ
Kv. atestato Nr. 137-PmAT
S-338-PmAT
PV
E. Balčiūnienė
2026
LT
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai
PLANAS
M 1:5000
Laida
0
26/10-TDP-BD-MS-B1
Lapas
1
Lapų
5




| Editos Balčiūnienes II | | | Inv. Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| Pasvalio rajono Gražių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai | Patvirt. | V. Zinkevič. | Patikrino | Data |
| | | | | 2026 |
| Ats. a. [illegible]-PmAT | | M 1:5000 | Lapas | Lapų sk. |
| UTES2-20260908-057938 | | LAS07-62-03 | | |

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Remontuojamas žiotys
- Griovys paliekamas natūralioje būklėje
- Sąnašų pašalinamas iš griovio dugno
- Griovio dugno valymas rankiniu būdu
- Krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų
- Šlaituose paliekami želdiniai
- Išvalomos pralaidos
- Remontuojamos pralaidos
- Atstatomos pralaidos
- Drenažo BVS
- Įrengiami pavieniai akmenys upės dugne
- Akmenų ir rąstų slenkščio įrengimas
- Dirbtinė kliūtis


| Atestato Nr. | Editos Balčiūnienės II Ats. atestato Nr. 137-PmAT | | | Pasvalio rajono Gražių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių - melioracijos statinių remonto darbai | |
|---|---|---|---|---|---|
| S-538-P-AI | PV | E. Balčiūnienė | 2026 | PLANAS M 1:5000 | Laida 0 |
| LT | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | | | 26/10-TDP-BD-MS-B1 | Lapas 1 / Lapų 5 |

Vaškų seniūnijos seniūno pavaduotoja
Diana Klivečkaitė
Suderinta 2026-10-01




2026-10-07

Saločių seniūnijos seniūnas
Sigitas Savickas




Patikslinimas GPS prietaisu, 2026


| Editos Balčiūnienės II | | | | Inv. Nr. |
|---|---|---|---|---|
| | Pareigos | V. Pavardė | Parašas | Data |
| *Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai* | | E. Balčiūnienė IGKV-812 | | 2026 |
| | | | | |
| Kv. a. 137-PmAT | | M 1:5000 | Lapas 1 | Lapų sk. 5 |
| TIIS2-20260908-057978 | | LAS07-62/63 | | |

## SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Remontuojamos žiotys
- Griovys paliekamas natūralioje būklėje
- Sąnašų pašalinimas iš griovio dugno
- Griovio dugno valymas rankiniu būdu
- Krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų
- Šlaituose paliekami želdiniai
- Išvalomos pralaidos
- Remontuojamos pralaidos
- Atstatomos pralaidos
- Drenažo BVS
- Įrengiami pavieniai akmenys upės dugne
- Akmenų ir rąstų slenksčio įrengimas
- Dirbtinė kliūtis

SUDERINTA
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Viešųjų dalių ir plėtros skyriaus vedėjas
Valdotas Kuodis
20 22 m. 10 mėn. 02 d.

| Atestato Nr. | Editos Balčiūnienės II<br>Kv. atestato Nr. 137-PmAT | | | | Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-338-PmAT | PV | E. Balčiūnienė | | 2026 | PLANAS<br>M 1:5000 | Laida 0 |
| LT | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | | | | 26/10-TDP-BD-MS-B1 | Lapas 1 / Lapų 5 |




| Editos Baltikanienės II | | | | Sąr. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Parengė | V. Patvarskis | | Pusla | Lapa |
| Pasvalio rajono Gričiūnų ir Gudžiūnų kaimuose esančių dalies melioracijos griovių ir jungo esančio melioracijos statinių remonto darbai | | E. Baltikienė 2026-X-XII | | | 3026 |
| | | | | | |
| [illegible] | | | M 1:2000 | Lapas 2 | Lapų sk. 5 |
| TIBS3-[illegible] | | LA807-0764 | | | |


SUDERINTA
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Kriničino seniūnijos seniūnas
Gintautas Vaškevičius
2026 m. 10 mėn. 6 d.


SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Remontuojamos žiotys
- Esamos žiotys
- Sąnašų pašalinimas iš griovio dugno
- Krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų
- Šlaituose paliekami želdiniai
- Išvalomos pralaidos
- Remontuojamos pralaidos
- Atstatomos pralaidos
- Dremuoto BVS
- Įrengiami purveniai akmenys upės dugne
- Akmenų ir rąstų slenksčio įrengimas
- Dirbtinė kliūtis

| Atsiskaito Nr. | Editos Baltikanienės II Ar. sutarties Nr. 137-PmAT | | | | | Pasvalio rajone Gričiūnų ir Gudžiūnų kaimuose esančių griovių ir jungo esančio melioracijos statinių remonto darbai | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-128-PmAT | PV | E. Baltikienė | | | 2026 | PLANAS M 1:2000 | Laida 0 | |
| LT | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | | | | | 26/10-TDP-BD-MS-B1 | Lapas 2 | Lapų 5 |

# G/B PRALAIDŲ Ø 1,0 m MONTAVIMO SCHEMOS
# VP-10-L-1




PASTABOS:

1. Užpylimo aukštis virš pralaidos turi būti ne mažiau 0,7 m ir ne daugiau 4 m.
2. Skaldos prizmę galima pakeisti akmenų užmetimu.
3. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais.
4. Rengiant pralaidą vadovautis MND-25 "Vamzdinės pralaidos" katalogu



EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ
Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174



| Pareigos | V. Pavardė | Kv. atest. Nr. | Parašas | Data |
|---|---|---|---|---|
| PV | E. Balčiūnienė | S-338PmkTA 7874 14323 | | 2026 |

Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remoto darbai

| Vandens pralaidos VP-10-125-1 griovyje R-3-2 pk.11+06 montavimo schema | Stadija | Lapas | Lapų sk. |
|---|---|---|---|
| | TDP | 1 | 1 |


# MONOLITINIS ANTGALIS 100 ir 120 CM SKERSMENS PRALAIDOMS





## ARMATŪROS SPECIFIKACIJA

| Karkaso Nr. ir kiekis | Strypo Nr. | Ø, klasė mm | Ilgis mm | 1 m¹ svoris kg | Bendras Kiekis vnt | Ilgis m | Svoris kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1 1-vnt | 1 | 10AIII | 3600 | 0,617 | 4 | 14,40 | 8,88 |
| | 3 | 8AI | 250 | 0,395 | 12 | 3,00 | 1,18 |
| T-2 1-vnt | 2 | 10AIII | 4200 | 0,617 | 4 | 16,80 | 10,36 |
| | 3 | 8AI | 250 | 0,395 | 14 | 3,50 | 1,38 |
| T-3 1-vnt | 4 | 8AI | 1520 | 0,395 | 4 | 6,08 | 2,40 |
| | 5 | 8AI | 1390 | 0,395 | 4 | 5,56 | 2,20 |
| | 6 | 8AI | 1260 | 0,395 | 4 | 5,04 | 1,99 |
| | 7 | 8AI | 1130 | 0,395 | 4 | 4,52 | 1,78 |
| | 8 | 8AI | 1000 | 0,395 | 4 | 4,00 | 1,58 |
| | 9 | 8AI | 1100 | 0,395 | 16 | 17,60 | 6,95 |
| Viso: | | | | | | AI | 19,46 |
| | | | | | | AIII | 19,24 |




## TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

| Pralaidos diametras, cm | Antgalio matmenys, cm L | H | $D_{vid}$ | Betonas Charakteristikos | Kiekis, m3 | Armatūra Ø, klasės 8 AI | 10 AIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 100 | 700 | 200 | 100 | C30/37 | 2,51 | 19.46 | 19.24 |
| Ø 120 | 800 | 220 | 120 | C30/37 | 3,03 | 19.46 | 19.24 |


EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ
Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174


| Pareigos | V. Pavardė | Kv. atest. Nr. | Parašas | Data |
|---|---|---|---|---|
| PDV | E. Balčiūnienė | S-338PmkTA 7874 14323 | | 2026 |


Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remoto darbai

| Antgalio montavimo schema | Stadija | Lapas | Lapų sk. |
|---|---|---|---|
| | TDP | 1 | 1 |


# 110 SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS

## PLANAS.PJŪVIAI.MAZGAS

### 1-1





PLANAS.





### IŠTEKĖJIMO IŠ ŽIOČIŲ MAZGAS

**1 - 1**




**2 - 2**




**PASTABOS** 1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.

3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

## DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI KEIČIANT ESAMAS ŽIOTIS

### DARBŲ SUDĖTIS

1. Žiočių atkasimas ir išėmimas rankiniu būdu. 2. Rinktuvų atkasimas vienkaušiais ekskavatoriais. 3. Keraminių vamzdžių išėmimas. 4. Tranšėjų dugno paruošimas rankiniu būdu. 5. Polietileninių žiočių paklojimas. 6. Sujungimų užsandarinimas. 7. Drenažo žiočių pirminis užpylimas, sutankinant gruntą. 8. Tranšėjų užpylimas buldozeriais. 9.Šlaitų išlyginimas. 10. Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas. 11. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 12. Šlaito užpylimas dirvožemiu. 13. Trąšų išbėrimas. 14. Daugiamečių žolių užsėjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. Išardytų sulūžusių drenažo žiočių išvežimas.

### DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI


| Kodas | Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas | Resurso kiekis, mato vnt. |
|---|---|---|
| MN3-174-110 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. |
| | Darbo sąnaudos: | |
| | Vid. kategorijos 3,27 darbo sąnaudos | 10,1 žm. val. |
| | Mechanizmai: | |
| 320034 | Vienakaušiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais | 1,6 maš. val. |
| 340013 | Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo | 0,84 maš. val. |
| | Medžiagos: | |
| 900010 | Drenažo žiotys PE 110 mm skersmens | 1 vnt. |
| 900082 | Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601" | 0,84 m2 |
| 120002 | Viela plieninė paprasta | 0,70 kg |
| 900069 | Dirvožemis | 0,17 m3 |
| 900099 | Daugiamečių žolių sėklos | 0,02 kg |
| 900072 | Ritininė filtracinė medžiaga | 0,30 m2 |
| 900013 | Melioracinis PE sulpelis PMS-200 | 1 vnt. |

| Editos Balčiūnienės IĮ<br>Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174 | | | | | Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remoto darbai | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pareigos | V. Pavardė | Kv. atest. Nr. | Parašas | Data | | Stadija | Lapas | Lapų sk. |
| PV | E. Balčiūnienė | S-338PmkTA 7874 14323 | | 2026 | DRENAŽO ŽIOTYS D 110 mm | TDP | 1 | 1 |


# 160 SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS

## PLANAS.PJŪVIAI.MAZGAS


### 1-1




### PLANAS.




### IŠTEKĖJIMO IŠ ŽIOČIŲ MAZGAS




**PASTABOS** 1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.
3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

## DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI KEIČIANT ESAMAS ŽIOTIS

### DARBŲ SUDĖTIS

1. Žiočių atkasimas ir išėmimas rankiniu būdu. 2. Rinktuvų atkasimas vienkaušiais ekskavatoriais. 3. Keraminių vamzdžių išėmimas. 4. Tranšėjų dugno paruošimas rankiniu būdu. 5. Polietileninių žiočių paklojimas. 6. Sujungimų užsandarinimas. 7. Drenažo žiočių pirminis užpylimas, sutankinant gruntą. 8. Tranšėjų užpylimas buldozeriais. 9.Šlaitų išlyginimas. 10. Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas. 11. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 12. Šlaito užpylimas dirvožemiu. 13. Trąšų išbėrimas. 14. Daugiamečių žolių užsėjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. Išardytų sulūžusių drenažo žiočių išvežimas.

### DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

| Kodas | Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas | Resurso kiekis, mato vnt. |
|---|---|---|
| MN3-174-160 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. |
| | Darbo sąnaudos:<br>Vid. kategorijos 3,25 darbo sąnaudos | 10,34 žm. val. |
| | Mechanizmai: | |
| 320034 | Vienakaušiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais | 1,6 maš. val. |
| 340013 | Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo | 0,84 maš. val. |
| | Medžiagos: | |
| 900010 | Drenažo žiotys PE 160 mm skersmens | 1 vnt. |
| 900082 | Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601" | 1,20 m2 |
| 120002 | Viela plieninė paprasta | 0,92 kg |
| 900069 | Dirvožemis | 0,17 m3 |
| 900099 | Daugiamečių žolių sėklos | 0,02 kg |
| 900072 | Ritininė filtracinė medžiaga | 0,35 m2 |
| 900013 | Melioracinis PE sulpelis PMS-200 | 1 vnt. |


Editos Balčiūnienės IĮ
Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174



Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remoto darbai

| Pareigos | V. Pavardė | Kv. atest. Nr. | Parašas | Data |
|---|---|---|---|---|
| PV | E. Balčiūnienė | S-338PmkTA 7874 14323 | | 2026 |


| DRENAŽO ŽIOTYS D 160 mm | Stadija | Lapas | Lapų sk. |
|---|---|---|---|
| | TDP | 1 | 1 |

# 200 SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS


## PLANAS.PJŪVIAI.MAZGAS 1-1




PLANAS.




## IŠTEKĖJIMO IŠ ŽIOČIŲ MAZGAS




**PASTABOS** 1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.
3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

## DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI RENGIANT NAUJAS ŽIOTIS

### DARBŲ SUDĖTIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno išlyginimas. 3. Polietileninių žiočių vamzdžio paklojimas. 4. Sujungimų užsandarinimas. 5. Tranšėjų užpylimas, sutankinant gruntą. 6. Šlaitų išlyginimas. 7. Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas. 8. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9. Šlaito užpylimas dirvožemiu. 10. Trąšų išbėrimas. 11. Daugiamečių žolių užsėjimas. 12. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 13. Plastikinių apsauginių grotelių įrengimas.

### DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

| Kodas | Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas | Resurso kiekis, mato vnt. |
|---|---|---|
| MN3-173-200 | 200 mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas | 1 vnt. |
| | Darbo sąnaudos: | |
| | Vid. kategorijos 2,70 darbo sąnaudos | 17,01 žm. val. |
| | Mechanizmai: | |
| 320034 | Vienakaušiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais | 0,37 maš. val. |
| | Medžiagos: | |
| 900012 | Drenažo žiotys PE 200 mm skersmens | 1 vnt. |
| 900082 | Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601" | 1,60 m2 |
| 120002 | Viela plieninė paprasta | 1,16 kg |
| 900069 | Dirvožemis | 0,17 m3 |
| 900099 | Daugiamečių žolių sėklos | 0,02 kg |
| 900072 | Ritininė filtracinė medžiaga | 0,40 m2 |
| 900029 | Plastmasinės grotelės | 1 vnt. |
| 900013 | Melioracinis PE sulpelis PMS-200 | 1 vnt. |


EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ
Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174

| Pareigos | V. Pavardė | Kv. atest. Nr. | Parašas | Data |
|---|---|---|---|---|
| PV | E. Balčiūnienė | S-338PmkTA 7874 14323 | | 2026 |


Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remoto darbai

| | Stadija | Lapas | Lapų sk. |
|---|---|---|---|
| DRENAŽO ŽIOTYS D 200 mm | SD | 1 | 1 |

PLANAS M 1:50





Apsauginių grotelių konstrukcija M1:25




Medžiagų kiekiai žiočių įrengimui

| Eil. | Pavadinimas | Vnt. | Kiekis |
|---|---|---|---|
| 1. | Žvyras (karjerinis) | $m^3$ | 0,9 |
| 2. | Latakai LU-4 | vnt/$m^3$ | 2/0,1 |
| 3. | Plokštės P-5-10 | vnt/$m^3$ | 13/0,39 |
| 4. | Betonas C30/37 | $m^3$ | 0,041 |
| 5. | Velėnos | $m^2$ | 13,2 |
| 6. | Melioracinis stulpelis PMS-200 | vnt/$m^3$ | 1/0,035 |
| 7. | Armatūrinis plienas grotelėms Al, d10 mm | m/kg | 3,4/2,1 |

PJŪVIS 1-1 M1:50




Editos Balčiūnienės IĮ
Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174


Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remoto darbai


| Pareigos | V. Pavardė | Kv. atest. Nr. | Parašas | Data |
|---|---|---|---|---|
| PV | E. Balčiūnienė | S-338PmkTA 7874 14323 | | 2026 |

DRENAŽO ŽIOTYS D 300 mm griovio gale

| Stadija | Lapas | Lapų sk. |
|---|---|---|
| TDP | 1 | 1 |


# MONOLITINIS ANTGALIS 100 ir 120 CM SKERSMENS PRALAIDOMS





## ARMATŪROS SPECIFIKACIJA

| Karkaso Nr. ir kiekis | Strypo Nr. | Strypo Ø, klasė mm | Strypo ilgis mm | 1 m³ svoris kg | Bendras Kiekis vnt | Bendras Ilgis m | Bendras Svoris kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1 1-vnt | 1 | 10AIII | 3600 | 0,617 | 4 | 14,40 | 8,88 |
| | 3 | 8AI | 250 | 0,395 | 12 | 3,00 | 1,18 |
| T-2 1-vnt | 2 | 10AIII | 4200 | 0,617 | 4 | 16,80 | 10,36 |
| | 3 | 8AI | 250 | 0,395 | 14 | 3,50 | 1,38 |
| T-3 1-vnt | 4 | 8AI | 1520 | 0,395 | 4 | 6,08 | 2,40 |
| | 5 | 8AI | 1390 | 0,395 | 4 | 5,56 | 2,20 |
| | 6 | 8AI | 1260 | 0,395 | 4 | 5,04 | 1,99 |
| | 7 | 8AI | 1130 | 0,395 | 4 | 4,52 | 1,78 |
| | 8 | 8AI | 1000 | 0,395 | 4 | 4,00 | 1,58 |
| | 9 | 8AI | 1100 | 0,395 | 16 | 17,60 | 6,95 |
| | | | | Viso: | | AI | 19,46 |
| | | | | | | AIII | 19,24 |




## TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

| Pralaidos diametras, cm | Antgalio matmenys, cm | | | Betonas | | Armatūra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | H | $D_{vid}$ | Charakteristikos | Kiekis, m3 | Ø, klasės | |
| | | | | | | 8 AI | 10 AII |
| Ø 100 | 700 | 200 | 100 | C30/37 | 2,51 | 19.46 | 19.24 |
| Ø 120 | 800 | 220 | 120 | C30/37 | 3,03 | 19.46 | 19.24 |



EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ
Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174



| Pareigos | V. Pavardė | Kv. atest. Nr. | Parašas | Data |
|---|---|---|---|---|
| PV | E. Balčiūnienė | S-338PmkTA 7874 14323 | | 2025 |


Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remoto darbai


| Įrenginių montavimo schemos | Stadija | Lapas | Lapų sk. |
|---|---|---|---|
| | TDP | 1 | 1 |

# MONOLITINIS ANTGALIS
# 2x160 cm SKERSMENS PRALAIDAI
# M 1:100




## ARMATŪROS SPECIFIKACIJA

| Karkaso Nr. ir kiekis | Strypo Nr. | Strypo Ø, klasė mm | Strypo Ilgis mm | 1 m¹ svoris kg | Bendras Kiekis vnt | Bendras Ilgis m | Bendras Svoris kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1 1-vnt | 1 | 12AIII | 6600 | 0,888 | 4 | 26,40 | 23,44 |
| | 3 | 8AI | 250 | 0,395 | 22 | 5,50 | 2,17 |
| T-2 1-vnt | 2 | 12AIII | 7500 | 0,888 | 4 | 30,00 | 26,64 |
| | 3 | 8AI | 250 | 0,395 | 25 | 6,25 | 2,47 |
| T-3 1-vnt | 4 | 8AI | 2120 | 0,395 | 4 | 8,48 | 3,35 |
| | 5 | 8AI | 1970 | 0,395 | 4 | 7,88 | 3,11 |
| | 6 | 8AI | 1820 | 0,395 | 4 | 7,28 | 2,88 |
| | 7 | 8AI | 1670 | 0,395 | 4 | 6,68 | 2,64 |
| | 8 | 8AI | 1520 | 0,395 | 4 | 6,08 | 2,40 |
| | 9 | 8AI | 1100 | 0,395 | 24 | 26,40 | 10,48 |
| | | | | Viso: | | AI | 29,50 |
| | | | | | | AIII | 50,08 |

## TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI


| Pralaidos diametras, cm | Strypo L | Strypo H | Strypo $D_{vid}$ | Betonas Charakteristika | Betonas Kiekis $m^3$ | Armatūra, kg Ø, klasė 8AI | Armatūra, kg Ø, klasė 12AIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø2x160 | 1000 | 260 | 2x160 | C30/37 | 4,20 | 29,50 | 50,08 |


Editos Balčiūnienės IĮ
Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174


Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remoto darbai

| Pareigos | V. Pavardė | Kv. atest. Nr. | Parašas | Data |
|---|---|---|---|---|
| PV | E. Balčiūnienė | S-338PmkTA 7874 14323 | | 2026 |

| G/b antgalis 2x160 cm pralaidai | Stadija | Lapas | Lapų sk. |
|---|---|---|---|
| | TDP | 1 | 1 |




MEDŽIAGŲ SANTRAUKA VIENAI SIŪLEI

| Pralaidos diametras (mm) | Viela d 3BI (m‘) | Svoris (kg) | Geotekstilė ($m^2$) | Vielos tinklelis „Akutės“ 30x30 ($m^2$/kg) | Betono mišiniai C30(37) ($m^3$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 750-(800) | 7,30 | 0,40 | 1,73 | 1,10/4,11 | 0,13 |
| 1000 | 8,54 | 0,47 | 2,07 | 1,32/4,94 | 0,15 |
| 1200-(1250) | 10,10 | 0,56 | 2,50 | 1,59/5,95 | 0,19 |
| 1500 | 12,00 | 0,66 | 3,03 | 1,93/7,22 | 0,22 |
| 1600 | 12,92 | 0,71 | 3,28 | 2,09/7,82 | 0,24 |


EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ
Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174

Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remoto darbai


| Pareigos | V. Pavardė | Kv. atest. Nr. | Parašas | Data |
|---|---|---|---|---|
| PV | E. Balčiūnienė | S-338PmkTA 7874 14323 | | 2026 |

| Pralaidos siūlių sandarinimo brėžinys | Stadija | Lapas | Lapų sk. |
|---|---|---|---|
| | TDP | 1 | 1 |


# BVS sistema
su drenažo žiotimis šlaite





# BVS sistema
su drenažo žiotimis šlaite. Planas




# BVS sistema
2-2 M 1:50




# BVS sistema
3-3 M 1:50




Kai L skaičiuotinas - 10 metrų, griovio gylis 2 m, gr. šlaito koef. m 1:2.

| Medžiagos, gaminiai, pavadinimai | Resurso kiekis |
|---|---|
| Smėlis | 12 $m^2$ |
| Špuntinė sienutė | 13 m |
| Žolių sėklų mišinys šlaitų tvirtinimui | 0,270 kg |
| Augalinis gruntas šlaitų tvirtinimui | 2 $m^3$ |
| Neaustinė filtracinė medžiaga | 3 $m^2$ |
| Geotekstilė | 3 $m^2$ |
| Polipropileno tinklas | 3 $m^2$ |
| Pelkiniai augalai (daigai 4 vnt/m) | 48 vnt. |
| Drenažinis kilimas | 1,3 $m^2$ |
| Augalinis gruntas pelkinei augmenijai | 0,6 $m^3$ |
| Žolių sėklų mišinys apsaugos juostai | 0,064 kg |

Pastaba: matmenys brėžinyje duoti cm



EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ
Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174


Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remoto darbai

| Pareigos | V. Pavardė | Kv. atest. Nr. | Parašas | Data |
|---|---|---|---|---|
| PV | E. Balčiūnienė | S-338PmkTA 7874 14323 | | 2026 |


| Gamtosauginė priemonė Nr.1. BVS žiočių schema | Stadija | Lapas | Lapų sk. |
|---|---|---|---|
| | TDP | 1 | 1 |

Akmenų ir rąstų slenksčio įrengimo schema M1:50





Pjūvis A-A

M1:50




| EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ<br>Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174 | | | | | Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remoto darbai | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pareigos | V. Pavardė | Kv. atest. Nr. | Parašas | Data | Gamtosauginė priemonė Nr.2 | Stadija | Lapas | Lapų sk. |
| PV | E. Balčiūnienė | S-338PmkTA<br>7874<br>14323 | | 2026 | Rąstų ir akmenų stabilaus metinio įrengimo schema | TDP | 1 | 1 |

# Įtvirtintų akmenų stabilaus metinio įrengimo schema




| EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ<br>Kranto g. 9-6, Panevėžys, LT5174 | | | | | Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remoto darbai | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pareigos | V. Pavardė | Kv. atest. Nr. | Parašas | Data | Gamtosauginė priemonė Nr.3 | Stadija | Lapas | Lapų sk. |
| PV | E. Balčiūnienė | S-338PmkTA<br>7874<br>14323 | | 2026 | Įtvirtintų akmenų stabilaus metinio įrengimo schema | TDP | 1 | 1 |

## Perka

**Miškininkas brangiai PERKA MIŠKUS.** Domina bet kokio amžiaus. Atsiskaito iš karto. **Tel. +370 671 83 660.**

**Perka automobilius,** išrašo utilizacijos pažymą kompensacijai gauti. **Tel. +370 648 67 177.**

**„Agro Galvijai" aukščiausiomis kainomis perka visų veislių veršelius** auginti (ypač brangiai belgų mėlynuosius) bei avis, moka 6–21 % PVM, sveria el. svarstyklėmis, išregistruoja, dirba ir savaitgaliais. **Tel.: +370 659 95 647, +370 604 44 438.**

**Brangiai perka buliukus ir telyčaites** nuo 50 iki 100 kg, atsiskaito vietoje, išregistruoja. **Tel. +370 640 27 779.**

**Visoje Lietuvoje perka galvijus, išveža į ES, pasiima skubiai. Tel. +370 616 24 730.**

**Brangiai visoje Lietuvoje perka galvijus:** karves, jaučius, telyčias, veža į užsienį, atsiskaito vietoje. **Tel. +370 680 41 510.**

**Nuolat brangiai perka karves, bulius,** telyčias, avis, veršelius auginti iki 2 mėn.; moka priedus, PVM, greitai išsiveža. **Tel. +370 656 40 439.**

UM
UTENOS MĖSA
SUPERKAME GALVIJUS
• Visoje Lietuvoje
• Mokame iš karto
• Susitariame greitai ir paprastai

Editos Balčiūnienės Į rengia „Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinės vietovės dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai" techninį darbo projektą. Darbai numatomi Kalneliškių, Grūžių, Daučkėnų, Bajoriškių, Sodelių, Gulbinėnų, Berčiūnų ir Šunkiškių kaimų ribose.

Esant klausimams prašome kreiptis į projekto vadovę Editą Balčiūnienę tel. +370 616 93 500 arba el. paštu *hidroplanasuab@gmail.com*

## RENGINIŲ KRAITĖ

**Pušalote**

**Rytoj, spalio 7 d., 14 val.** bibliotekoje vyks Vlados Čirvinskienės knygos „Širdies lobynas" pristatymas. Koncertuos Joniškėlio kultūros namų moterų vokalinis ansamblis „Ramunėlė".

***

**Pasvalio kultūros centre**

**Rytoj, spalio 7 d., 11 val.** Baltojoje salėje vyks Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimas. Jūsų lauks sveikinimai, šventinis koncertas, pokalbiai prie arbatos puodelio, suneštinės vaišės.

**Pasvalio bendrijos „Bočiai" valdyba**

***

**Krinčine**

**Spalio 8 d., ketvirtadienį, 19 val.** kultūros namuose – spektaklis „Būkit kaip saulė" (rež. S. Paliulis). **Renginys mokamas.**

***

**Pasvalio krašto muziejuje**

**Spalio 8 d., ketvirtadienį, 11 val.** – Tarptautinei pagyvenusių žmonių savaitei skirtas edukacinis užsiėmimas „Emocinis portretas". **Būtina išankstinė registracija tel. +370 618 85 272.**

**Spalio 9 d., penktadienį, 16 val.** – tapytojo Aldo Pleirio jubiliejinės darbų parodos atidarymas.

**Spalio 10 d., šeštadienį, 15 val.** – klasikinės muzikos koncertas „Izaoko aklojo svajonės ir maldos". Koncerto programa įkvėpta XIII a. kabalos mokytojo Izaoko Aklojo figūros ir žydiškosios muzikinės tradicijos. Jame girdimi maldos, giesmės, klezmer muzikos ir šiuolaikinės kamerinės raiškos atgarsiai. **Bilietus galima įsigyti *bilietai.lt* platformoje.**

**Parduoda beržinius briketus,** pristato į vietą nemokamai. **Rinkū-**

## Parduoda malkas.

## A†A Tylos minutė

**Rugsėjo 28–spalio 4 dienomis**

**Jonas VALUNTONIS (g. 1939 m.)** – Pasvalio m.

## Siūlo darbą

**UAB „Ustukių malūnas" plečia savo komandą ir papildymui reikalingi:** *pakuotojai* – 900–1 300 €; *operatoriai* – 1300–2200 €; *mechanikai* – 1100–1500 €; *sandėlininkai* – 1000–1100 €; *p. meistras* – 1300–1500 € (atlyginimai atskaičius mokesčius). Darbas pamaininis: 2 dieninės, 1 naktinė / 3 laisvos arba 2 dieninės, 2 naktinės / 4 laisvos. **Kreiptis tel. +370 650 88 793, arba el. paštu: *personalas@ustukiu.com***

## VARDADIENIAI

**Šiandien:** *Brunonas, Budvydas, Brutenis, Eismantas, Renata, Renatas, Vytenė.*

**Rytoj:** *Butrimas, Eivina, Justina, Justė, Morkus, Renatas.*

**Poryt:** *Arminas, Brigita, Benedikta, Daugas, Demetras, Galvilė, Sergijus.*

darbs.lt

# Spalį keliuose – policijos reidai: tikrins telefonus, diržus ir blaivumą

**Spalio 5–11** dienomis vyksta Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuota prevencinė priemonė „Dėmesys į kelią" („Focus on the Road"). Jos metu pareigūnai stebi, ar vairuotoiai neužsiima su kontroliuojami ir patys pėstieji – ar gatvę kerta leistinose vietose, paiso šviesoforo signalų.

**Spalio 24–26 dienomis** numatyti vairuotojų blaivumo patikrinimai. Bus tikrinama, ar transporto priemonių vairuotojai nėra vartoję alkoholio, narkotinių ar kitų psichiką

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob.tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, http://aaa.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Editos Balčiūnienės Į
El. p. hidroplanasuab@gmail.com

2026-10-
Į 2026-10-01

Nr. (36-6)-A4E-
Prašymą

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
*siunčiama per e. pristatymas sistemą*

**DĖL MELIORACIJOS STATINIO PROJEKTO APLINKOSAUGINĖS DALIES DERINIMO (UPĖ RINGUŽĖ)**

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo Editos Balčiūnienės Į parengtą projektą „Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai“ (toliau – Projektas). Melioracijos reikmėms sureguliuotos vagos ir jos pakrančių tvarkymo darbai planuojami upėje Ringužė, identifikavimo kodas 410111458, tvarkomo ruožo ilgis 9,19 km.

Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo[1] $24^{9}$ punktas reglamentuoja Projekto aplinkosauginės dalies vertinimą ir išvadų pateikimą melioracijos reikmėms sureguliuotos upės tvarkymui. Atsižvelgiant į tai, kad parengta Projekto aplinkosauginė dalis upei atitinka Aprašo $24^{6}$.2 papunkčio reikalavimus, Agentūra pritaria Projekto aplinkosauginei daliai ir, vadovaujantis Aprašo $24^{11}$ punktu, suderintą Projektą siunčia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

Šis atsakymas gali būti skundžiamas[2].

PRIDEDAMA. Projektas, 1 byla.

Direktoriaus pavaduotojas

Stasys Paškauskas, tel. +370 69820749, el. p. stasys.paskauskas@gamta.lt

[1] Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

[2] Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys), arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| **Dokumento sudarytojas (-ai)** | EDITOS BALČIŪNIENĖS IĮ, Panevėžys, Kranto g. 9-6, LT-35174, 300030345 |
| **Dokumento pavadinimas (antraštė)** | Dėl techninio projekto derinimo "Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai" |
| **Dokumento registracijos data ir numeris** | 2026-10-01 |
| **Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris** | 2026-10-01 Nr. AS-6684 |
| **Adresatas** | Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius |
| **Registratorius** | Vyriausiasis specialistas Vida Skrabutienė |
| **Veiksmo atlikimo data ir laikas** | 2026-10-01 15:16:04 |
| **Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas** | 2026-10-01 atspausdino Vyriausiasis specialistas Stasys Paškauskas |

Nuorašas tikras
Aplinkos apsaugos agentūra
2026-10-01

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| **Dokumento sudarytojas (-ai)** | Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius |
| **Dokumento pavadinimas (antraštė)** | Dėl techninio projekto derinimo "Pasvalio rajono Grūžių ir Gulbinėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai" |
| **Dokumento registracijos data ir numeris** | 2026-10-08 Nr. (36-6)-A4E-10775 |
| **Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris** | – |
| **Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo** | ADOC-V1.0 |
| **Parašo paskirtis** | Pasirašymas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Jurgis Šarmavičius, Direktoriaus pavaduotojas |
| **Sertifikatas išduotas** | JURGIS ŠARMAVIČIUS, Aplinkos apsaugos agentūra LT |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2026-10-08 11:32:32 (GMT+03:00) |
| **Parašo formatas** | XAdES-T |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | 2026-10-08 11:32:37 (GMT+03:00) |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2024-06-18 09:50:40 – 2028-06-17 09:50:40 |
| **Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti** | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08 |
| **Pagrindinio dokumento priedų skaičius** | 1 |
| **Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius** | – |
| **Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)** | – |
| **Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)** | – |
| **Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris** | – |
| **Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas** | DBSIS, versija 3.5.90.5 |
| **Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)** | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-10-08 12:00:12) |
| **Paieškos nuoroda** | – |
| **Papildomi metaduomenys** | Nuorašą suformavo 2026-10-08 12:00:14 DBSIS |