2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

Eil. Nr.	Šilumos perdavimo tinklas		Papildoma informacija	Trasos ilgis, m	Nominalus diametras, mm	Optimizuotas diametras, mm	Unikalus statinio Nr.
	Nuo	Iki					
1	ŠK1110*	ŠK1111	rekonstravimas	137,40	350	350	4400-0021-7767
2	ŠK1111	ŠK1112**	rekonstravimas	92,16	400	350	4400-0021-7767
3	Taškas A	Aušros takas 7	rekonstruojamas	11,00	100	65	4400-0021-7767
4	Aušros takas 7	Aušros takas 5	rekonstruojamas	53,70	100	65	4400-0021-7767
5	Taškas A	Ežero g. 61	rekonstruojamas	31,00	100	100	4400-0021-7767
6	Ežero g. 61	Ežero g. 63	rekonstruojamas	68,20	100	100	4400-0021-7767
7	Ežero g. 63	ŠK5-1	rekonstruojamas	31,00	100	100	4400-0021-7767
8	ŠK5-1	Ežero g. 65	rekonstruojamas	46,70	80	80	4400-0021-7767
9	ŠK1111	ŠK5	demontuojamas	37,95	350	-	4400-0021-7767
10	ŠK5	ŠK5-1	naikinamas	84,92	150	-	4400-0021-7767
11	Ežero g. 65	Talšos g. 2*****	rekonstruojamas	103,60	80	80	4400-0021-7767
12	Talšos g. 2	Talšos g. 4	rekonstruojamas	55,00	80	80	4400-0021-7767
13	Talšos g. 4	Talšos g. 6	rekonstruojamas	66,80	80	80	4400-0021-7767
14	Talšos g. 6	Tilžės g. 190	rekonstruojamas	61,50	80	65	4400-0021-7767
15	ŠK5-1	Taškas B***	rekonstruojamas	5,00	70	65	4400-0021-7767
16	Taškas C	Taškas D****	rekonstruojamas	5,00	50	32	4400-0021-7767
			Rekonstruojamo tinklo ilgis:	768,06	m		
			Demontuojamo, naikinamo tinklo ilgis:	122,87	m		
			Viso:	890,93	m		

* - projektuojamos pramoniniu būdu izoliuotos sekcijinės sklendės 2DN350/560 sujungiamos su esamu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN400/560.
** - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN350/560 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN400/560.
*** - projektuojamas armatūros šulinys su uždarymo, drenavimo ir nuorinimo armatūra, pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN65/160 sujungiamas su esamu seno tipo šilumine izoliacija izoliuotu vamzdynu 2DN70, sujungimą apskardinant cinkuotos skardos segmentiniais gaminiais, sujungimams sujungti naudojant cinkuotas kniedes.
**** - projektuojamas armatūros šulinys su uždarymo, drenavimo ir nuorinimo armatūra, pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN32/125 sujungiamas su esamu seno tipo šilumine izoliacija izoliuotu vamzdynu 2DN50, sujungimą apskardinant cinkuotos skardos segmentiniais gaminiais, sujungimams sujungti naudojant cinkuotas kniedes.
***** - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN80/180 sujungiamas su esamu seno tipo šilumine izoliacija izoliuotu vamzdynu 2DN70 (link Tilžės g. 198), sujungimą apskardinant cinkuotos skardos segmentiniais gaminiais, sujungimams sujungti naudojant cinkuotas kniedes.