SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

TVIRTINU:_____TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.10 kainas

Statinių grupė 9

Statinys 41 Įvairių socialinių grupių pastatų Kretingos r. sav., Kretingos sen., Padvarių k., Vilties g. 12, kapitalinio remonto projektas įrengiant priedangą

Žiniaraštis 2 Priedanga (III korpusas)

2026.11.09 **Suma žiniaraščiui** R

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Ardymo ir žemės kasimo darbai				
1		Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	0,8		
2		Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, atliekant pamatų remonto darbus , kai gruntas II grupės k9=1.15	m3	210,0		
3		Pamatų sustiprinimas plieninėmis sijomis k8=1.07	t	0,124		
4		Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu k8=1.17	m	43,0		
5		Angų durims iškirtimas pamate (PRITAIKYTA) k8=1.17	m3	5,0		
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	32,0		
7		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	32,0		
		Skyriuje 1				
		2 Avarinio išėjimo įrengimas				
		Monolitinės gelžbetonio 300 mm storio sienos ir perdangos iki 230 mm įrengimas (PRITAIKYTA) k9=1.15	m3	10,57		
		Betono mišiniai C30/37	m3	10,72855		
		Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , prilydant ritininę dangą, gruntuojant k9=1.15	m2	34,0		
		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,045		
		Žvyro pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	1,5		
		Skaldos pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais	m3	0,5		
		Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14	m2	5,0		
		Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 60.00 mm	100m2	0,05		
		Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje k9=1.15	100m2	0,05		

10	Vielos tinklas betonavimui 50x50x4	m2	5,5
11	Betoninių grindų dangų šlifavimas	100m2	0,05
12	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,05
13	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	5,0
14	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios)	100m	0,025
15	Liuko įrengimas ant stogo	vnt	1,0
16	Išlipimo liukas 800x800 mm (PRITAIKYTA)	vnt	1,0
17	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,1
18	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,1
19	Lauko durys (m2 bloko)	m2	2,52
	Skyriuje 2		

3 Panduso įrengimas

1	Monolitinės gelžbetonio 300 mm storio sienos įrengimas (PRITAIKYTA) k9=1.15	m3	24,13
2	Betono mišiniai C30/37	m3	24,49195
3	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , prilydant ritininę dangą, gruntuojant k9=1.15	m2	80,0
4	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,26
5	Žvyro pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	6,9
6	Skaldos pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais	m3	2,3
	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suk ijuojant siūles k8=1.14	m2	23,0
	Betoninių grindų dangų įrengimasrankiniu būdu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,23
	Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje k9=1.15	100m2	0,23
1	Vielos tinklas betonavimui 50x50x4	m2	25,3
1	Betoninių grindų dangų šlifavimas	100m2	0,23
1	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,23
	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	23,0
	Batų valymo grotelių montavimas , kai grotelės su rėmu k9=1.15	vnt.	1,0
	Aco Vario batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plienc grotelėmis 500x1000	vnt	1,0
	Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0,182
	Lauko durys (m2 bloko)	m2	2,52
	Skyriuje 3		

4 Dangos

	Betoninių trinkelių grindinio įrengimas k9=1.15	100m2	0,42

2	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo , kai didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 100 mm k9=1.15	100m	0,032
3	Aco Monoblock RD100V (F900) monolitiniai latakai (polimerbetonis)	m	3,2
4	Išilginių sandūrų tarp latakų ir grindinio bortų arba plokščių sandarinimas užpildu , kai sandūros skerspjūvio plotas 40.00 cm2 k8=1.15,k9=1.15	100m	0,064

Skyriuje 4

Žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2