				PROJEKTUOJAMŲ IR STATOMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS																					
Nr	**aukšto indeksas**	**aukšto Nr.**	**patalpos Nr.**	**Patalpų grupė/ patalpų grupės patalpos, pavadinimas**	**žmonių skaičius**	**patalpų grupė, plotas**	**patalpų grupės patalpos, plotas**	**tūris**	**konstrukcijos**	**grindys**		**apkrova į grindis Kg/ m2**	**sienos**		**lubos**		**apkrova KN/ m2**	**inžinerinė įranga**	**medicininė įranga**	**rezervinė medicininė įranga**	**durų skaičius**	**šviestuvų skaičius patalpoje**	**elektros lizdai**	**ryšių lizdai**	**grindjuostės**	**sienų apsauginės juostos**	**ranktūriai, barjerai; grindų barjerai**
					vnt.	**m2**	m2	m3		apdaila	plotas, m2		apdaila	plotas, m2		plotas, m2					vnt.	vnt	vnt	vnt	m	m	m
1				**Laiptinė (1a) :**		**45**																					
	1	1	1.01	Laiptinė			30	*150*	gelžbetonis surenkamas	betonas	30		betonas	66	betonas,	30	ne mažesnei kaip 35 kN/m² apkrovai	žr. TS p.	NE	NE	**1**	8			22	22	22
	1	1	1.02	Liftai, liftų holai			15	*75*	gelžbetonis surenkamas	betonas	15		betonas	46	betonas,	15		žr. TS p.	NE	NE	**1**	4			15	15	15
2				**Koridorius, tunelis (-1a) :**		**256**																					
	R	-1	1.01	Tunelis			100	*500*	gelžbetonis surenkamas	betonas	100		betonas	120	betonas	100	ne mažesnei kaip 35 kN/m² apkrovai	žr. TS p.	NE	TAIP	**1**	25			40	40	40
	R	-1	1.02	Laiptinė			30	*150*	gelžbetonis surenkamas	betonas	30		betonas	66	betonas	30		žr. TS p.	NE	NE	**1**	8			22	22	22
	R	-1	1.03	Laiptinė			30	*150*	gelžbetonis surenkamas	betonas	30		betonas	66	betonas	30		žr. TS p.	NE	NE	**1**	8			22	22	22
	R	-1	1.04	Laiptinė			30	*150*	gelžbetonis surenkamas	betonas	30		betonas	66	betonas	30		žr. TS p.	NE	NE	**1**	8			22	22	22
	R	-1	1.05	Liftai, liftų holai			15	*75*	gelžbetonis surenkamas	liejamos ir/arba ruloninės	15		betonas	46	betonas	15		žr. TS p.	NE	NE	**1**	4			15	15	15
	R	-1	1.06	Liftai, liftų holai			15	*75*	gelžbetonis surenkamas	liejamos ir/arba ruloninės	15		betonas	46	betonas	15		žr. TS p.	NE	NE	**1**	4			15	15	15
	R	-1	1.07	Keltuvas			15	*75*	gelžbetonis surenkamas	betonas	15		betonas	46	betonas	15		žr. TS p.	NE	NE	**1**	4			15	15	15
	R	-1	1.08	san.mazgai (vyr.)			6	*30*	gelžbetonis surenkamas	liejamos ir/arba ruloninės	6		betonas	29	betonas	6		žr. TS p.	NE	NE	**1**	2			10	10	10
	R	-1	1.09	san.mazgai (mot.)			6	*30*	gelžbetonis surenkamas	liejamos ir/arba ruloninės	6		betonas	29	betonas	6		žr. TS p.	NE	NE	**1**	2			10	10	10
	R	-1	1.10	san.mazgai (žn.)			6	*30*	gelžbetonis surenkamas	liejamos ir/arba ruloninės	6		betonas	29	betonas	6		žr. TS p.	NE	NE	**1**	2			10	10	10
	R	-1	1.11	patalpų valymo mašinos patalpa			3	*15*	gelžbetonis surenkamas	liejamos ir/arba ruloninės	3		betonas	21	betonas	3		žr. TS p.	NE	NE	**1**	1			7	7	NE
3				**Koridorius (-2a) :**		**233**																					
	R	-2	2.01	Koridorius			80	*400*	gelžbetonis surenkamas	betonas	80		betonas	107	betonas	80		žr. TS p.	NE	TAIP	**1**	20			36	36	36
	R	-2	2.02	Laiptinė			30	*150*	gelžbetonis surenkamas	betonas	30		betonas	66	betonas	30		žr. TS p.	NE	NE	**1**	8			22	22	22
	R	-2	2.03	Laiptinė			30	*150*	gelžbetonis surenkamas	betonas	30		betonas	66	betonas	30		žr. TS p.	NE	NE	**1**	8			22	22	22
	R	-2	2.04	Laiptinė			30	*150*	gelžbetonis surenkamas	betonas	30		betonas	66	betonas	30		žr. TS p.	NE	NE	**1**	8			22	22	22
	R	-2	2.05	Liftai, liftų holai			15	*75*	gelžbetonis surenkamas	liejamos ir/arba ruloninės	15		betonas	46	betonas	15		žr. TS p.	NE	NE	**1**	4			15	15	15
	R	-2	2.06	Liftai, liftų holai			15	*75*	gelžbetonis surenkamas	liejamos ir/arba ruloninės	15		betonas	46	betonas	15		žr. TS p.	NE	NE	**1**	4			15	15	15
	R	-2	2.07	Keltuvas			15	*75*	gelžbetonis surenkamas	betonas	15		betonas	46	betonas	15		žr. TS p.	NE	NE	**1**	4			15	15	15
	R	-2	2.08	san.mazgai (vyr.)			6	*30*	gelžbetonis surenkamas	liejamos ir/arba ruloninės	6		betonas	29		6		žr. TS p.	NE	NE	**1**	2			10	10	10
	R	-2	2.09	san.mazgai (mot.)			6	*30*	gelžbetonis surenkamas	liejamos ir/arba ruloninės	6		betonas	29		6		žr. TS p.	NE	NE	**1**	2			10	10	10
	R	-2	2.10	san.mazgai (žn.)			6	*30*	gelžbetonis surenkamas	liejamos ir/arba ruloninės	6		betonas	29		6		žr. TS p.	NE	NE	**1**	2			10	10	10
4				**Serverinė (duomenų centras) (-1; -2; -3 A) :**		**790**																					
	R	-1	3.01	Serverių patalpa			150	*450*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	150	ne mažesnei kaip 12 kN/m² paskirstytajai apkrovai ir ne mažesnei kaip 5 kN taškinei apkrovai	betonas	147	betonas	150	ne mažesnei kaip 35 kN/m² apkrovai	žr. TS p.	NE	NE	**1**	38			49	NE	NE
	R	-1	3.02	Ryšių / komutacinės patalpos (A+B)			50	*150*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	50		betonas	85	betonas	50		žr. TS p.	NE	NE	**1**	13			28	NE	NE
	R	-1	3.03	Elektros įvadas ir paskirstymas (A+B)			30	*90*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	30		betonas	66	betonas	30		žr. TS p.	NE	NE	**1**	8			22	NE	NE
	R	-1	3.04	UPS patalpa (A+B)			30	*90*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	30		betonas	66	betonas	30		žr. TS p.	NE	NE	**1**	8			22	NE	NE
	R	-1	3.05	UPS baterijų patalpa (A+B)			30	*90*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	30		betonas	66	betonas	30		žr. TS p.	NE	NE	**1**	8			22	NE	NE
	R	-1	3.06	Koridoriai, apėjimai, technologinės erdvės			27	*81*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	27		betonas	62	betonas	27		žr. TS p.	NE	NE	**1**	7			21	NE	NE
	R	-2	3.07	Aušinimo sistema – vidus			80	*240*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	80		betonas	107	betonas	80		žr. TS p.	NE	NE	**1**	20			36	NE	NE
	R	-2	3.08	Aušinimo sistema – šilumos nuėmimas			50	*150*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	50		betonas	85	betonas	50		žr. TS p.	NE	NE	**1**	13			28	NE	NE
	R	-2	3.09	Hidraulinis mazgas			30	*90*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	30		betonas	66	betonas	30		žr. TS p.	NE	NE	**1**	8			22	NE	NE
	R	-2	3.10	Gesinimo sistema			25	*75*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	25		betonas	60	betonas	25		žr. TS p.	NE	NE	**1**	6			20	NE	NE
	R	-2	3.11	Dyzelinių generatorių patalpa			120	*360*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	120		betonas	131	betonas	120		žr. TS p.	NE	NE	**1**	30			44	NE	NE
	R	-2	3.12	Kuro talpyklų / sistemos patalpa			25	*75*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	25		betonas	60	betonas	25		žr. TS p.	NE	NE	**1**	6			20	NE	NE
	R	-2	3.13	Kabelių infrastruktūra (kabelinės)			7	*21*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	7		betonas	32	betonas	7		žr. TS p.	NE	NE	**1**	2			11	NE	NE
	R	-2	3.14	Drenažas / siurblinė			10	*30*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	10		betonas	38	betonas	10		žr. TS p.	NE	NE	**1**	3			13	NE	NE
	R	-2	3.15	Koridoriai, apėjimai, technologinės erdvės			27	*81*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	27		betonas	62	betonas	27		žr. TS p.	NE	NE	**1**	7			21	NE	NE
	R	-3	3.16	Saugumo postas / prieigos kontrolė	1		10	*30*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	10	ne mažesnei kaip 12 kN/m² paskirstytajai apkrovai ir ne mažesnei kaip 5 kN taškinei apkrovai	betonas ir/ ar dažai	38	betonas	10		žr. TS p.	NE	NE	**1**	3			13	NE	NE
	R	-3	3.17	DC valdymo centras (NOC)	1		15	*45*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	15		betonas ir/ ar dažai	46	betonas	15		žr. TS p.	NE	NE	**1**	4			15	NE	NE
	R	-3	3.18	Įrangos paruošimo patalpa / techninės dirbtuvės	1		18	*54*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	18		betonas	51	betonas	18		žr. TS p.	NE	NE	**1**	5			17	NE	NE
	R	-3	3.19	Įrangos / atsarginių dalių sandėlis	1		15	*45*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	15		betonas	46	betonas	15		žr. TS p.	NE	NE	**1**	4			15	NE	NE
	R	-3	3.20	Rezervas / kita			15	*45*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	15		betonas	46	betonas	15		žr. TS p.	NE	NE	**1**	4			15	NE	NE
	R	-3	3.21	Koridoriai, apėjimai, technologinės erdvės			26	*78*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	26		betonas	61	betonas	26		žr. TS p.	NE	NE	**1**	7			20	NE	NE
5				**Techninės patalpos (-1; -2: -3) :**		**1240**																					
	R	-1	4.01	Vandentiekio įvadas			10	*30*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	10		betonas	38	betonas	10	ne mažesnei kaip 35 kN/m² apkrovai	žr. TS p.	NE	NE	**1**	3			13	NE	NE
	R	-1	4.02	Šilumos punktas			20	*60*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	20		betonas	54	betonas	20		žr. TS p.	NE	NE	**1**	5			18	NE	NE
	R	-1	4.03	Elektros skydinė			40	*120*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos gr.	40		betonas	76	betonas	40		žr. TS p.	NE	NE	**1**	10				NE	NE
	R	-1	4.04	Transformatorinė			160	*480*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	160		betonas	152	betonas	160		žr. TS p.	NE	NE	**1**	40				NE	NE
	R	-2	4.05	UPS'ų patalpa			40	*120*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	40		betonas	76	betonas	40		žr. TS p.	NE	NE	**1**	10				NE	NE
	R	-2	4.06	ŠVOK patalpa			600	*1800*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	600		betonas	294	betonas	600		žr. TS p.	NE	NE	**1**	150			98	NE	NE
	R	-3	4.07	Generatorių patalpa			240	*720*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	240		betonas	186	betonas	240		žr. TS p.	NE	NE	**1**	60			62	NE	NE
	R	-3	4.08	Oro patekimo/ išmetimo šachta			10	*30*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	10		betonas	38	betonas	10		žr. TS p.	NE	NE	**1**	3				NE	NE
	R	-3	4.09	Koridoriai, apėjimai, technologinės erdvės			120	*360*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	120		betonas	131	betonas	120		žr. TS p.	NE	NE	**1**	30			44	NE	NE
6				**Radiologinis :**		**730**																					
	R	-1	5.01	pacientų laukiamasis	15		60	*300*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	60		betonas ir/ ar dažai	93	betonas	60	ne mažesnei	žr. TS p.	TAIP	NE	1	15			31	31	31

	R	-1	5.02	KT patalpa 1	1		38	*190*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	38		dažai	74	pakabinamos	38	kaip 35 kN/m² apkrovai	žr. TS p.	TAIP	NE	1	10			25	25	25
	R	-1	5.03	KT patalpa 2	1		38	*190*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	38		dažai	74	pakabinamos	38		žr. TS p.	TAIP	NE	1	10			25	25	25
	R	-1	5.04	KT pultinė (bendra)	1		20	*100*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	20		dažai	54	pakabinamos	20		žr. TS p.	TAIP	NE	1	5			18	18	18
	R	-1	5.05	Rentgeno patalpa 1	1		35	*175*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	35		dažai	71	pakabinamos	35		žr. TS p.	TAIP	NE	1	9			24	24	24
	R	-1	5.06	Rentgeno patalpa 2	1		35	*175*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	35		dažai	71	pakabinamos	35		žr. TS p.	TAIP	NE	1	9			24	24	24
	R	-1	5.07	Rentgeno pultinė (bendra)	1		12	*60*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	12		dažai	42	pakabinamos	12		žr. TS p.	TAIP	NE	1	3			14	14	14
	R	-1	5.08	MRT 3 T patalpa	1		35	*175*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	35	ne mažesnei kaip 70 kN/m² paskirstytajai apkrovai ir ne mažesnei kaip 70 kN taškinei apkrovai	dažai	71	pakabinamos	35		žr. TS p.	TAIP	NE	1	9			24	24	24
	R	-1	5.09	MRT 3 T techninė patalpa	1		15	*75*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	15		dažai	46	pakabinamos	15		žr. TS p.	TAIP	NE	1	4			15	15	15
	R	-1	5.10	MRT 1,5 T patalpa	1		35	*175*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	35		dažai	71	pakabinamos	35		žr. TS p.	TAIP	NE	1	9			24	24	24
	R	-1	5.11	MRT 1,5 T techninė patalpa	1		15	*75*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	15		dažai	46	pakabinamos	15		žr. TS p.	TAIP	NE	1	4			15	15	15
	R	-1	5.12	MRT pultinė (bendra)	2		24	*120*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	24		dažai	59	pakabinamos	24		žr. TS p.	TAIP	NE	1	6			20	20	20
	R	-1	5.13	pacientų priimamojo registracija	2		15	*75*	gelžbetonis // plytų mūras	liejamos ir/arba ruloninės	15		dažai	46	pakabinamos	15		žr. TS p.	TAIP	NE	1	4			15	15	15
	R	-1	5.14	ultragarsinių tyrimų kabinetas 1	1		20	*100*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	20		dažai	54	pakabinamos	20		žr. TS p.	TAIP	NE	1	5			18	18	18
	R	-1	5.15	ultragarsinių tyrimų kabinetas 2	1		20	*100*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos	20		dažai	54	pakabinamos	20		žr. TS p.	TAIP	NE	1	5			18	18	18
	R	-1	5.16	pacientų persirengimo patalpa	1		20	*100*	gelžbetonis // plytų mūras	liejamos ir/arba ruloninės	20		dažai	54	betonas	20		žr. TS p.	TAIP	NE	1	5			18	18	18
	R	-1	5.17	priemonių sandėlis	1		20	*100*	gelžbetonis // plytų mūras	liejamos ir/arba ruloninės	20		dažai	54	betonas	20		žr. TS p.	TAIP	NE	1	5			18	18	18
	R	-1	5.18	radiologo darbo kabinetas	1		15	*75*	gelžbetonis // plytų mūras	liejamos ir/arba ruloninės	15		dažai	46	betonas	15		žr. TS p.	TAIP	NE	1	4			15	15	15
	R	-1	5.19	radiologijos technologo darbo kabinetas	1		15	*75*	gelžbetonis // plytų mūras	liejamos ir/arba ruloninės	15		dažai	46	betonas	15		žr. TS p.	TAIP	NE	1	4			15	15	15
	R	-1	5.20	personalo poilsio patalpa	1		20	*100*	gelžbetonis // plytų mūras	liejamos ir/arba ruloninės	20		dažai	54	betonas	20		žr. TS p.	TAIP	NE	1	5			18	18	18
	R	-1	5.21	personalo san.mazgas/ wc	1		3	*15*	gelžbetonis // plytų mūras	liejamos ir/arba ruloninės	3		betonas ir/ ar dažai	21	betonas	3		žr. TS p.	TAIP	NE	1	1			7	7	7
	R	-1	5.22	personalo san.mazgas/ wc	1		3	*15*	gelžbetonis // plytų mūras	liejamos ir/arba ruloninės	3		betonas ir/ ar dažai	21	betonas	3		žr. TS p.	TAIP	NE	1	1			7	7	7
	R	-1	5.23	lankytojų san.mazgas/ wc	1		4	*20*	gelžbetonis // plytų mūras	liejamos ir/arba ruloninės	4		betonas ir/ ar dažai	24	betonas	4		žr. TS p.	TAIP	NE	1	1			8	8	8
	R	-1	5.24	lankytojų san.mazgas/ wc	1		4	*20*	gelžbetonis // plytų mūras	liejamos ir/arba ruloninės	4		betonas ir/ ar dažai	24	betonas	4		žr. TS p.	TAIP	NE	1	1			8	8	8
	R	-1	5.25	lankytojų san.mazgas/ wc (žn)	1		4	*20*	gelžbetonis // plytų mūras	liejamos ir/arba ruloninės	4		betonas ir/ ar dažai	24	betonas	4		žr. TS p.	TAIP	NE	1	1			8	8	8
	R	-1	5.26	drabužinė	1		30	*150*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	30		betonas ir/ ar dažai	66	betonas	30		žr. TS p.	TAIP	NE	1	8			22	22	22
	R	-1	5.27	koridoriai			175	*875*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	175		betonas ir/ ar dažai	159	betonas	175		žr. TS p.	TAIP	NE	1	44			53	53	53
7				**Sterilizacinės patalpos**		**157**																					
	R	-1	6.01	sterilizacinės instrumentų pakavimo patalpa	1		30	*90*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	30		betonas ir/ ar dažai	66	pakabinamos	30		žr. TS p.	NE	NE	**1**	8			22	22	NE
	R	-1	6.02	sterilizacinės darbuotojų persirengimo patalpa	4		6	*18*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	6		betonas ir/ ar dažai	29	pakabinamos	6		žr. TS p.	NE	NE	**1**	2			10	10	NE
	R	-1	6.03	sterilizacinės sterili pusė	2		35	*105*	gelžbetonis // plytų mūras	pakeliamos gr.	35		betonas ir/ ar dažai	71	pakabinamos	35		žr. TS p.	NE	NE	**1**	9			24	24	NE
	R	-1	6.04	dezinfekcinių tirpalų gamybos patalpa	2		20	*60*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	20		betonas ir/ ar dažai	54	pakabinamos	20		žr. TS p.	NE	NE	**1**	5			18	18	NE
	R	-1	6.05	dezinfekcijos poskyrio personalo patalpa	3		18	*54*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	18		betonas ir/ ar dažai	51	pakabinamos	18		žr. TS p.	NE	NE	**1**	5			17	17	NE
	R	-1	6.06	atliekų laikino saugojimo patalpa	1		20	*60*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	20		betonas ir/ ar dažai	54	pakabinamos	20		žr. TS p.	NE	NE	**1**	5			18	18	NE
	R	-1	6.07	dezinfekcijos poskyrio sandėlis	1		25	*75*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	25		betonas ir/ ar dažai	60	pakabinamos	25		žr. TS p.	NE	NE	**1**	6			20	20	NE
	R	-1	6.08	dezinfekcijos poskyrio personalo san.mazgas/ wc	1		3	*9*	gelžbetonis // plytų mūras	betonas	3		betonas ir/ ar dažai	21	pakabinamos	3		žr. TS p.	NE	NE	**1**	1			7	7	NE

8				**Hibridinės**		**178**																					
	R	-1	7.01	dvigubos paskirties hibridinės patalpos	3		178	*534*	gelžbetonis // plytų mūras	liejamos ir/arba ruloninės	178		betonas ir/ ar dažai	160	pakabinamos	178		žr. TS p.	NE	TAIP	**1**	45			53	53	53

9				**Hibridinės**		**913**																					
	R	-2	8.01	dvigubos paskirties hibridinės patalpos	3		913	*2739*	gelžbetonis // plytų mūras	liejamos ir/arba ruloninės	913		betonas ir/ ar dažai	363	pakabinamos	913		žr. TS p.	NE	TAIP	**1**	228			121	121	121

				SUM:		**4542**	*16154*			**4008**		**4.912**		**4008**						**90**	**1136**			**1927**	**1218**	**1076**