TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kairio Šventosios upės tako medinės dalies remonto darbų apimtys:

1. Esama dangos konstrukcija sudaro: g/b banketės, ant jų įrengti išilginiai mediniai tašai, skerspjūvis — 200x120 mm. Ant jų pritvirtinti skersiniai mediniai tašai, skerspjūvis — 80x120 mm, ilgis — 2,5 m. ir kas trečias 3,5 m. Ant skersinių tašų išilgine kryptimi pritvirtintos penkios eilės gulekšnių, skerspjūvis — 100x50 mm, paliekant apie 500 mm tarpus tarp gulekšnių.
2. Esamos tako medinės dalies demontavimas (235 m.) ir išvežimas utilizavimui..
3. Naujos medinės dalies įrengimas iš giluminių - vakuuminių būdu impregnuotos eglės medienos t. y. mediniai tašai skerspjūvis — 200x120 mm (išilginiai); mediniai tašai skerspjūvis - 100x100 mm (skersiniai). Tašai (skersiniai) 2,5 m. ilgio ir kas trečias 3,5 m. ilgio montuojami kas 1 metrą. Ant skersinių tašų tvirtinamos penkios eilės gulekšnių -100x50 mm, paliekant 500 mm tarpus tarp gulekšnių. Ant gulekšnių sukloti 2,5 m ilgio terasines lentas -100x50 mm. tarp lentų paliekant 8 mm tarpus. Abiejose tako pusėse įrengti 1 m. aukščio turėklus skerspjūvis- 80x80 mm. Turėklų porankiai gulekšniai skersmens 40x100mm. Visa naudojama mediena yra giluminiu- vakuuminiu būdu impregnuota mediena. Reikiamos medienos kiekį įsivertina pats rangovas.
4. Tako dalies įrengimas iš giluminių - vakuuminių būdu impregnuotu eglės 50 mm. storio terasinių lentų 100x50 – apie 645 m^2.Visa įrengta tako danga turi būti lygi.
5. Darbo vietos orientacinės koordinatės X:6155422 Y:569702 – X:6155451 Y:569708 (30 metrų); X:6155520 Y:569996 – X:6155590 Y:570177 (205 metrai)
6. **Rangovas privalo nuvykti į vietą ir įsivertinti visas darbų apimtys bei pateikti pasiūlymą.**





Bendrojo ir ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Valentinas Černiauskas