

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas:

Kauno aukštesniosios technikos mokyklos pastato (u.k. NKV registre 33716) fasadų ir dalies patalpų, Tvirtovės al. 35, Kaune, tvarkybos darbų projektas, remontas, restauravimas, avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas)

Objektas:

Antro aukšto aktų salės tvarkybos darbai

Žiniaraštis:

remontas, restauravimas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Restauravimo darbai

1	A10-190	Tinkuotų rustuotų fasadų, traukių ir pan. valymas rankiniu būdu, pašalinant kelis sintetinio uždažymo sluoksnius	m2	339.84		
2	A10-190	Tinkuotų rustuotų fasadų, traukių ir pan. valymas rankiniu būdu, pašalinant kelis sintetinio uždažymo sluoksnius	m2	212.3		
3	A5-19-1	Perdangų juodlubių arba juodgrindžių iš lentų ardymas	10 m2	2.939		
4	A3-74	Vidut. sudėtingumo mūro restauravimas standart. pilnavid. molio plytomis, restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje	m3	0.6		
5	A8-8	Mūrinių sienų lygaus tinko restauravimas arba	m2	254.89		
6	A8-66	Sienų ir lubų tinko pertrynimas	m2	339.84		
7	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	3.3984		
8	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba	100 m2	3.3984		
9	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas	100 m2	3.3984		
10	N15P-1405-2	Pastatų išorinių paviršių dažymas akriliniais elastingais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	3.3984		
11	N15P-1405-5	Pastatų išorinių paviršių dažymas akriliniais elastingais dažais, kai antrasis arba kartotinis	100 m2	3.3984		
12	A8-10	Lubų tinko restauravimas arba atkūrimas	m2	84.92		
13	A8-66	Sienų ir lubų tinko pertrynimas	m2	212.3		
14	N15P-0106-1	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	2.123		
15	N15P-0106-2	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinis	100 m2	2.123		
16	N15P-0208-2	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	2.123		
17	N15P-1405-1	Pastatų išorinių paviršių dažymas akriliniais elastingais dažais, kai vienas sluoksnis, teptuku	100 m2	2.123		
18	N15P-1405-5	Pastatų išorinių paviršių dažymas akriliniais elastingais dažais, kai antrasis arba kartotinis	100 m2	2.123		
19	A15-45	Skydinio parketo restauravimas, pridėdant iki 30% naujos medžiagos ir perklijuojant iki 70%	m2	193.24		
20	A5-95-1	Grindų virš 20 kv.m vienoje vietoje perklojimas, nenaudojant senų lentų	m2	29.39		
21	A5-98-1	Grindjuosčių nuėmimas	100 m	1.048		
22	A5-428-1	Profiliuotų grindjuosčių, apvadų, pan. architektūrinių elementų iš vertingų veislių	m	104.8		

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
23	A12-1	I kategorijos lipdinių valymas (sausai)	iškloto paviršius m2	28.6		
24	A12-5	I kategorijos lipdybos valymas teptuku, šepečiu (arba kempine), vilgant skysčiu	iškloto paviršius m2	28.6		
25	A12-9	I kategorijos lipdybos valymas, nuimant sunkiai pašalinamus klizinius arba emulsinius uždažymus	iškloto paviršius m2	28.6		
26	A12-18	I sudėtingumo kategorijos lipdinių restauravimas, kai sunykę virš 20% ploto	iškloto paviršius m2	28.6		
27	A10-35	Aukštos kokybės klizinis lipdinių dažymas (2	m2	28.6		
28	N15-311	Vieno sluoksnio profilinio stiklo paketų surinkimas ant stendo ir pastatymas, tvirtinant	m2	13.68		
29	R7-54	Gelžbetonio arba mozaikinių palangės plokščių keitimas mūrinėse sienose	m2	9.36		
30	C1-259-3	Teraco plytelės Granex 066 (400x400x20) mm	kv.m	9.36		
31	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m2	0.1603		
32	N2P-0303-2	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys	m2	16.03		
33	N11P-1205	Parketo grindų dangų lakavimas	m2	193.24		
34	A10-60	Gerasis medinių grindų aliejinis dažymas (2	m2	29.39		
Iš viso už skyrių Restauravimo darbai						

Skyrius Remonto darbai

35	R5-8	Lentinių gulekšnių pakeitimas ant perdangos	m2	23.4		
36	R5-11	Lentinių grindų perklojimas, kai patalpos plotas didesnis kaip 5 m2	m2	23.4		
37	R5-50	Betoninių grindų paviršiaus sutvirtinimas, užtaisant plyšius, gruntuojant poliuretano gruntu	100 m2	0.5272		
38	R61P-2809-2	Medinių laiptų pakopų keitimas, kai pakopų kiekis vienoje vietoje daugiau kaip 3 vnt.	vnt.	8		
39	F15-1-7	Paviršių aptaisymas dailylentėmis, įrengiant 25x50 mm tašelių karkasą	100 m2	0.068		
40	N2P-0303-2	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys	m2	4.6		
41	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalymo	100 m2	1.44		
42	R11-82	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	57.6		
43	A8-66	Sienų ir lubų tinko pertrynimas	m2	144		
44	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	1.44		
45	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba	100 m2	1.44		
46	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas	100 m2	1.44		
47	N15P-1405-2	Pastatų išorinių paviršių dažymas akriliniais elastingais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	1.44		
48	N15P-1405-5	Pastatų išorinių paviršių dažymas akriliniais elastingais dažais, kai antrasis arba kartotinis	100 m2	1.44		
49	R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalymo paviršiaus)	100 m2	0.234		

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
50	R11-93	Lubų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	9.3		
51	A8-66	Sienų ir lubų tinko pertrynimas	m2	23.4		
52	N15P-0106-1	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0.234		
53	N15P-0106-2	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0.234		
54	N15P-0208-2	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0.234		
55	N15P-1405-1	Pastatų išorinių paviršių dažymas akriliniais elastingais dažais, kai vienas sluoksnis, teptuku	100 m2	0.234		
56	N15P-1405-5	Pastatų išorinių paviršių dažymas akriliniais elastingais dažais, kai antrasis arba kartotinis	100 m2	0.234		
57	R61P-2117-3	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių, radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai	m2	24		
58	N15-140	Paprastas medinių sienų dažymas aliejiniais dažais	100 m2	0.068		
Iš viso už skyrių Remonto darbai						

Skyrius Kiti darbai

59	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	100		
60	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu	t	100		
61	A21-32-1	Metalinių vamzdinių inventorinių pastolių pastatymas 6 mėnesiams (interjerų	interjer o m3	600		
62	A21-40	Metalinių vamzdinių pastolių, pastatytų 6 mėnesiams, ardymas	interjer o m3	600		
Iš viso už skyrių Kiti darbai						
Iš viso #1						
PVM				21%		
Iš viso #2						