Projektuotojas:

JANDAS

UAB "Jandas"
Įmonės kodas: 304885427
Adresas: Varžupio 2-oji g. 9,
Akademija, Kauno r.

Telefono nr.: +370 678 78291
El. Pastas:info@jandas.lt

Statytojas	**Širvintų rajono savivaldybė**
Užsakovas	**Širvintų rajono savivaldybės administracija**
Statinio projekto Nr.	**S-105-3**
Statinio adresas	**Miško g., Rusių Rago k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav.**
Statinio pavadinimas (tipas)	**01 - Susisiekimo komunikacijos: gatvė (Ds kat.)**
Statybos rūšis	**01- statinio kapitalinis remontas**
Statinio kategorija (esama katagerija)	**01 - neypatingasis statinys**
Statinio projekto etapas	**Techninis darbo projektas**
Bylos laida	**0**

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Miško g. 1/19, Rusių Rago k., Širvintų r. sav., statybos projektas

STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS

S-105-3/2026-TDP-KS

Pareigos	**Parašas**	**Vardas ir pavardė**	**Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr., išdavimo data**
Direktorius		Marius Račkauskas	-----
Projekto vadovas		Tadas Jančiauskas	34707
Projekto dalies vadovas		Tadas Jančiauskas	37471

Kaunas, 2026

SĄMATŲ PAAIŠKINIMAS

Skaičiuojamoji statybos kaina nustatyta, remiantis darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvais ir VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro rekomendacijomis. **Rekomendacijos įregistruotos statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre - 2026 m. balandžio mėn. 24 d. Nr.BV-26-(1.1E)** (pagrindas aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymas Nr.D1-492)

Darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos kaina nustatoma pagal 2026 m. balandžio mėn. rinkos kainas.

Ryšium su statybos kainų apskaičiavimo rekomendacijomis, statybos objekto skaičiuojamoji kaina nustatoma apskaičiuojant:

I.Tiesiogines išlaidas

-papildomos išlaidos medžiagoms -	3% nuo medžiagų vertės
-papildomos išlaidos mechanizmams-	3% nuo mechanizmų eksploatacijos vertės
-papildomos išlaidos darbo užmokesčiui -	8% nuo apskaičiuotos darbininkų darbo užmokesčio sumos

(Darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas įvertinant tokias pataisas: *sezoniniai darbai-15%, specifiniai darbai-17%, -padidinto pavojingumo sąlygos-10%*)

-socialinio draudimo išlaidos-	1,79% nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio
-statybvietės išlaidos -	9% nuo statybos darbų išlaidų

II. Netiesioginės išlaidos

-pridėtinės išlaidos-	20,90% nuo darbininkų darbo užmokesčio
-pelnas	5% nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų

Nenumatytų darbų užsakovo rezervas apskaičiuotas –5% nuo suvestinio statybos kainos skaičiavimo 1-4 skyrių bendros sumos.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2026-09-17 Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Miško g. 1/19, Rusių Rago k., Širvintų r. sav., statybos projektas**

2026.09.19 Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	
II. Statybos sklypo paruošimas				
Medžių atkūriamoji vertė			3.030	3.030
Viso II:			3.030	3.030
III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas				
1 Statybos darbai	539.144			539.144
Viso III:	539.144			539.144
Viso II-III:	539.144		3.030	542.174
IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
Projektavimo darbai 7.00%			37.952	37.952
Viso IV:			37.952	37.952
Viso II-IV:	539.144		40.982	580.126
VI. Rezervas				
Užsakovo rezervai 5.00%			29.006	29.006
Viso VI:			29.006	29.006
Viso II-VI:	539.144		69.988	609.132

SPV: Tadas Jančiauskas (kvalif. Nr.34707)

SPDV: Tadas Jančiauskas (kvalif. Nr.37471)

SĄMATA

O B J E K T I N Ė S Ą M A T A

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2026-09-17** **Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Miško g. 1/19, Rusių Rago k., Širvintų r. sav., statybos projektas**

2026.09.19 Lapas: 1

Objekto kodas	Objekto pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)							
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Tiesioginės išlaidos
1	Statybos darbai	539.144		539.144	445.574	29.610	280.792	72.708	418.167
	Iš viso:	**539.144**		**539.144**	**445.574**	**29.610**	**280.792**	**72.708**	**418.167**

SPDV: Tadas Jančiauskas (kvalif. Nr.37471)

O B J E K T I N Ė S Ą M A T A

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2026-09-17** **Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Miško g. 1/19, Rusių Rago k., Širvintų r. sav., statybos projektas**

Statinys **1** **Statybos darbai**

2026.09.19 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Kelio įrengimo darbai	482.461		482.461	398.728
2	Vandens nuvedimo įrenginiai	21.317		21.317	17.617
3	Eismo organizavimo įrenginiai	5.718		5.718	4.726
4	Drenažo įrengimo darbai	23.763		23.763	19.639
5	Kiti darbai	5.885		5.885	4.864
	Iš viso:	**539.144**		**539.144**	**445.574**

SPDV: Tadas Jančiauskas (kvalif. Nr.37471)

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2026-09-17** **Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Miško g. 1/19, Rusių Rago k., Širvintų r. sav., statybos projektas**

Statinys **1** **Statybos darbai**

Žiniaraštis **1** **Kelio įrengimo darbai**

2026.09.19 **Suma žiniaraščiui 482461 EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Paruošiamieji darbai					
1	**N57P-0126**	km		0.51		
	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	38.0	19.38	14.93	289.34
	534025 Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0.51	0.2601	282.36	73.44
N57P-0126	Darbo užm. 289.34 Medžiagos 73.44 Mechanizmai				Iš viso	362.78
2	**R27P-1-1**	100m3		1.0		
	Mechanizuotas dangos išardymas , kai danga skaldos k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 1.4	žm.val.	10.7	10.7	11.12	118.98
	470004 Traktorius iki 79 kW (108 AG)	maš.val	1.51	1.51	58.4	88.18
	488125 Purentuvas prikabinamas (be traktoriaus)	maš.val	1.51	1.51	3.87	5.84
	489093 Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	2.7	2.7	71.02	191.75
R27P-1-1	Darbo užm. 118.98 Medžiagos Mechanizmai 285.77				Iš viso	404.75
3	**N1P-0112**	100m3		1.0		
	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	1.58	1.58	12.78	20.19
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	5.1	5.1	53.86	274.69
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0.11	0.11	58.4	6.42
N1P-0112	Darbo užm. 20.19 Medžiagos Mechanizmai 281.11				Iš viso	301.3
4	**N1P-1310**	100m3		1.0		
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	8.0	8.0	53.5	428.0
N1P-1310	Darbo užm. Medžiagos Mechanizmai 428.0				Iš viso	428.0
5	**N1P-1001**	100vnt		0.09		
	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16cm iki 24cm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	8.7	0.783	15.57	12.19
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	2.9	0.261	2.8	0.73
N1P-1001	Darbo užm. 12.19 Medžiagos Mechanizmai 0.73				Iš viso	12.92
6	**N57P-0106**	10m3		0.27		
	Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	3.5	0.945	13.93	13.16

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	489280 Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	maš.val	0.5	0.135	2.8	0.38
N57P-0106	Darbo užm. 13.16 Medžiagos		Mechanizmai 0.38		Iš viso	13.54
7	**N1P-1005**	100vnt		0.09		
	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo iki 26cm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	2.8	0.252	11.92	3.0
	489090 Verstuvinė kelmarovė su traktoriumi, 79 kW (108 AG)	maš.val	3.0	0.27	76.54	20.67
N1P-1005	Darbo užm. 3.0 Medžiagos		Mechanizmai 20.67		Iš viso	23.67
8	**R23-65**	t		0.45		
	Statybinių šiukšlių (kelmų) išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	0.12	0.054	11.39	0.62
	450001 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.45	0.2025	42.77	8.66
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0.15	0.0675	45.65	3.08
R23-65	Darbo užm. 0.62 Medžiagos		Mechanizmai 11.74		Iš viso	12.36
9	**HP9-1-13**	10 vnt		0.2		
	Senų krūmų pašalinimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.29	žm.val.	1.61	0.322	14.28	4.6
	1450003 Krovininės automašinos (4t)	maš.val	0.33	0.066	13.81	0.91
	1489090 Rautuvai-rinktuvai ant traktorių (79 kW)	maš.val	0.07	0.014	31.8	0.45
HP9-1-13	Darbo užm. 4.6 Medžiagos		Mechanizmai 1.36		Iš viso	5.96
Skyriuje 1	Darbo užm. 462 Medžiagos 73		Mechanizmai 1030		Iš viso	1565
	2 Žemės darbai					
1	**N1P-0112**	100m3		1.64		
	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	1.21	1.9844	12.78	25.36
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	3.9	6.396	53.86	344.49
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0.1	0.164	58.4	9.58
N1P-0112	Darbo užm. 25.36 Medžiagos		Mechanizmai 354.07		Iš viso	379.43
2	**N1P-1310**	100m3		1.64		
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	6.7	10.988	53.5	587.86
N1P-1310	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 587.86		Iš viso	587.86
3	**N1P-0112**	100m3		1.84		
	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	1.21	2.2264	12.78	28.45
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	3.9	7.176	53.86	386.5
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0.1	0.184	58.4	10.75
N1P-0112	Darbo užm. 28.45 Medžiagos		Mechanizmai 397.25		Iš viso	425.7

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
4	**N1P-1310**	100m3		1.84		
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	6.7	12.328	53.5	659.55
N1P-1310	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 659.55	Iš viso	659.55
5	**N1P-1316**	100m3		1.84		
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k2=9.0					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	0.83	13.7448	53.5	735.35
N1P-1316	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 735.35	Iš viso	735.35
6	**N1P-0604**	t. m3		0.184		
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas I grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	2.9	0.5336	12.78	6.82
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	2.9	0.5336	58.4	31.16
N1P-0604	Darbo užm. 6.82 Medžiagos			Mechanizmai 31.16	Iš viso	37.98
7	**N1P-0112**	100m3		2.4		
	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	1.58	3.792	12.78	48.46
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	5.1	12.24	53.86	659.25
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0.11	0.264	58.4	15.42
N1P-0112	Darbo užm. 48.46 Medžiagos			Mechanizmai 674.67	Iš viso	723.13
8	**N1P-1310**	100m3		2.4		
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	8.0	19.2	53.5	1027.2
N1P-1310	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 1027.2	Iš viso	1027.2
9	**N1P-0112**	100m3		6.8		
	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	1.58	10.744	12.78	137.31
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	5.1	34.68	53.86	1867.86
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0.11	0.748	58.4	43.68
N1P-0112	Darbo užm. 137.31 Medžiagos			Mechanizmai 1911.54	Iš viso	2048.85
10	**N1P-1310**	100m3		6.8		
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	8.0	54.4	53.5	2910.4
N1P-1310	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 2910.4	Iš viso	2910.4
11	**N1P-0112**	100m3		1.5		
	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi,					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	1.21	1.815	12.78	23.2
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	3.9	5.85	53.86	315.08
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0.1	0.15	58.4	8.76
N1P-0112	Darbo užm. 23.2 Medžiagos			Mechanizmai 323.84	Iš viso	347.04
12	**N1P-1310**	100m3		1.5		
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	6.7	10.05	53.5	537.67
N1P-1310	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 537.67	Iš viso	537.67
13	**N1P-1316**	100m3		1.5		
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k2=9.0					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	0.83	11.205	53.5	599.47
N1P-1316	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 599.47	Iš viso	599.47
14	**N1P-0604**	t. m3		0.15		
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas I grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	2.9	0.435	12.78	5.56
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	2.9	0.435	58.4	25.4
N1P-0604	Darbo užm. 5.56 Medžiagos			Mechanizmai 25.4	Iš viso	30.96
15	**N1P-0112**	100m3		9.2		
	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	1.58	14.536	12.78	185.77
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	5.1	46.92	53.86	2527.11
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0.11	1.012	58.4	59.1
N1P-0112	Darbo užm. 185.77 Medžiagos			Mechanizmai 2586.21	Iš viso	2771.98
16	**N1P-1310**	100m3		9.2		
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	8.0	73.6	53.5	3937.6
N1P-1310	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 3937.6	Iš viso	3937.6
17	**N1P-0112**	100m3		3.2		
	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	1.58	5.056	12.78	64.62
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	5.1	16.32	53.86	879.0
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0.11	0.352	58.4	20.56
N1P-0112	Darbo užm. 64.62 Medžiagos			Mechanizmai 899.56	Iš viso	964.18
18	**N1P-1310**	100m3		3.2		
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu,					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	8.0	25.6	53.5	1369.6
N1P-1310	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 1369.6	Iš viso	1369.6
19	**N1P-1316**	100m3		3.2		
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k2=19.0					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	0.83	50.464	53.5	2699.82
N1P-1316	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 2699.82	Iš viso	2699.82
20	**N1P-0604**	t. m3		0.32		
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	3.5	1.12	12.78	14.31
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	3.6	1.152	58.4	67.28
N1P-0604	Darbo užm. 14.31 Medžiagos			Mechanizmai 67.28	Iš viso	81.59
21	**N1P-0903**	t.m2		4.172		
	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 79kW (108AJ) k9=1.15					
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	2.4	10.0128	58.4	584.75
N1P-0903	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 584.75	Iš viso	584.75
Skyriuje 2	Darbo užm. 540 Medžiagos			Mechanizmai 22920	Iš viso	23460
	3 Kelio dangos konstrukcijos įrengimas					
1	**N27P-17-2**	100m2		18.65		
	Viensluoksnės dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	2.15	40.0975	13.93	558.56
	534025 Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0.0017	0.031705	282.36	8.95
	330-29 Asfalt. viensluoksnių dangų mišiniai AC 16 PD	t	20.0	373.0	113.63	42383.99
	489037 Savaeigis plentvolis 10 t	maš.val	0.37	6.9005	71.01	490.0
	489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	0.26	4.849	56.97	276.25
	489254 Pneumovolas 16 t	maš.val	0.53	9.8845	76.11	752.31
	489255 Asfalto klotuvas iki 500 t/h	maš.val	0.16	2.984	211.27	630.43
N27P-17-2	Darbo užm. 558.56 Medžiagos 42392.94			Mechanizmai 2148.99	Iš viso	45100.49
2	**N57P-3118**	100m2		88.73		
	Kelio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, pridedant cemento (sluoksnio storis 30.00 cm) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	8.4	745.332	13.93	10382.47
	20093 Bitumo emulsija	t	0.07	6.2111	732.0	4546.53
	570885 Vanduo	m3	6.2	550.126	1.53	841.69
	572211 Dolomito skalda	m3	21.6	1916.568	40.85	78291.8
	573016 Žvyro mišinys 0/45	m3	16.83	1493.3259	18.88	28193.99
	573085 Portlandcementas	t	2.996	265.83508	217.64	57856.35
	489018 Šalto regeneravimo mašina	maš.val	0.45	39.9285	582.48	23257.55
	489094 Autogreideris 96 kW (130 AG)	maš.val	0.45	39.9285	75.53	3015.8
	489095 Autogudronatorius	maš.val	0.02	1.7746	79.8	141.61
	489101 Savaeigis plentvolis 18 t	maš.val	0.6	53.238	80.49	4285.13
	489126 Laistymo mašina	maš.val	0.9	79.857	59.23	4729.93

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	489173 Cemento paskirstytuvas	maš.val	0.35	31.0555	44.86	1393.15
N57P-3118	Darbo užm. 10382.47 Medžiagos 169730.36 Mechanizmai 36823.17				Iš viso	216936.0
3	**N1P-0112**	100m3		0.145		
	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	1.21	0.17545	12.78	2.24
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	3.9	0.5655	53.86	30.46
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0.1	0.0145	58.4	0.85
N1P-0112	Darbo užm. 2.24 Medžiagos Mechanizmai 31.31				Iš viso	33.55
4	**N1P-1310**	100m3		0.145		
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	6.7	0.9715	53.5	51.98
N1P-1310	Darbo užm. Medžiagos Mechanizmai 51.98				Iš viso	51.98
5	**H16K-369A**	100 m2		7.74		
	Kelkraščių sutvirtinimas 9 cm storio sluoksniu iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio, pridedant 15 % dirvožemio k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.43	žm.val.	1.68	13.0032	14.58	189.59
	6133 Dirvožemis (augalinis gruntas)	m3	1.87339	14.5		
	890-1 Žvyro (netrupinto) stambioji mineralinė medžiaga fr. 11/22; 22/45	m3	9.78036	75.7	40.38	3056.77
	1489093 Autogreideris (79 kW)	maš.val	0.176	1.36224	44.42	60.51
H16K-369A	Darbo užm. 189.59 Medžiagos 3056.77 Mechanizmai 60.51				Iš viso	3306.87
Skyriuje 3	Darbo užm. 11133 Medžiagos 215180 Mechanizmai 39116				Iš viso	265429
	4 Nuovažų įrengimas					
1	**N27P-17-2**	100m2		3.04		
	Viensluoksnės dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	2.15	6.536	13.93	91.05
	534025 Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	0.0017	0.005168	282.36	1.46
	330-29 Asfalt. viensluoksnių dangų mišiniai AC 16 PD	t	20.0	60.8	113.63	6908.7
	489037 Savaeigis plentvolis 10 t	maš.val	0.37	1.1248	71.01	79.87
	489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	0.26	0.7904	56.97	45.03
	489254 Pneumovolas 16 t	maš.val	0.53	1.6112	76.11	122.63
	489255 Asfalto klotuvas iki 500 t/h	maš.val	0.16	0.4864	211.27	102.76
N27P-17-2	Darbo užm. 91.05 Medžiagos 6910.16 Mechanizmai 350.29				Iš viso	7351.5
2	**N57P-3116**	100m2		19.3		
	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.7	žm.val.	4.2	81.06	13.18	1068.37
	570885 Vanduo	m3	1.3	25.09	1.53	38.39
	880-2 Dolomito mineral. medžiagos mišiniai (skaldos pagrindams) fr.	m3	27.2	524.96	33.58	17628.16
	489037 Savaeigis plentvolis 10 t	maš.val	0.85	16.405	71.01	1164.92
	489094 Autogreideris 96 kW (130 AG)	maš.val	0.23	4.439	75.53	335.28

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	0.76	14.668	56.97	835.64
	489126 Laistymo mašina	maš.val	0.16	3.088	59.23	182.9
N57P-3116	Darbo užm. 1068.37 Medžiagos 17666.55		Mechanizmai 2518.74		Iš viso	21253.66
3	**N57P-3101**	100m3		2.0		
	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.8	žm.val.	16.0	32.0	13.43	429.76
	570885 Vanduo	m3	8.0	16.0	1.53	24.48
	571584 Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	122.0	244.0	15.78	3850.32
	489093 Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	2.9	5.8	71.02	411.92
	489101 Savaeigis plentvolis 18 t	maš.val	3.0	6.0	80.49	482.94
	489126 Laistymo mašina	maš.val	1.0	2.0	59.23	118.46
N57P-3101	Darbo užm. 429.76 Medžiagos 3874.8		Mechanizmai 1013.32		Iš viso	5317.88
4	**N1P-0112**	100m3		0.187		
	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	1.21	0.22627	12.78	2.89
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	3.9	0.7293	53.86	39.28
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0.1	0.0187	58.4	1.09
N1P-0112	Darbo užm. 2.89 Medžiagos		Mechanizmai 40.37		Iš viso	43.26
5	**N1P-1310**	100m3		0.187		
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	6.7	1.2529	53.5	67.03
N1P-1310	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 67.03		Iš viso	67.03
6	**N1P-1316**	100m3		0.187		
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	0.83	0.15521	53.5	8.3
N1P-1316	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 8.3		Iš viso	8.3
7	**H16K-369A**	100 m2		10.0		
	Kelkraščių sutvirtinimas 9 cm storio sluoksniu iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio, pridedant 15 % dirvožemio k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.43	žm.val.	1.68	16.8	14.58	244.94
	6133 Dirvožemis (augalinis gruntas)	m3	1.87	18.7		
	890-1 Žvyro (netrupinto) stambioji mineralinė medžiaga fr. 11/22; 22/45	m3	9.78	97.8	40.38	3949.16
	1489093 Autogreideris (79 kW)	maš.val	0.176	1.76	44.42	78.18
H16K-369A	Darbo užm. 244.94 Medžiagos 3949.16		Mechanizmai 78.18		Iš viso	4272.28
8	**H16K-5**	m3		70.0		
	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš žvyro skaldos k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.05	žm.val.	0.47	32.9	15.57	512.25
	907 Gamtinis žvyras	m3	1.36	95.2	15.78	1502.26
	1489037 Savaeigiai volai (10t)	maš.val	0.158	11.06	46.12	510.09
	1489093 Autogreideris (79 kW)	maš.val	0.012	0.84	44.42	37.31
	1489100 Savaeigiai volai (5t)	maš.val	0.076	5.32	32.08	170.67

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1489126 Laistymo mašinos-mechaninės šluotos	maš.val	0.01	0.7	23.86	16.7
H16K-5	Darbo užm. 512.25	Medžiagos 1502.26		Mechanizmai 734.77	Iš viso	2749.28
Skyriuje 4	Darbo užm. 2349	Medžiagos 33903		Mechanizmai 4811	Iš viso	41063
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 14484	Medžiagos 249156		Mechanizmai 67877	Iš viso	331517

Papildomų medžiagų vertė 3.00%			7475		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				2036	
Sezoniniai darbai 15.00% (14169)		2125			
Specifiniai darbai 17.00%		110			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(14484+2125+110)		1338			
	Viso:	18057	256631	69913	344601
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(14484+2125+110+1338)		323			
Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	18380	256631	69913	344924
Statybvietės išlaidos 9.00%					31043
Iš viso tiesioginės išlaidos					375967
Pridėtinės išlaidos 20.90%(14484+2125+110+1338)					3774
Pelnas 5.00%(375967+3774)					18987
Iš viso netiesioginės išlaidos					22761
			Bendra vertė be PVM		398728
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					83733
			Bendra vertė su PVM		482461

SPDV: Tadas Jančiauskas (kvalif. Nr.37471)

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2026-09-17** **Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Miško g. 1/19, Rusių Rago k., Širvintų r. sav., statybos projektas**

Statinys **1** **Statybos darbai**

Žiniaraštis **2** **Vandens nuvedimo įrenginiai**

2026.09.19 **Suma žiniaraščiui 21317 EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Plastikinių pralaidų įrengimas po keliu					
1	**N1P-0104**	100m3		0.65		
	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	0.64	0.416	12.78	5.32
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	4.1	2.665	53.86	143.54
N1P-0104	Darbo užm. 5.32 Medžiagos			Mechanizmai 143.54	Iš viso	148.86
2	**N27P-66-1**	100m2		0.2		
	Geotekstilės paklojimas (drenažinės membranos klojimas) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	2.5	0.5	12.78	6.39
591-210	Drenažinė membrana Delta MS	m2	110.0	22.0	1.88	41.36
N27P-66-1	Darbo užm. 6.39 Medžiagos 41.36			Mechanizmai	Iš viso	47.75
3	**N27P-66-1**	100m2		1.02		
	Geotekstilės paklojimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	2.5	2.55	12.78	32.59
220720	Geotekstilė	m2	110.0	112.2	0.84	94.25
N27P-66-1	Darbo užm. 32.59 Medžiagos 94.25			Mechanizmai	Iš viso	126.84
4	**F11-2-1**	m3		16.0		
	Smėlio pasluoksnis					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	3.3	52.8	12.78	674.78
573017	Smėlio-žvyro mišinys	m3	1.12	17.92	22.78	408.22
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0.2	3.2	0.74	2.37
F11-2-1	Darbo užm. 674.78 Medžiagos 408.22			Mechanizmai 2.37	Iš viso	1085.37
5	**N57P-4106**	m		13.6		
	Pralaidų iš plieninių spirališkai gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo daugiau 600 mm iki 1000 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.78	10.608	15.57	165.17
534041	Gulekšniai (spygl.)	m3	0.0022	0.02992	282.36	8.45
6482	Apvalūs gofruoti metaliniai vamzdžiai su apkabomis 1000mm vid. skersmens	m	1.0	13.6	321.67	4374.71
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0.19	2.584	48.44	125.17
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.16	2.176	0.74	1.61
N57P-4106	Darbo užm. 165.17 Medžiagos 4383.16			Mechanizmai 126.78	Iš viso	4675.11
6	**N1P-0701**	100m3		0.359		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15					

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	3.1	1.1129	53.86	59.94
N1P-0701	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai 59.94		Iš viso	59.94
7	**N1-381-1**	100m3		0.359		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10.2	3.6618	14.41	52.77
	489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	4.6	1.6514	10.14	16.75
N1-381-1	Darbo užm. 52.77 Medžiagos		Mechanizmai 16.75		Iš viso	69.52
8	**F11-2-2**	m3		6.1		
	Skaldos (žvyro) pasluoksnis					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	3.5	21.35	12.78	272.85
	880-2 Dolomito mineral. medžiagos mišiniai (skaldos pagrindams) fr.	m3	1.25	7.625	33.58	256.05
	48382 Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0.25	1.525	0.74	1.13
F11-2-2	Darbo užm. 272.85 Medžiagos 256.05		Mechanizmai 1.13		Iš viso	530.03
9	**N27P-12-2**	100m2		0.61		
	Betono pagrindo įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksnio storis 5.00 cm) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.7	žm.val.	22.12	13.4932	13.18	177.84
	20048 Naftos bitumas (kelių)	t	0.009	0.00549	782.16	4.29
	120030 Statybinės vinys	kg	0.5	0.305	1.92	0.59
	534034 Mediniai klojinių skydai	m2	0.313	0.19093	11.86	2.26
	570751 Smėlis statybos darbams	m3	4.0	2.44	20.08	49.0
	600185 Kelių betonas	m3	5.08	3.0988	121.93	377.84
	489174 Motorinis volas 1.5 t	maš.val	0.44	0.2684	56.97	15.29
N27P-12-2	Darbo užm. 177.84 Medžiagos 433.98		Mechanizmai 15.29		Iš viso	627.11
10	**N27P-21-1**	100m2		0.61		
	Skaldytų arba lauko akmenų grindinio įrengimas (sluoksnio storis 20.00 cm) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	53.88	32.8668	15.14	497.6
	570751 Smėlis statybos darbams	m3	2.1	1.281	20.08	25.72
	571738 Skaldyti akmenys	m3	20.1	12.261	85.27	1045.5
	572206 Granito skaldelė	m3	2.3	1.403	75.85	106.42
	489037 Savaeigis plentvolis 10 t	maš.val	0.06	0.0366	71.01	2.6
	489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	0.14	0.0854	56.97	4.87
N27P-21-1	Darbo užm. 497.6 Medžiagos 1177.64		Mechanizmai 7.47		Iš viso	1682.71
11	**H16K-373**	m3		70.0		
	Kelio griovių dugno ir šlaitų sutvirtinimas frakciniu žvyru (pralaidos šlaitų užpylimas žvyru, sutankinant) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	2.8	196.0	13.93	2730.28
	907 Gamtinis žvyras	m3	1.1	77.0	15.78	1215.06
H16K-373	Darbo užm. 2730.28 Medžiagos 1215.06		Mechanizmai		Iš viso	3945.34
Skyriuje 1	Darbo užm. 4616 Medžiagos 8010		Mechanizmai 373		Iš viso	12999
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 4616 Medžiagos 8010		Mechanizmai 373		Iš viso	12999

Papildomų medžiagų vertė 3.00%		240
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%		11
Sezoniniai darbai 15.00% (3668)	550	
Specifiniai darbai 17.00%	7	
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4616+550+7)	414	

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
		Viso:	5587	8250	384	14221
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4616+550+7+414)		100			
	Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	5687	8250	384	14321
	Statybvietės išlaidos 9.00%					1289
	Iš viso tiesioginės išlaidos					15610
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(4616+550+7+414)					1168
	Pelnas 5.00%(15610+1168)					839
	Iš viso netiesioginės išlaidos					2007
				Bendra vertė be PVM		17617
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3700
				Bendra vertė su PVM		21317

SPDV: Tadas Jančiauskas (kvalif. Nr.37471)

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2026-09-17** **Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Miško g. 1/19, Rusių Rago k., Širvintų r. sav., statybos projektas**

Statinys **1** **Statybos darbai**

Žiniaraštis **3** **Eismo organizavimo įrenginiai**

2026.09.19 **Suma žiniaraščiui 5718 EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Kelio ženklų įrengimas					
1	**H18K-25**	vnt.		4.0		
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	2.21	8.84	14.08	124.47
600049	Betono mišiniai C25/30	m3	0.056	0.224	123.93	27.76
1120086	Metalinės plokštelės	kg	0.157	0.628	1.32	0.83
1131230	Metalinis stovas (d 76mm, b 4mm)	m	3.3	13.2	8.18	107.98
1230198	Perchlorvinilinė kreminė emalė	kg	0.25	1.0	6.76	6.76
1450003	Krovininės automašinos (4t)	maš.val	0.1	0.4	13.81	5.52
1489177	Gręžimo mašinos	maš.val	0.15	0.6	22.96	13.78
H18K-25	Darbo užm. 124.47	Medžiagos 143.33		Mechanizmai 19.3	Iš viso	287.1
2	**H18K-80**	vnt.		4.0		
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.54	2.16	13.93	30.09
1521001	Metaliniai skydai ženklams iki 1m ilgio	m2	0.212	0.848	111.92	94.91
H18K-80	Darbo užm. 30.09	Medžiagos 94.91		Mechanizmai	Iš viso	125.0
Skyriuje 1	Darbo užm. 155	Medžiagos 238		Mechanizmai 19	Iš viso	412
	2 Apsauginių kelio atitvarų įrengimas					
1	**N57P-5101**	10m		2.4		
	Metalinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, gręžiant duobes (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	6.6	15.84	14.58	230.95
600043	Betono mišiniai	m3	0.35	0.84	121.93	102.42
919-1	Kelio atitvarų elementai (vienp.metal.ant sigma prof. statram.kas 2m ir mažiau)	m	10.0	24.0	70.5	1692.0
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0.18	0.432	48.44	20.93
489135	Gręžimo-kraninė mašina (iki 3.5 m) automobilio bazėje	maš.val	0.6	1.44	57.56	82.89
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.4	0.96	0.74	0.71
N57P-5101	Darbo užm. 230.95	Medžiagos 1794.42		Mechanizmai 104.53	Iš viso	2129.9
2	**N57P-5105**	vnt.		4.0		
	Metalinių kelio atitvarų galinių elementų montavimas (vienpusių) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	1.78	7.12	14.58	103.81
262008	Cinkuoti varžtai su veržlėmis	kg	1.38	5.52	2.74	15.12
572557	Kelio atitvarų galiniai elementai (vienpusiai)	vnt	1.0	4.0	282.0	1128.0
N57P-5105	Darbo užm. 103.81	Medžiagos 1143.12		Mechanizmai	Iš viso	1246.93

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR

Skyriuje 2 Darbo užm. 335 Medžiagos 2938 Mechanizmai 105 Iš viso 3378

Viso žiniaraštyje Darbo užm. 490 Medžiagos 3176 Mechanizmai 124 Iš viso 3790

Papildomų medžiagų vertė 3.00%			95		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				4	
Sezoniniai darbai 15.00% (459)		69			
Specifiniai darbai 17.00%					
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(490+69)		45			
	Viso:	604	3271	128	4003
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(490+69+45)		11			
Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	615	3271	128	4014
Statybvietės išlaidos 9.00%					361
Iš viso tiesioginės išlaidos					4375
Pridėtinės išlaidos 20.90%(490+69+45)					126
Pelnas 5.00%(4375+126)					225
Iš viso netiesioginės išlaidos					351
			Bendra vertė be PVM		4726
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					992
			Bendra vertė su PVM		5718

SPDV: Tadas Jančiauskas (kvalif. Nr.37471)

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2026-09-17** **Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Miško g. 1/19, Rusių Rago k., Širvintų r. sav., statybos projektas**

Statinys **1** **Statybos darbai**

Žiniaraštis **4** **Drenažo įrengimo darbai**

2026.09.19 **Suma žiniaraščiui 23763 EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Drenažo įrengimo darbai					
1	**N27P-66-1**	100m2		8.24		
	Geotekstilės paklojimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	2.5	20.6	12.78	263.27
	624-161 Neaustinė geotekstilė Tippex BS 25 (300g/m2) (filtracija, apsauga, atskyrimas)	m2	110.0	906.4	1.6	1450.24
N27P-66-1	Darbo užm. 263.27 Medžiagos 1450.24 Mechanizmai				Iš viso	1713.51
2	**N1P-0701**	100m3		0.93		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15					
	891 Smėlio-žvyro mišinys	m3	100.0	93.0	22.78	2118.54
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	3.1	2.883	53.86	155.28
N1P-0701	Darbo užm. Medžiagos 2118.54 Mechanizmai 155.28				Iš viso	2273.82
3	**N57P-7104**	100m		5.05		
	Kelio skersinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas , kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	11.0	55.55	13.93	773.81
	573022 Gamtinis smėlis	m3	23.0	116.15	14.58	1693.47
	1031-94 PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru 113/126	m	101.0	510.05	7.52	3835.58
	489334 Mini daugiafunkcinės mašinos	maš.val	3.9	19.695	45.65	899.08
N57P-7104	Darbo užm. 773.81 Medžiagos 5529.05 Mechanizmai 899.08				Iš viso	7201.94
4	**F47-4**	vnt		3.0		
	Drenažo užaklinimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.99	2.97	14.58	43.3
	1032-103 PVC kamščiai d 160mm (išor. nuotek.)	vnt	1.0	3.0	6.93	20.79
	48030 Statyb. mašinos ekskavat. (0.6-0.8 kub.m kaušo talpos) bazėj	maš.val	0.3	0.9	64.44	58.0
	48070 Statybinės mašinos traktorių iki 59 kW (80 AG) galingumo baz	maš.val	0.17	0.51	55.53	28.32
F47-4	Darbo užm. 43.3 Medžiagos 20.79 Mechanizmai 86.32				Iš viso	150.41
5	**N23P-0301**	m3		3.55		
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 2,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.1	žm.val.	19.4	68.87	13.93	959.36
	90029 Armatūrinis plienas, A-I klasės	t	0.028	0.0994	1185.1	117.8
	120030 Statybinės vinys	kg	0.27	0.9585	1.92	1.84
	260014 Betonas	m3	0.3	1.065	121.93	129.86
	260243 Sur. g/b k-jos inžineriniams tinklams	m3	1.0	3.55	674.08	2392.98

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	260244 Ketiniai liukai	vnt	0.28169	1.0	187.73	187.73
	520050 Plieninės apkabos	t	0.013	0.04615	3148.93	145.32
	534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3	0.03	0.1065	282.36	30.07
	573004 Skalda	m3	0.22	0.781	40.85	31.9
	600004 Cementinis skiedinys	m3	0.06	0.213	83.93	17.88
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1.96	6.958	48.44	337.05
N23P-0301	Darbo užm. 959.36	Medžiagos 3055.38		Mechanizmai 337.05	Iš viso	4351.79
6	**N23P-0204**	vnt.		1.0		
	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 110 mm) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.48	0.48	14.58	7.0
	1033-100 Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	1.0	1.0	8.24	8.24
N23P-0204	Darbo užm. 7.0	Medžiagos 8.24		Mechanizmai	Iš viso	15.24
Skyriuje 1	Darbo užm. 2047	Medžiagos 12182		Mechanizmai 1478	Iš viso	15707
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 2047	Medžiagos 12182		Mechanizmai 1478	Iš viso	15707

Papildomų medžiagų vertė 3.00%			365		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				44	
Sezoniniai darbai 15.00% (2003)		300			
Specifiniai darbai 17.00%		19			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2047+300+19)		189			
	Viso:	2555	12547	1522	16624
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2047+300+19+189)		46			
Statinio statybos išlaidos	**Viso:**	2601	12547	1522	16670
Statybvietės išlaidos 9.00%					1500
Iš viso tiesioginės išlaidos					18170
Pridėtinės išlaidos 20.90%(2047+300+19+189)					534
Pelnas 5.00%(18170+534)					935
Iš viso netiesioginės išlaidos					1469
			Bendra vertė be PVM		19639
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					4124
			Bendra vertė su PVM		23763

SPDV: Tadas Jančiauskas (kvalif. Nr.37471)

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė **2026-09-17** **Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Miško g. 1/19, Rusių Rago k., Širvintų r. sav., statybos projektas**

Statinys **1** **Statybos darbai**

Žiniaraštis **5** **Kiti darbai**

2026.09.19 **Suma žiniaraščiui 5885 EUR** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	1 Kiti darbai					
1	**N1P-0112**	100m3		0.8		
	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	1.21	0.968	12.78	12.37
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	3.9	3.12	53.86	168.04
	489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0.1	0.08	58.4	4.67
N1P-0112	Darbo užm. 12.37 Medžiagos			Mechanizmai 172.71	Iš viso	185.08
2	**N1P-1310**	100m3		0.8		
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	6.7	5.36	53.5	286.76
N1P-1310	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 286.76	Iš viso	286.76
3	**N1P-1316**	100m3		0.8		
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės					
	450005 Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	0.83	0.664	53.5	35.52
N1P-1316	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 35.52	Iš viso	35.52
4	**N48-261**	100m2		8.0		
	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	24.0	192.0	12.04	2311.68
	6133 Dirvožemis (augalinis gruntas)	m3	15.0	120.0		
	489153 Buldozeris 55 kW (75 AG)	maš.val	0.55	4.4	55.53	244.33
N48-261	Darbo užm. 2311.68 Medžiagos			Mechanizmai 244.33	Iš viso	2556.01
5	**N48-266**	100m2		8.0		
	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k4=-1.0, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	6.8	-54.4	12.04	-654.98
	6133 Dirvožemis (augalinis gruntas)	m3	5.0	-40.0		
N48-266	Darbo užm. -654.98 Medžiagos			Mechanizmai	Iš viso	-654.98
6	**N48-295**	100m2		8.0		
	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	5.4	43.2	13.67	590.54
	970002 Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės)	kg	2.0	16.0	5.61	89.76

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N48-295	Darbo užm. 590.54	Medžiagos 89.76	Mechanizmai		Iš viso	680.3
Skyriuje 1	Darbo užm. 2260	Medžiagos 90	Mechanizmai 739		Iš viso	3089
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 2260	Medžiagos 90	Mechanizmai 739		Iš viso	3089
Papildomų medžiagų vertė 3.00%				3		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					22	
Sezoniniai darbai 15.00% (2260)			339			
Specifiniai darbai 17.00%						
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2260+339)			208			
		Viso:	2807	93	761	3661
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2260+339+208)			50			
Statinio statybos išlaidos		**Viso:**	2857	93	761	3711
Statybvietės išlaidos 9.00%						334
Iš viso tiesioginės išlaidos						4045
Pridėtinės išlaidos 20.90%(2260+339+208)						587
Pelnas 5.00%(4045+587)						232
Iš viso netiesioginės išlaidos						819
				Bendra vertė be PVM		4864
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1021
				Bendra vertė su PVM		5885

SPDV: Tadas Jančiauskas (kvalif. Nr.37471)