Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Sąnaudos		Papildomi duomenys
					Vien.	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gelžbetoninio stogelio išardymas	-	m^3	-	-	0.9	-
2.	Įtrūkimų užpildymas esamose betoninėse konstrukcijose, naudojant „Sika Mono Top 1010“	-	m	-	-	2.0	-
3.	Įtrūkimų užpildymas esamose betoninėse konstrukcijose, naudojant „Sika Mono Top 4012“	-	m	-	-	2.0	-
4.	Visos stogelio konstrukcijos, įskaitant stogo dangą, įrengimas	-	kg	-	-	297.0	-

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Atestatas Nr.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS **Balkono stogo adresu Visagino g. 9, b. 25, LT-31106, Visagino m. paprastojo remonto projektas**	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS **Gyvenamosios paskirties daugiabutis pastatas Visagino g. 9, unikalus nr. 3098-1002-3013**	
22299	PV K. Papkovskij	DOKUMENTO PAVADINIMAS	FORMATAS / LAIDA
	Atliko O. Timoščuk	Sąnaudų kiekių žiniaraštis	A4 / A
Lt	STATYTOJAS IR (ARBA)UŽSAKOVAS **UAB „Visagino būstas“**	DOKUMENTO ŽYMUO **TE552.P-PRP-SKŽ**	LAPAS 1 / LAPŲ 1