LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
VILNIAUS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
Vadas

BUGO G. 29, VILNIUS ASFALTO DANGOS AVARINIŲ REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2026 m. d.
Vilnius

Komisija, sudaryta Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vado 2024 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“, susidedanti iš komisijos pirmininko VĮAC skyriaus vedėjo Ramūno Tolvaišos, VĮAC Infrastruktūros priežiūros narių Lauros Kertenienės, Ramūno Mišeikio, Vito Sinkevičiaus, Linos Sakalauskienės, KV PB Štabo kuopos Štabo būrio vadas vyr. ltn. Matas Stačiokas, įvertinusi objekto apžiūros metu surinktą informaciją, nustatė, kad reikia atlikti lentelėje nurodytus paprastojo remonto darbus:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vieneta s	Kiekis	Techninės specifikacijo s vardinis žymuo	Pastabos
	1 Asfalto remontas				
1	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza	100m2	2,6	TS-01	
2	Skaldos kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	100 m3	0,06	TS-02	
3	Iškastos skaldos transportavimas 20 t autosavivarčiais, pakraunant 0.25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,06	TS-03	
4	Skaldos pagrindo planiravimas	10m2	13,3	TS-04	
5	Skaldos pagrindo tankinimas	10m2	13,3	TS-05	
6	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo mase	10m	5,5	TS-06	
7	Asfaltbetonio pagrindo įrengimas iš pagrindo sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	3,75	TS-07	
8	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	32,0	TS-08	

2. Įvertinus galima papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio ar projekto sprendinių tikslinimo, kiekio žiniaraštyje ar projekte nenumatytų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau būtinų statiniui suremontuoti darbų, siūlo numatyti 0% užsakovo rezervą nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

1. Techninė specifikacija, 3 lapai.

Komisijos pirmininkas:

VĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas		Ramūnas Tolvaiša
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
VĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinierė		Laura Kertenienė
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
VĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinierius		Vitas Sinkevičius
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
VĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierė		Lina Sakalauskienė
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
VĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinierius		Ramūnas Mišeikis
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
KV PB Štabo kuopos Štabo būrio vadas		vyr. ltn. Matas Stačiokas
		(vardas, pavardė)
(pareigos)	(parašas)	

BUGO G. 29, VILNIUS ASFALTO DANGOS AVARINIŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštį ir būti nauji. Remonto darbų metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrenginius kitais, negu pateikta rangos pasiūlymuose. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta kokybę patvirtinantys atitikties dokumentai (sertifikatai, techniniai liudijimai, eksploatacinių savybių deklaracijos) (STR 1.01.04:2015 „*Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas*“).

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka techninę specifikaciją.

Visi darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį.

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendruosius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE” ženklu. Apdailos medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su Užsakovu.

3. Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Paslėpti darbai:

- Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš atliekant sekančias konstrukcijas ar darbus.
- Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų.

4. Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, bet ne trumpesnį kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

5. Darbo laikas.

Darbai gali būti vykdomi darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

6. Remonto darbų techniniai reikalavimai:

Žymuo	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai
1 Asfalto remonto darbai	
TS-01	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza
Nufrezuoti ištupėjusią asfalto dangą plane nurodytose vietose.	
TS-02	Skaldos kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius
Kelio vietoje, kurioje nėra asfalto dangos, nukasti dalį esamo skaldos sluoksnio iki reikiamo gylio, įvertinant naujai įrengiamos asfalto dangos ir, esant poreikiui, pagrindo sluoksnių konstrukcinį storį. Atliekant darbus vadovautis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.100:2012 „Žemės ir statybvietės įrengimo darbai“.	
TS-03	Iškastos skaldos transportavimas 20 t autosavivarčiais, pakraunant 0.25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi
Nukastą skaldą pakrauti į autosavivartį ir pervežti į plane nurodytą vietą, kurioje, atlikus esamos asfalto dangos frezavimo darbus, ši skalda bus panaudota pakartotinai pagrindo atstatymo darbams. Pervežtą skaldą sandėliuoti su Užsakovu suderintoje, eismui netrukdančioje vietoje, užtikrinant jos tinkamumą pakartotiniam panaudojimui.	
TS-04	Skaldos pagrindo planiravimas
Atlikti esamo skaldos pagrindo ir pakartotinai panaudojamos skaldos pagrindo planiravimo darbus mechanizuotu būdu. Esamą skaldos pagrindą bei papildomai užpiltą, pakartotiniam panaudojimui skirtą skaldą išlyginti, išprofiliuoti pagal projektinius aukščius ir nuolydžius.	
TS-05	Skaldos pagrindo tankinimas
Atlikti esamo skaldos pagrindo sutankinimo darbus mechanizuotu būdu, užtikrinant tolygų sutankinimą, pagrindo stabilumą ir reikiamą laikomąją gebą. Sutankintas pagrindas turi būti pilnai paruoštas asfalto dangos įrengimui.	
TS-06	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo mase
Esamos asfalto dangos prijungimo prie naujai klojamos asfalto dangos vietose atlikti siūlių paruošimo ir sandarinimo darbus, naudojant šaltuoju būdu apdorojamus siūlių klijus bitumo–tirpiklio pagrindu. Atliekant darbus, atsižvelgti į klijų gamintojo nurodytą leistiną aplinkos oro temperatūrą, vengti vandens, lietaus ir šalčio poveikio darbo metu. Esamos dangos kraštus nuvalyti nuo dulkių, purvo, birių dalelių ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Bituminius klijus tolygiai užtepti ant vertikalaus esamos asfalto dangos krašto pagal gamintojo nurodymus. Prie paruošto krašto tą pačią dieną kloti karštą asfaltbetonio mišinį, užtikrinant tinkamą naujos ir esamos dangos sukibimą bei siūlės sandarumą.	
TS-07	Asfaltbetonio pagrindo įrengimas iš pagrindo sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)
Ant sutankinto skaldos pagrindo įrengti 8 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnį, klojant mechanizuotu būdu, naudojant asfalto klotuvą. Asfaltbetonio mišinį tolygiai paskleisti, sutankinti volais ir suformuoti lygų, vientisą dangos paviršių, užtikrinant reikiamą sluoksnio storį, tankį ir sukibimą su pagrindu. Nauja asfalto danga turi būti tolygiai sutankinta, be ištrupėjimų, plyšių, nelygumų ir kitų defektų. Naujos ir esamos dangos sujungimo vietos turi būti sandarios ir lygios. Įrengtos dangos aukščiai ir nuolydžiai turi užtikrinti sklandų transporto priemonių judėjimą bei tinkamą vandens nuvedimą.	
TS-08	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 ir Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėmis ST 121895674.900.01:2015 „Atliekų sąvartynų	

įrengimo ir statybos darbai“. Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybė turi atitikti bendruosius vidaus kokybės vadybos principus, aprašytus LST EN ISO 9001:2008.
Komunalinės atliekos neturi būti maišomos su statybinėmis.
Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atliekų tvarkytojams:
• komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
• inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos;
• perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;
• pavojingosios atliekos – asbesto turinčios statybinės medžiagos (šiferinė stogo danga, vamzdžiai, izoliacinės medžiagos), tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
• netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Išrūšiuotos atliekos turi būti išvežtos iš objekto teritorijos ir perduotos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

VĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus
statinių priežiūros inžinierė Laura Kertenienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus įgulos aptarnavimo centras, Vilnius, J. Basanavičiaus g. 22-10
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BUGO G. 29, VILNIUS ASFALTO DANGOS AVARINIŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-13 Nr. ST-199
Adresatas	Įgulų aptarnavimo tarnyba, Vilnius, Mindaugo g. 26
Dokumentą derino	Statinių priežiūros inžinierius LAURA KERTENIENĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-09 14:50:30
Dokumentą derino	Sistemų inžinierius LINA SAKALAUSKIENĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-09 14:52:11
Dokumentą derino	vykdantis vedėjo funkcijas OLGA ŠATIENĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-09 15:01:43
Dokumentą derino	Centro viršininkas (laikinai vykdo funkcijas) ROMAS PETRAUSKAS
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-09 15:05:12
Dokumentą derino	Skyriaus viršininkas (laikinai vykdo funkcijas) vyr. ltn. MATAS STAČIOKAS
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-11 22:57:33
Dokumentą derino	Skyriaus vedėjas RAMŪNAS TOLVAIŠA
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-12 07:16:26
Dokumentą derino	Statinių priežiūros inžinierius VITAS SINKEVIČIUS
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-12 10:43:17
Dokumentą derino	Statinių priežiūros inžinierius RAMŪNAS MIŠEIKIS
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-12 11:01:54
Dokumentą derino	Būrio vadas vyr. ltn. MATAS STAČIOKAS
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-12 20:03:03
Dokumentą pasirašė	Statinių priežiūros inžinierius LAURA KERTENIENĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-13 07:05:09
Dokumentą tvirtino	Tarnybos vadas plk. ltn. RIMAS MACUTKEVIČIUS
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-13 08:58:38
Registratorius	Administratorius referentas INGA ŠIMKŪNAITĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-13 09:13:01
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-10-13 atspausdino Administratorius referentas INGA ŠIMKŪNAITĖ

Nuorašas tikras
Įgulų aptarnavimo tarnyba
2026-10-13