TVIRTINU
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Ingrida Baltušytė
2026-11-05

GATVĖS APŠVIETIMO ĮRENGIMO ANCIŪNŲ K., ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAVIMO IR DARBŲ ATLIKIMO UŽDUOTIS)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos
2.	Pirkimo objektas	• Projektavimo paslaugos • Rangos darbai
3.	Projekto pavadinimas	Gatvės apšvietimo įrengimas Anciūnų k., Širvintų rajono savivaldybėje
4.	Statiniai	Anciūnų k., Širvintų rajono savivaldybė. Preliminarus apšviečiamos gatvės atkarpos ilgis - apie 1 000 m. Gatvės pavadinimas, atkarpos pradžia, pabaiga ir ribų schema pateikiami 1 priede, kurį Užsakovas užpildo iki pirkimo paskelbimo. 1 000 m reiškia apšviečiamos gatvės, o ne kabelių trasų ilgį. Tikslūs kabelių ilgiai, atramų ir šviestuvų kiekiai nustatomi projektuojant.
5.	Projekto rengimo etapas	Vieno etapo projektai (pasiekiami techninio ir darbo projekto tikslai)
6.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis	Inžineriniai tinklai
7.	Statinio statybos rūšis	Numatomas naujos apšvietimo sistemos įrengimas. Statinio statybos rūšis nustatoma pagal projektuojamų darbų apimtį

		vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ ir gali būti tikslinama projektavimo metu.
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
8.	Perkamų paslaugų apimtis:	1 priede nustatytose ribose suprojektuoti ir įrengti vientisą, saugią, energiją taupančią ir parengtą naudoti gatvės apšvietimo sistemą. Pirkimas apima projektavimą, įrangos tiekimą, montavimą, paleidimą, derinimą, aplinkos atkūrimą ir perdavimą Užsakovui
8.1.	Projektavimo paslaugos	Parengti vieną tarpusavyje suderintą projekto komplektą su visomis pagal objekto pobūdį reikalingomis dalimis: bendrąja, sklypo ar trasos plano, elektrotechnikos, konstrukcijų, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo bei kitomis privalomomis dalimis. Pateikti apšvietimo ir elektrinius skaičiavimus, planus, schemas, atramų ir pamatų sprendinius, technines specifikacijas, darbų bei medžiagų kiekių žiniaraščius, sąmatinius skaičiavimus. Visi statiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančias higienos normas. Esant poreikiui turi būti suprojektuotas iškėlimas ar apsaugojimas trukdančių komunikacijų. Visa sugadinta / išardyta / perkelta infrastruktūra turi būti atstatyta. Parenkant gaminius, būtina siekti, kad jie būtų ilgaamžiai ir patvarūs, o gaminių techninės specifikacijos privalo būti derinamos su Statytoju (Užsakovu).
8.2.	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	1. Topografinės nuotraukos parengimas gatvės atkarpoje, kurioje bus vykdomi darbai. 2. Apšvietimo klasės nustatymas ir parinkimas. 3. Projektų parengimui atlikti reikalingus tyrinėjimus (inžinerinė geodezija, geologiniai, archeologiniai (jei privaloma) ir kt. dokumentai). 4. Gauti šiuos projektų rengimo dokumentus: • prisijungimo sąlygas;

		• specialiuosius reikalavimus (jei taikoma); • gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą projektuojant statybos darbus valstybės žemėje (esant poreikiui); • ekspertizės - projektai teikiami statinių projektų ekspertizei atlikti (jei privaloma); 5. Parengtą projektą suderinti su institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus ir su trečiaisiais asmenimis. 6. Neatlygintinas projektų sprendinių pakeitimas, papildymas, pataisymas, jeigu darbų pirkimo metu ir (ar) darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projektų dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. Projektų sprendiniai turi būti originalūs, ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projektų techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai rengiamam projektui, išsamios ir detalios. Projektuose negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti įrašoma „arba lygiavertis“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, projektai turi būti nuasmeninti, t. y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas - taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga viešinimo tikslams pasiekti).
8.3.	Projekto vykdymo priežiūra	Visą darbų vykdymo laikotarpį užtikrinti projektuotojo dalyvavimą įgyvendinant projektą: konsultuoti, vertinti atitiktį sprendiniams, dalyvauti pasitarimuose, tikrinti projekto pakeitimų pagrįstumą, atvykti į objektą Užsakovo pagrįstu prašymu ir įforminti priežiūros dokumentus. Kai atliekama statinio projekto vykdymo priežiūra, iki darbų pradžios sudaroma teisės aktų reikalavimus atitinkanti sutartis su projektuotoju. Jos kaina įtraukiama į pasiūlymą ir nurodoma atskirai. Ši priežiūra nepakeičia nepriklausomos statinio statybos techninės priežiūros.

8.4.	Rangos darbai	Pagal parengtą ir nustatyta tvarka patvirtintą projektą atlikti žemės darbus, pakloti kabelius ir apsauginius vamzdžius, įrengti pamatus, atramas, šviestuvus, spintas, įžeminimą ir apsaugą, prijungti sistemą, sureguliuoti valdymą, atlikti matavimus bei bandymus, atkurti pažeistas dangas ir aplinką. Parengti išpildomąją ir perdavimo dokumentaciją.
9.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	Paslaugų teikimo terminai nustatyti pirkimo sąlygose ir sutartyje.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
10.	Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	Projektuojant gatvės apšvietimą vadovautis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais patvirtintomis elektros linijų ir instaliacijos, apšvietimo, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Apšvietimas gatvėse turi būti projektuojamas vadovaujantis Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: • Statybos įstatymas; • Statybos techniniai reglamentai; • Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Projektuotojas privalo vadovautis ir visais kitais su paslaugų sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Projektuotojas, teikdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas, privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Projektuotojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu.
11.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Prieš detalizuojant projektą su Užsakovu suderinti trasą, atramų išdėstymą, apšvietimo klasę, maitinimo ir valdymo sprendinį bei preliminarią įrengimo kainą. Pateikti pasirinktų sprendinių techninį ir ekonominį pagrindimą. Gauti teisės aktų ir prisijungimo sąlygų reikalaujamus derinimus. Galutinį projektą pateikti Užsakovui tvirtinti.

		Užsakovo pritarimas nepanaikina projektuotojo atsakomybės už projekto kokybę ir atitiktį reikalavimams. Projektų patvirtinimas reiškia Statytojo (Užsakovo) pritarimą parengtiems projektams, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projektų kokybę.
12.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Pateikti lietuvių kalba parengtą, sukomplektuotą ir teisės aktų nustatyta tvarka pasirašytą elektroninį projekto komplektą PDF formatu. Kartu pateikti redaguojamus tekstus, brėžinius ir skaičiavimus DOCX, DWG arba DXF, XLSX ar lygiaverčiais suderinamais formatais, šviesotechninių skaičiavimų failus ir naudotus LDT ar IES fotometrinius duomenis. Pateikti sąlygas, sutikimus, derinimus, ekspertizės ir leidimų dokumentus (kai taikoma), pakeitimų laidų registrą. Viešinamose kopijose pašalinti perteklinius asmens duomenis, nepašalinant privalomų rekvizitų. Popieriniai egzemplioriai teikiami tik jei jų kiekis nustatytas sutartyje.
13.	Ekspertizės atlikimas	Projektuotojas nustato ir pagrindžia ekspertizės privalomumą pagal statinį, finansavimo ir kitas teisės aktuose nustatytas aplinkybes. Kai ekspertizė privaloma, ją atskirai organizuoja ir apmoka Užsakovas, pasitelkdamas nepriklausomą ekspertizės rangovą. Projektuotojas pateikia atitinkamo etapo dokumentus ekspertizei ir savo lėšomis pašalina jo padarytas klaidas bei privalomas pastabas. Terminas - 5 darbo dienos nuo pastabų gavimo arba kitas su Užsakovu suderintas, darbų apimtimi pagrįstas terminas. Dviejų etapų projektavimo atveju privaloma ekspertizė atliekama techniniam darbo projektui, prieš pradedant atitinkamus statybos darbus.
IV. Techniniai reikalavimai apšvietimo sistemai		
14.	Apšvietimo klasė ir skaičiavimai	Apšvietimo klasę parinkti pagal faktinį gatvės plotį, paskirtį, eismo intensyvumą, greitį, pėsčiųjų judėjimą ir konfliktines vietas. Kai atkarpoje yra sankryžų, perėjų, stotelių ar šaligatvių, jų apšvietimą įvertinti atskirai.

		Skaičiavimus atlikti pagal realią geometriją ir numatomų šviestuvų fotometrinius duomenis, pagrįsti priežiūros koeficientą. Patikrinti atitinkamai klasei taikomus apšviestumo ar skaisčio, tolygumo ir akinimo rodiklius, taip pat numatytus pritemdymo režimus. Riboti šviesos patekimą į gyvenamųjų pastatų langus ir nereikalingą sklaidą už apšviečiamos zonos.
15.	Maitinimas, kabeliai ir apsauga	Numatyti požemines kabelių linijas. Prijungimo tašką, leistinąją naudoti galią, apskaitos poreikį ir nuosavybės ribas nustatyti pagal operatoriaus ar tinklo savininko sąlygas. Patikrinti esamo maitinimo pajėgumą. Kabelių skerspjūvius, klojimo gylius, atstumus ir apsaugą parinkti pagal apkrovas, įtampos kritimą, trumpojo jungimo bei apsaugos suveikimo sąlygas. Numatyti mechaninę apsaugą, įžeminimą, apsaugą nuo elektros smūgio ir viršįtampių, grandinių ženklinimą. Trasų sankirtose ir dangų kirtimo vietose pagrįsti tinkamą darbų technologiją.
16.	Atramos ir pamatai	Numatyti naujas metalines apšvietimo atramas su patvaria antikorozine apsauga, rakinamomis prieigos angomis ir saugiais elektros sujungimais. Atramų aukštį, išdėstymą, gembes ir kiekį nustatyti skaičiavimais, o ne iš anksto fiksuotu žingsniu. Atramas ir pamatus parinkti pagal grunto sąlygas, vėjo apkrovas ir visos montuojamos įrangos parametrus. Užtikrinti saugius atstumus iki važiuojamosios dalies, tinklų ir želdinių. Neapriboti įvažiavimų, pėsčiųjų judėjimo, matomumo ar priežiūros prieinamumo.
17.	LED šviestuvai	Nustatomi šie minimalūs pirkimo techniniai reikalavimai: nauji gatvėms skirti LED šviestuvai; apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP66; atsparumas smūgiams ne mažesnis kaip IK08; vardinė koreliuotoji spalvinė temperatūra 3 000 K; spalvų atgavos rodiklis Ra ne mažesnis kaip 70; deklaruotas darbinės aplinkos temperatūros intervalas turi apimti ne mažiau kaip nuo -30 iki +40 °C.

		Deklaruota šviesos srauto išlaikymo trukmė L80B50 - ne mažesnė kaip 100 000 val. esant 25 °C ar aukštesnei aplinkos temperatūrai. Maitinimo šaltinis ir LED modulis turi būti keičiami nekeičiant viso šviestuvo korpuso. Pateikti gamintojo techninius dokumentus ir reikalavimų atitikties įrodymus. Galią, optiką ir šviesos srautą parinkti pagal apšvietimo skaičiavimus. Naudoti viso šviestuvo, o ne atskirų LED lustų charakteristikas. Šviestuvas ir maitinimo šaltinis turi būti suderinami su numatytu pritemdymu.
18.	Valdymas ir energijos sąnaudos	Numatyti automatinį įjungimą ir išjungimą astronominiu laikmačiu, rankinio valdymo galimybę ir programuojamą naktinį pritemdymą. Režimai derinami su Užsakovu, išlaikant atitinkamam režimui pagrįstą apšvietimo klasę ir saugą. Baziniam sistemos veikimui neturi būti būtinos periodinės debesijos ar ryšio paslaugų prenumeratos. Nuotolinė valdymo platforma į šio pirkimo apimtį neįtraukiama. Projekte pateikti įrengtąją galią, prognozuojamą metinį elektros suvartojimą ir skaičiavimo prielaidas, įskaitant pritemdymo laiką.
19.	Ilgaamžiškumas ir aplinkosauga	Parinkti ekonomiškai pagrįstus, remontuojamus ir eksploatuoti patogius gaminius. Įvertinti energijos sąnaudas ir priežiūros išlaidas, numatyti atsarginių dalių prieinamumą bent garantiniu laikotarpiu. Įgyvendinti pirkimo objektui taikomus žaliųjų pirkimų reikalavimus ir pateikti jų atitikties dokumentus. Atliekas rūšiuoti ir perduoti teisę jas tvarkyti turintiems tvarkytojams. Saugoti išliekančius želdinius; jų šalinimas ar genėjimas galimas tik laikantis nustatytos tvarkos.
V. Reikalavimai rangos darbams		
20.	Sąlygos darbams pradėti	Darbus galima pradėti tik kai yra Užsakovo patvirtinta darbams pakankama projektinė dokumentacija, gautos privalomos ekspertizės išvados ir statybą leidžiantis dokumentas (kai privaloma), įformintos teisės naudotis teritorija ir perduota darbų vieta.

		Turi būti atliktos privalomos pranešimo apie statybos pradžią procedūros, pateikti reikalaujami dokumentai ir išlaikyti teisės aktuose nustatyti terminai. Paskiriami kvalifikuoti atsakingi asmenys, gaunami reikalingi kasimo, eismo ribojimo ir kiti leidimai. Užsakovo pavedimu dokumentus parengia ir teikia Tiekėjas.
21.	Darbų organizavimas ir sauga	Prieš kasant nustatyti esamų požeminių tinklų padėtį ir pagal poreikį iškviesti jų valdytojų atstovus. Užtikrinti tinklų apsaugą, statybvietės aptvėrimą, ženklinimą, darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugą, patekimą į sklypus ir specialiųjų tarnybų privažiavimą. Laikinus eismo pakeitimus ir elektros tiekimo atjungimus iš anksto suderinti su atsakingais valdytojais. Darbus vykdo teisę juos atlikti turintys darbuotojai, naudojant tinkamas darbo priemones ir taikant elektrosaugos procedūras.
22.	Įrangos ir medžiagų priėmimas	Prieš montavimą pateikti Užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui, kai jis paskirtas, siūlomų gaminių atitikties projektui suvestinę, techninius duomenis, taikomas ES atitikties ar eksploatacinių savybių deklaracijas, bandymų duomenis ir garantijas. CE ženklinimas ir dokumentai privalomi tais atvejais, kai juos nustato gaminiui taikomi teisės aktai. Gaminiai turi būti nauji, nepažeisti ir atsekami. Keičiant projekte numatytą šviestuvą ar jo optiką, pateikti perskaičiuotus apšvietimo rodiklius; pakeitimai galimi tik 27 punkte nustatyta tvarka.
23.	Montavimo ir paslėptų darbų kokybė	Laikytis projekto ir gamintojų montavimo instrukcijų. Kontroliuoti kabelių paklojimą ir apsaugą, pamatų padėtį, atramų vertikalumą, tvirtinimo jungtis, įžeminimą, tranšėjų užpylimo bei sutankinimo kokybę. Prieš uždengiant požeminius tinklus atlikti reikiamas geodezines nuotraukas, patikras ir įforminti paslėptų darbų dokumentus. Kai privaloma, pildyti statybos darbų žurnalą. Neatitikimus pašalinti iki darbų priėmimo.

24.	Dangų ir aplinkos atkūrimas	Atkurti darbų metu išardytas ar pažeistas kelio, šaligatvių, įvažiavimų ir kitas dangas, vejas, kelkraščius, drenažą bei kitą paveiktą infrastruktūrą iki projekte ir valdytojų sąlygose nustatytos būklės, ne blogesnės nei iki darbų. Neleisti susidaryti sėdimams ar vandens kaupimosi vietoms. Išvežti atliekas, pašalinti laikinas priemones ir sutvarkyti teritoriją.
25.	Projekto ir darbų pakeitimai	Nukrypimai nuo projekto negalimi be projektuotojo įvertinimo, Užsakovo pritarimo ir privalomų teisės aktuose numatytų procedūrų. Apie kliūtis, neįvertintas aplinkybes ir siūlomus pakeitimus Tiekėjas praneša raštu, nurodydamas poveikį kainai bei terminui. Tiekėjo ar jo projektuotojo klaidos taisomos jo lėšomis. Papildomos, į pirkimo ribas neįtrauktos apimtys vertinamos pagal sutartį ir Viešųjų pirkimų įstatymą; vien apimties patikslinimas nesuteikia teisės neribotai keisti sutartį.
26.	Techninė priežiūra ir atsakomybė	Nepriklausomą statinio statybos techninę priežiūrą, kai ji privaloma, organizuoja ir apmoka Užsakovas. Ji neperkama iš šio objekto rangovo kaip jo atliekamų darbų savikontrolė. Tiekėjas sudaro sąlygas tikrinti darbus ir dokumentus, vykdo teisėtus priežiūrą vykdančių asmenų nurodymus. Užtikrina reikiamą specialistų kvalifikaciją ir privalomąjį draudimą, kai jis taikomas. Užsakovo ar prižiūrėtojo patikra nepanaikina Tiekėjo atsakomybės.
VI. Bandymai, dokumentacija ir perdavimas		
27.	Elektros bandymai ir paleidimas	Atlikti projekte ir teisės aktuose numatytus elektros įrenginių matavimus bei bandymus: izoliacijos varžos, apsauginių laidininkų vientisumo, įžeminimo, apsaugos nuo elektros smūgio ir apsaugos aparatų veikimo patikras pagal pasirinktą sistemą. Patikrinti valdymą, visus darbo režimus, grandinių ženklinimą ir faktinę galią. Matavimus atlieka kompetentingi asmenys tinkamomis, metrologiškai atsekamomis priemonėmis. Pateikti protokolus ir privalomus operatoriaus ar kompetentingos institucijos dokumentus. Nustačius trūkumų, juos pašalinti ir savo lėšomis pakartoti bandymus.

28.	Apšvietimo rodiklių patikra	Tamsiuoju paros metu atlikti faktinius apšvietimo matavimus pagal taikomą LST EN 13201-4 arba lygiavertį metodą. Matavimo planas turi apimti reprezentatyvias atkarpas ir atskirai vertinamas konfliktines vietas. Protokole nurodyti matavimo sąlygas, šviestuvų nustatymus, taikomą klasę ir atitiktį projektui. Rodikliai, kurių atitiktis vertinama skaičiavimais, pagrindžiami pagal faktiškai sumontuotą įrangą ir geometriją. Nepasiekus reikalavimų, Tiekėjas savo lėšomis sureguliuoja ar pakeičia netinkamus sprendinius ir pakartoja patikrą.
29.	Išpildomoji ir užbaigimo dokumentacija	Perduoti faktinį įrengimą atitinkančius brėžinius ir schemas, inžinerinių tinklų geodezinius duomenis, privalomų jų pateikimo informacinėms sistemoms procedūrų dokumentus, paslėptų darbų aktus, gaminių deklaracijas, bandymų protokolus ir įrangos žiniaraštį. Kai objektas registruotinas ir to reikalauja teisės aktai, parengti kadastro duomenų bylas, statybos užbaigimo dokumentus ir registravimui reikalingą komplektą. Jei nekilnojamojo turto registravimas netaikomas, pateikti įrangos inventorizavimo duomenis. Tiekėjas Užsakovo pavedimu atlieka jam sutartimi priskirtus užbaigimo veiksmus.
30.	Perdavimas eksploatuoti	Sistema perduodama veikianti, saugi, atitinkanti projektą, be nustatytų nepašalintų trūkumų, atlikus reikalingus prijungimo ir užbaigimo veiksmus. Galutinis priėmimas įforminamas aktu, patikrinus darbų, matavimų ir dokumentų komplektiškumą. Perduoti naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, garantinius dokumentus, atramų bei šviestuvų numeraciją ir parametrus, valdymo programą, spintų raktus, nustatymų keitimui reikalingas prieigas. Apmokyti Užsakovo nurodytus eksploatuotojus ir įforminti mokymą.
31.	Garantijos ir trūkumų šalinimas	Statinių ir statybos darbų garantiniai terminai bei garantinių prievolių užtikrinimas turi atitikti Civilinio kodekso, Statybos įstatymo ir sutarties reikalavimus; sutartimi jie negali būti sutrumpinti.

		Šviestuvams, jų maitinimo šaltiniams ir valdymo įrangai Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 5 metų garantiją nuo galutinio perdavimo Užsakovui. Ji apima garantinio gedimo nustatymo, išmontavimo, transportavimo, remonto ar pakeitimo ir pakartotinio sumontavimo išlaidas. Trumpesnė gamintojo garantija Tiekėjo prievolės nesumažina. Reagavimo ir gedimų šalinimo terminai nustatomi sutartyje.
VII. Apimties ir išlaidų paskirstymas		
32.	Į kainą įtraukiamos ir atskirai apmokamos išlaidos	Tiekėjo kaina apima šioje užduotyje ir 1 priede apibrėžtos sistemos projektavimą, būtinus tyrimus, techninių dokumentų ir derinimų parengimą, projekto vykdymo priežiūrą, Užsakovo tinklo pusės įrangą ir darbus, atkūrimą, bandymus, užbaigimo dokumentaciją bei garantines prievoles. Projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir rangos kainos pasiūlyme išskiriamos. Užsakovas atskirai apmoka nepriklausomą projekto ekspertizę, statybos techninę priežiūrą, tinklo operatoriaus prijungimo įmoką, kompensacijas už servitutus, valstybės rinkliavas ir registro paslaugų mokesčius. Operatoriaus tinklo pusės darbai atliekami pagal prijungimo sutartį ir joje nustatytą atsakomybę. Į apimtį neįeina kitų, 1 priede nepažymėtų gatvių apšvietimas, bendras gatvės rekonstravimas ir su apšvietimu nesusiję tinklų darbai. Būtina įvertinti su šio objekto įrengimu tiesiogiai susijusią esamų komunikacijų apsaugą ir pažeidimų atkūrimą.
33.	Teisė naudoti projektą	Užsakovui sutartyje suteikiamos projektui įgyvendinti, infrastruktūrai eksploatuoti, remontuoti ir atnaujinti, vėlesniems pirkimams bei teisėtiems projekto pakeitimams būtinos autoriaus turtinės teisės arba pakankamos apimties neterminuota naudojimo licencija. Asmeninės neturtinės autorių teisės neperduodamos. Redaguojami dokumentai perduodami pagal 12 punktą.
34.	Priedai ir suderinamumas	1 priedas „Projektavimo ir darbų teritorija bei pradiniai duomenys“ yra neatskiriama šios užduoties dalis. Iki pirkimo paskelbimo jame turi būti apibrėžtos konkrečios teritorijos ribos. Šios užduoties apimtis, terminai, atsakomybės ir išlaidų paskirstymas turi būti suderinti su pirkimo sąlygomis bei sutarties projektu.

1 priedas

Didžioji g., Anciūnų k., Zibalų sen. Širvintų r. sav.



Preliminarios atkarpos pradžios ir pabaigos koordinatės: 562584, 6109756; 562364, 6110737.