

2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

Eil. Nr.	Šilumos perdavimo tinklas		Papildoma informacija	Trasos ilgis, m	Nominalus diametras, mm	Optimizuotas diametras, mm	Unikalus statinio Nr.
	Nuo	Iki					
1	Taškas A*	Taškas B	rekonstravimas	8,00	100	125	4400-0021-7790
2	Taškas B**	Taškas C	nauja statyba	180,00	-	125	-
3	Taškas C	ŠK2266-2***	rekonstruojamas	22,00	200	125	4400-0021-7790
4	ŠK2266****	Taškas C	naikinama	390,00	200	-	4400-0021-7790

Naujai klojamo, rekonstruojamo tinklo ilgis: 210,00 m

Naikinamo tinklo ilgis: 390,00 m

Viso: 600,00 m

* - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN125/250 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN100/225.

** - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas trišakis 2DN125/250 - 2DN100/225 - 2DN125/250 link M. K. Čiurlionio g. 16 ir armatūros šulinys su uždaromąją, nuorinimo ir drenavimo armatūra.

***- projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN125/250 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN200/315.

**** - šilumos kameroje Nr. 2266 link taško C atjungiamas vamzdynas 2DN200 demontuojant, paliekant esamus trišakius, atvadus užvirinant sferinėmis aklėmis, izoliuojant šilumine izoliacija ir apskardinant.