

2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

Eil. Nr.	Šilumos perdavimo tinklas		Papildoma informacija	Trasos ilgis, m	Nominalus diametras, mm	Optimizuotas diametras, mm	Unikalus statinio Nr.
	Nuo	Iki					
1	ŠK2263*	ŠK2264	rekonstruojamas	34,51	300	250	4400-0021-7545
2	ŠK2264	V. Kudirkos g. 48**	rekonstruojamas	35,94	80	65	4400-0021-7545
3	ŠK2264	ŠK2246A	rekonstruojamas	68,8	300	250	4400-0021-7545
4	ŠK2264A	ŠK2265***	rekonstruojamas	103,34	300	250	4400-0021-7545
5	Taškas A	M. K. Čiurlionio g. 3	rekonstruojamas	3,00	50	40	4400-4634-2494

Rekonstruojamo tinklo ilgis: 245,59 m

Viso: 245,59 m

* - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN250/450 sujungiamas su esamu pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN250/400. Link šilumos kameros Nr. 2264 projektuojami šuliniai su drenavimo armatūra.

** - ruože nuo šilumos kameros Nr. 2264 iki V. Kudirkos g. 48, link M. K. Čiurlionio g. 3 projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas trišakis 2DN65/160 - 2DN40/125 - 2DN65/160 su uždarnosios, drenavimo ir nuorinimo armatūros šuliniu ir sujungiamas su esamu, g/b kanaluose sumontuotu vamzdynu 2DN50.

*** - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN250/450 sujungiamas su esamu vamzdynu 2DN250. Projektavimo riba - šilumos kameros Nr. 2265 vidinė siena.